



CJENIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA HITNE INTERVENCIJE

GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.
Savska cesta 1, 10000 Zagreb

Direktor Društva:

Slaven Sladoljev, dipl.ing.stroj.

Direktor Sektora tehničkih poslova:

Domagoj Šešok, mag.ing.

Voditeljica Odjela graditeljstva:

Ivana Parašilovac, dipl.ing.građ.

Gradsko stambeno komunalno
gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, ZAGREB

U Zagrebu, siječanj 2025.

NAPOMENA: IZRAŽENE CIJENE SU BEZ PDV-a

| VRSTA RADA | GRUPA RADA | JEDINICA MJERE | ID | OPIS | JEDINIČNA CIJENA HI |
|--------------------|-----------------|----------------|----|--|---------------------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI | m3 | 1 | Ručni iskop površinskog sloja zemlje u širokom iskopu, zemlja II kategorije (obična zemlja). | 97,78 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI | m3 | 2 | Ručni iskop površinskog sloja zemlje u širokom iskopu, zemlja III kategorije (čvrsta zemlja). | 122,23 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI | m3 | 3 | Ručni iskop za kanalske rovove i šahtove oko cijevi u zemlji III kategorije širine do 1.00 m i dubine do 1,00 m. | 146,68 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI | m3 | 4 | Ručni iskop za kanalske rovove i šahtove oko cijevi u zemlji III kategorije širine do 1.00 m i dubine do 2,00 m. | 146,68 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI | m3 | 5 | Ručni iskop zemlje III kategorije za kanalske rovove ili temelje objekta širine 0,60 dubine do 2 m. | 171,12 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI | m3 | 6 | Ručni iskop zemlje III kategorije za kanalske rovove širine 0,6-1 m - dubine 2-4 m. | 195,57 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI | m3 | 7 | Ručno nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima od 10 cm nabijačima do potrebne zbijenosti unutar zgrade (npr. zemljani pod podrumskih prostorija). | 97,78 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI | m3 | 8 | Ručno nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima od 20 cm nabijačima do potrebne zbijenosti na nogostupu i kolniku. | 80,17 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMljANI RADOVI | m3 | 9 | Ručno nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima od 30 cm nabijačima do potrebne zbijenosti na travnatj površini. | 96,79 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMljANI RADOVI | m3 | 10 | Ručno nasipanje -zatrpanje zemljanim materijalom II i III ktg. (iz iskopa, bez kamenja, šiblja i otpada) bez nabijanja. | 48,9 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMljANI RADOVI | m2 | 11 | Razastiranje pjeska u slojevima do 10 cm, samo rad. | 4,98 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMljANI RADOVI | m2 | 12 | Razastiranje šljunka u slojevima do 15 cm, samo rad. | 6,98 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------|----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMljANI RADOVI | m2 | 13 | Ručno prosijavanje, nasipanje i razastiranje građevinske šute ili pijeska ispod podova u sloju do 15 cm, samo rad. | 8,3 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMljANI RADOVI | m3 | 14 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska za nasip i posteljicu, s prijevozom kolicima na udaljenosti do H=30 m. | 109,09 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMljANI RADOVI | m3 | 15 | Nabava, doprema i ugradnja šljunka za nasip (cakum-pak) s prijevozom kolicima na udaljenosti do H=30m. | 123,37 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMljANI RADOVI | m3 | 16 | Nabava, doprema i ugradnja šljunka za nasip na krovu s prijenosom u kantama do H=20 m i dizanje konzolnom dizalicom do V=20m. | 144,64 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMljANI RADOVI - STROJNI ISKOP | m3 | 17 | Iskop rova dubine do 2,50 m univerzalnim bagerom (iskop, utovar i razastiranje) sa odlaganjem iskopa u stranu, a po završetku posla zatrpavanje rova materijalom od iskopa i planiranje. Transport bagera nije uključen u cijenu | |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMljANI RADOVI - STROJNI ISKOP | m2 | 18 | Strojno sabijanje podloge (zemlja, pijesak, šljunak, kameni materijal) u slojevima, vibronabijačem snage 3,2 kW do potrebnog modula stišljivosti. | 6,48 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ARMIRAČKI RADOVI | zahvat | 19 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ARMIRAČKI RADOVI | kg | 20 | Dobava, ručno sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje srednje složene armature od glatkog čelika fi 4-12 mm s ručnim prenosom H=20m, V=10m. | 5,39 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|----|----|--|------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ARMIRAČKI RADOVI | kg | 21 | Dobava, ručno sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje srednje složene armature od glatkog čelika fi 14 i više mm s ručnim prenosom H=20m, V=10m. | 4,47 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ARMIRAČKI RADOVI | kg | 22 | Dobava, ručno sječenje, postavljanje i vezivanje mrežaste armature od čelika kvalitete B500B za AB ploče fi R 4-6, s ručnim prenosom H=20m, V=10m. | 2,98 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--------|----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ARMIRAČKI RADOVI | kg | 23 | Dobava, ručno sječenje, postavljanje i vezivanje mrežaste armature od čelika kvalitete B500A za AB ploče fi R 6.5-8, s ručnim prenosom H=20m, V=10m. | 3,23 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ARMIRAČKI RADOVI | kg | 24 | Dobava, ručno sječenje, postavljanje i vezivanje mrežaste armature od čelika kvalitete B500A za AB ploče fi R 9.5-12, s ručnim prenosom H=20m, V=10m. | 2,88 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ARMIRAČKI RADOVI | kg | 25 | Dobava, ručno sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje srednje složene armature od rebrastog čelika kvalitete B500B fi 4-12 mm s ručnim prenosom H=20m, V=10m. | 4,92 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ARMIRAČKI RADOVI | kg | 26 | Dobava, ručno sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje srednje složene armature od rebrastog čelika kvalitete B500B fi 14 i više mm s ručnim prenosom H=20m, V=10m. | 3,99 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | zahvat | 27 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 28 | Izrada betona tlačne čvrstoće C8/10 (MB 10) mješalicom, bubanj 50 lit. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad. | 126,31 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 29 | Izrada betona tlačne čvrstoće C12/15 (MB 15) mješalicom, bubanj 50 lit. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad. | 135,2 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 30 | Izrada betona tlačne čvrstoće C16/20 (MB 20) mješalicom, bubanj 50 lit. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad. | 149,51 |
| | | | | Izrada betona tlačne čvrstoće C25/30 (MB 30 | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 31 |)mješalicom, bubanj 50 lit. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad. | 158,77 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 32 | Ručna izrada betona tlačne čvrstoće C8/10 (MB 10). Stavka uključuje sav potreban materijal, alat i rad. | 165,84 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 33 | Ručna izrada betona tlačne čvrstoće C12/15 (MB 15). Stavka uključuje sav potreban materijal, alat i rad. | 174,72 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 34 | Ručna izrada betona tlačne čvrstoće C 16/20 (MB 20). Stavka uključuje sav potreban materijal, alat i rad. | 185,12 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | kom | 35 | Izrada kape dimnjaka veličine 60/60 cm (za 1 kanal), s propisno izvedenom okapnicom, betonom tlačne čvrstoće C16/20 (MB-20), uključivo izrada i postava potrebne oplata i armature, izrada, ugradba i njega betona, završna obrada površina, i rastavljanje op | 63,04 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | kom | 36 | Izrada kape dimnjaka veličine 60/80 cm, (za 2 kanala)s propisno izvedenom okapnicom betonom tlačne čvrstoće C16/20 (MB-20), uključivo izrada i postava potrebne oplata i armature, izrada, ugradba i njega betona, završna obrada površina, i rastavljanje opl | 77,71 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | kom | 37 | Izrada kape dimnjaka veličine 60/100 cm, (za 3 kanala)s propisno izvedenom okapnicom betonom tlačne čvrstoće C16/20 (MB-20), uključivo izrada i postava potrebne oplata i armature, izrada, ugradba i njega betona, završna obrada površina, i rastavljanje op | 91,4 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | kom | 38 | Izrada kape dimnjaka veličine 60/130 cm, (za 4 kanala) s propisno izvedenom okapnicom betonom tlačne čvrstoće C16/20 (MB-20), uključivo izrada i postava potrebne oplata i armature, izrada, ugradba i njega betona, završna obrada površina, i rastavljanje o | 113,51 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | kom | 39 | Izrada kape dimnjaka veličine 60/160 cm, (za 5 kanala) s propisno izvedenom okapnicom betonom tlačne čvrstoće C16/20 (MB-20), uključivo izrada i postava potrebne oplata i armature, izrada, ugradba i njega betona, završna obrada površina, i rastavljanje o | 135,53 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | kom | 40 | Izrada kape dimnjaka veličine 60/190 cm, (za 6 kanala) s propisno izvedenom okapnicom betonom tlačne čvrstoće C16/20 (MB-20), uključivo izrada i postava potrebne oplate i armature, izrada, ugradba i njega betona, završna obrada površina, i rastavljanje o | 164,04 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 41 | Ručno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C16/20 (MB-20) u armirane konstrukcije VELIKIH presjeka (više od 0.30 m3 betona na m2 ili m konstrukcije), uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završnu | 235,13 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 42 | Ručno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C16/20 (MB-20) u armirane konstrukcije SREDNJIH presjeka (0.12-0.30 m3 betona po m2:m konstrukcije), uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završnu obradu | 247,91 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 43 | Ručno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C16/20 (MB-20) u armirane konstrukcije MALIH presjeka (do 0.12 m3 betona po m2 ili m konstrukcije), uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završnu obradu | 306,99 |
| | | | | Betoniranje armiranobetonske ploče debljine | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m2 | 44 | 10 cm betonom tlačne čvrstoće C16/20 (MB-20) , uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završnu obradu i njegu betona. | 33,09 |
|--------------------|-----------------|----|----|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m2 | 45 | Betoniranje armiranobetonske ploče debljine 12 cm betonom tlačne čvrstoće C16/20 (MB-20), uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završnu obradu i njegu betona. | 39,81 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m2 | 46 | Betoniranje armiranobetonske ploče debljine 15 cm betonom tlačne čvrstoće C16/20 (MB-20), uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završnu obradu i njegu betona. | 40,76 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 47 | Ručno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C 8/10 (MB 10) u nearmirane konstrukcije velikih presjeka (više od 0.30 m3 betona na m2 ili m konstrukcije), uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završn | 207,13 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 48 | Ručno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C12/15 (MB 15) u nearmirane konstrukcije velikih presjeka (više od 0.30 m3 betona na m2 ili m konstrukcije), uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završn | 216,02 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 49 | Ručno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C16/20 (MB 20) u nearmirane konstrukcije velikih presjeka (više od 0.30 m3 betona na m2 ili m konstrukcije), uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završn | 232,62 |
| | | | | Ručno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 50 | C8/10 (MB 10) u nearmirane konstrukcije srednjih presjeka (0.12-0.30 m3 betona na m2 ili m konstrukcije), uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završnu o | 218,73 |
|--------------------|-----------------|----|----|--|--------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 51 | Ručno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C12/15 (MB 15) u nearmirane konstrukcije srednjih presjeka (0.12-0.30 m3 betona na m2 ili m konstrukcije), uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završnu | 227,61 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 52 | Ručno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C16/20 (MB 20) u nearmirane konstrukcije srednjih presjeka (0.12-0.30 m3 betona na m2 ili m konstrukcije), uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završnu | 241,99 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 53 | Ručno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C 8/10 (MB 10) u nearmirane konstrukcije malih presjeka (do 0.12 m3 betona na m2 ili m konstrukcije), uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završnu obrad | 276,61 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 54 | Ručno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C 12/15 (MB 15) u nearmirane konstrukcije malih presjeka (do 0.12 m3 betona na m2 ili m konstrukcije), uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završnu obra | 285,5 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 55 | Ručno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C 16/20 (MB 20) u nearmirane konstrukcije malih presjeka (do 0.12 m3 betona na m2 ili m konstrukcije), uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završnu obra | 299,88 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m2 | 56 | Betoniranje poda betonom tlačne čvrstoće C8/10 (MB 10) debljine 8 cm, uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona, ravnanje gornje površine, završnu obradu i njegu betona. | 24,12 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m2 | 57 | Betoniranje poda betonom tlačne čvrstoće C 8/10 (MB 10) debljine 10 cm, uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona, ravnanje gornje površine, završnu obradu i njegu betona. | 29,9 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m2 | 58 | Betoniranje poda betonom tlačne čvrstoće C 8/10 (MB 10) debljine 12 cm, uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona, ravnanje gornje površine, završnu obradu i njegu betona. | 35,69 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m2 | 59 | Betoniranje poda betonom tlačne čvrstoće C 12/15 (MB 15) debljine 8 cm, uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona, ravnanje gornje površine, završnu obradu i njegu betona. | 24,79 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m2 | 60 | Betoniranje poda betonom tlačne čvrstoće C 12/15 (MB 15) debljine 10 cm, uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona, ravnanje gornje površine, završnu obradu i njegu betona. | 30,79 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m2 | 61 | Betoniranje poda betonom tlačne čvrstoće C 12/15 (MB 15) debljine 12 cm, uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona, ravnanje gornje površine, završnu obradu i njegu betona. | 36,76 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 62 | Strojno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C 8/10 (MB 10) u nearmirane i armirane konstrukcije presjeka preko 0.30 m3 betona na m2 ili m konstrukcije, uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona, nabijanje mehaničkim strojem, ravn | 194,14 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 63 | Strojno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C 12/15 (MB 15) u nearmirane i armirane konstrukcije presjeka preko 0.30 m3 betona na m2 ili m konstrukcije, uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona, nabijanje mehaničkim strojem, ra | 203,03 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 64 | Strojno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C 16/20 (MB 20) u nearmirane i armirane konstrukcije presjeka preko 0.30 m3 betona na m2 ili m konstrukcije, uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona, nabijanje mehaničkim strojem, ra | 217,34 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 65 | Strojno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće C 25/30 (MB 30) u nearmirane i armirane konstrukcije presjeka preko 0.30 m3 betona na m2 ili m konstrukcije, uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona, nabijanje mehaničkim strojem, ra | 226,6 |
| | | | | Strojno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 66 | C 8/10 (MB 10) u nearmirane i armirane konstrukcije presjeka do 0.30 m3 betona na m2 ili m konstrukcije, uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona, nabijanje mehaničkim strojem, ravnan | 214,91 |
|--------------------|-----------------|----|----|--|--------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 67 | <p>Strojno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće</p> <p>&nbsp;C 12/15 (MB 15) u nearmirane i armirane konstrukcije &nbsp;presjeka do 0.30 m3 betona na m2 ili m konstrukcije, uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona, nabijanje mehaničkim strojem, ravna</p> | 223,79 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 68 | <p>Strojno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće</p> <p>&nbsp;C 16/20 (MB 20) u nearmirane i armirane konstrukcije &nbsp;presjeka do 0.30 m3 betona na m2 ili m konstrukcije, uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona, nabijanje mehaničkim strojem, ravna</p> | 238,09 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BETONSKI RADOVI | m3 | 69 | <p>Strojno ugrađivanje betona tlačne čvrstoće</p> <p>C25/30 (MB 30) u nearmirane i armirane konstrukcije &nbsp;presjeka do 0.30 m3 betona na m2 ili m konstrukcije, uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona, nabijanje mehaničkim strojem, ravnanj</p> | 247,36 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SKELE | m2 | 71 | <p>Montaža i demontaža tipske nadstrešnice za prolaz pješaka iz skelskih cijevi, gredica i fosni pokriveno PVC folijom. Visina do 4,00 m, širina 2,00 m. Obračun se vrši po 1,00 m2 horizontale projekcije natkrivenog dijela (plafona) nadstrešnice.</p> | 15,2 |

| | | | | | |
|--------------------|-------|---|----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SKELE | m | 72 | Montaža i demontaža tipske tunelske skele za prolaz pješaka iz skelskih cijevi, gredica, fosni sa izradom zaštitne ograde po cijeloj visini uz cijevnu fasadnu skelu i visine1,00m uz prometnicu. Tunelska skela opremljena je potrebnim tipskim znacima upozor | 78,34 |
|--------------------|-------|---|----|---|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------|----|----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SKELE | m2 | 73 | Doprema na gradilište, montaža, demontaža i odvoz s gradilišta cijevne fasadne skele visine do 10 m, razmak stupova do 2,5 m u svemu prema opisu iz uvjeta za izvođenje radova. Rok korištenja do 30 dana. Napomena: izvođač je dužan izraditi projekt skele, c | 13,95 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SKELE | m2 | 74 | Doprema na gradilište, montaža, demontaža i odvoz s gradilišta cijevne fasadne skele visine do 20 m razmak stupova do 2,0 m u svemu prema opisu iz uvjeta za izvođenje radova. Rok korištenja do 60 dana. Napomena: izvođač je dužan izraditi projekt skele, c | 15,91 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SKELE | m2 | 75 | Doprema na gradilište, montaža, demontaža i odvoz s gradilišta cijevne fasadne skele u svemu prema opisu iz uvjeta za izvođenje radova. Skela visine do 30 m, razmak stupova do 2,0 m. Rok korištenja do 30 dana. Napomena: izvođač je dužan izraditi projekt | 20,39 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SKELE | m2 | 76 | Doprema na gradilište, montaža, demontaža i odvoz s gradilišta cijevne fasadne skele u svemu prema opisu iz uvjeta za izvođenje radova. Skela visine do 30 m, razmak stupova do 2,0 m. Rok korištenja do 60 dana. Napomena: izvođač je dužan izraditi projekt s | 20,39 |

| | | | | | |
|--------------------|-------|----|----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SKELE | m2 | 77 | Doprema na gradilište, montaža, demontaža i odvoz s gradilišta cijevne fasadne skele za izradu radova na krovu visine do 20 m razmak stupova do 2,0 m u svemu prema opisu iz uvjeta za izvođenje radova. Rok korištenja do 30 dana. Napomena: izvođač je dužan | 14,66 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SKELE | m2 | 78 | Izrada i skidanje lake nepokretne skele visine od 1-2.5 m, koja služi za izradu većih vodoravnih ploha stropa. Obračun po m2 vodoravne projekcije. | 8,01 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|-----|----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SKELE | m2 | 79 | Izrada i skidanje lake nepokretne skele visine do 4m, koja služi za izradu većih vodoravnih ploha stropa. Obračun po jedinici mjere vodoravne projekcije. | 13,7 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SKELE | m2 | 80 | Izrada i skidanje lake nepokretne skele visine do 8,00 m, koja služi kao radna platforma. Razmak vertikalnih stupova približno 3,00 m, međusobno unakrsno povezani. Obračun po m2 vodoravne projekcije. | 15,13 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SKELE | m2 | 81 | Izrada i skidanje lake prenosne skele na nogarima visine do 2 m. Obračun po m2 vodoravne projekcije. | 4,67 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SKELE | m2 | 82 | Izrada i skidanje skele za cjevovode, opremu izolacije i sl. za radove na visini iznad 4,00 m. Obračun po m2 gotove skele (dužina x visina). | 10,85 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 83 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 9,87 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 84 | Bušenje zida, poda i stropa d= do 10 cm od šuplje opeke, fi svrdla do 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 3,04 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 85 | Bušenje zida, poda i stropa d= do 10 cm od šuplje opeke, fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 4,25 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 86 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 10 do 20 cm od šuplje opeke, fi svrdla do 25 mm, elektropneumatskim alatima | 4,87 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|-----|----|--|------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 87 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 10 do 20 cm od šuplje opeke,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima | 6,08 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 88 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 20 do 30 cm od šuplje opeke,fi svrdla do 25 mm, elektropneumatskim alatima | 6,69 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 89 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 20 do 30 cm od šuplje opeke,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima | 7,61 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 90 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 30 do 40 cm od šuplje opeke,fi svrdla do 25 mm, elektropneumatskim alatima | 9,8 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|-----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 91 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 30 do 40 cm od šuplje opeke,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 10,38 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 92 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 40 do 50 cm od šuplje opeke,fi svrdla do 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 11,35 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 93 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 40 do 50 cm od šuplje opeke,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 12,98 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 94 | Bušenje zida, poda i stropa d= do 10 cm od pune opeke,fi svrdla do 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 3,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 95 | Bušenje zida, poda i stropa d= do 10 cm od pune opeke,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 4,57 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 96 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 10 do 20 cm od pune opeke,fi svrdla do 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 5,17 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 98 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 10 do 20 cm od pune opeke,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 6,08 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 99 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 20 do 30 cm od pune opeke,fi svrdla do 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 6,69 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 100 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 30 do 40 cm od pune opeke,fi svrdla do 25 mm, elektropneumatskim alatima | 10,38 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|-----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 101 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 30 do 40 cm od pune opeke,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 12,34 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 102 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 40 do 50 cm od pune opeke,fi svrdla do 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 13,62 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 103 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 40 do 50 cm od pune opeke,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 15,58 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 104 | Bušenje zida, poda i stropa d= do 10 cm od armiranog betona do MB 35,fi svrdla do 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 4,21 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|-----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 105 | Bušenje zida, poda i stropa d= do 10 cm od armiranog betona do MB 35,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 5,84 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 106 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 10 do 20 cm od armiranog betona do MB 35,fi svrdla do 25 mm, elektropneumatskim alatima | 7,14 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 107 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 10 do 20 cm od armiranog betonado MB 35,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima | 8,11 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 108 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 20 do 30 cm od armiranog betona do MB 35,fi svrdla do 25 mm,elektropneumatskim alatima | 9,74 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 109 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 20 do 30 cm od armiranog betona do MB 35,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 11,68 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 110 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 30 do 40 cm od armiranog betona do MB 35,fi svrdla do 25 mm,elektropneumatskim alatima | 12,98 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 111 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 30 do 40 cm od armiranog betona do MB 35,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 13,25 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 112 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 40 do 50 cm od armiranog betona do MB 35,fi svrdla do 25 mm,elektropneumatskim alatima. | 17,52 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|-----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 113 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 40 do 50 cm od armiranog betona do MB 35,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 19,47 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 114 | Bušenje zida, poda, stropa i temelja d= >od 50 cm od armiranog betona do MB 35,fi svrdla do 25 mm,elektropneumatskim alatima. | 27,4 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|---------|-----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 115 | Bušenje zida, poda, stropa i temelja d= >od 50 cm od armiranog betona do MB 35,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 36,53 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 116 | Bušenje zida, poda i stropa d= do 10 cm od armiranog betona MB > 35,fi svrdla do 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 6,5 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 117 | Bušenje zida, poda i stropa d= do 10 cm od armiranog betona MB > 35,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 9,08 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 118 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 10 do 20 cm od armiranog betona MB > 35,fi svrdla do 25 mm, elektropneumatskim alatima | 9,74 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 119 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 10 do 20 cm od armiranog betona MB > 35,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 12,98 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 120 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 20 do 30 cm od armiranog betona MB > 35,fi svrdla do 25 mm,elektropneumatskim alatima | 14,28 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 121 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 20 do 30 cm od armiranog betona MB > 35,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 17,19 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 122 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 30 do 40 cm od armiranog betona MB > 35,fi svrdla do 25 mm,elektropneumatskim alatima. | 18,82 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|-----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 123 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 30 do 40 cm od armiranog betona MB > 35,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 21,09 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 124 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 40 do 50 cm od armiranog betona MB > 35,fi svrdla do 25 mm,elektropneumatskim alatima. | 22,72 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|---------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 125 | Bušenje zida, poda i stropa d= od 40 do 50 cm od armiranog betona MB > 35,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 27,58 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 126 | Bušenje zida, poda, stropa i temelja d= >od 50 cm od armiranog betona MB > 35,fi svrdla do 25 mm,elektropneumatskim alatima. | 35,53 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 127 | Bušenje zida, poda, stropa i temelja d= >od 50 cm od armiranog betona MB > 35,fi svrdla > 25 mm, elektropneumatskim alatima. | 51,76 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m3 | 128 | Rušenje dimnjaka od opeke zidanog u vapnenom ili produžnom cementnom mortu sa ručnim prijenosom šute H=20 i V=20 m. | 156,39 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 129 | Rušenje opločenja poda opločenog mozaik keramičkim pločicama.Transport šute nije uključen u cijenu. | 19,47 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 130 | Obijanje žbuke od vapnenog morta sa zida od opeke i čišćenje reški. | 5,98 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 131 | Obijanje žbuke od produžnog morta sa zida od opeke i čišćenje reški. | 9,13 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 132 | Obijanje žbuke od cementnog morta sa zida od opeke i čišćenje reški. | 11,63 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 133 | Obijanje žbuke i skidanje trstike sa stropa. | 12,45 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 134 | Dubljenje zida od betona za polaganje cijevi elektroinstalacija, centralnog grijanja, kanalizacije i vodovoda - presjeka od 2 x | 16,61 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|---|-----|---|-------|
| | | | | 2 do 6 x 6 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal, alat i rad. | |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 135 | Dubljenje zida od betona za polaganje cijevi elektroinstalacija, centralnog grijanja, kanalizacije i vodovoda - presjeka 10 x 10 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal, alat i rad. | 30,23 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|---------|---|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 136 | Dubljenje zida od betona za polaganje cijevi elektroinstalacija, centralnog grijanja, kanalizacije i vodovoda - presjeka 15 x 15 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal, alat i rad. | 41,68 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 137 | Dubljenje zida od betona za polaganje cijevi elektroinstalacija, centralnog grijanja, kanalizacije i vodovoda - presjeka 15 x 20 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal, alat i rad. | 60,63 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 138 | Dubljenje zida od betona za polaganje cijevi elektroinstalacija, centralnog grijanja, kanalizacije i vodovoda - presjeka 20 x 30 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal, alat i rad. | 91,35 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 139 | Dubljenje zida od opeke za polaganje cijevi elektroinstalacija, centralnog grijanja, kanalizacije i vodovoda - presjeka od 2 x 2 do 6 x 6 cm. | 5,15 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 140 | Dubljenje zida od opeke za polaganje cijevi elektroinstalacija, centralnog grijanja, kanalizacije i vodovoda - presjeka 10 x 10 cm | 10,47 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 141 | Dubljenje zida od opeke za polaganje cijevi elektroinstalacija, centralnog grijanja, kanalizacije i vodovoda - presjeka 15 x 15 cm. | 20,77 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|---|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 142 | Dubljenje zida od opeke za polaganje cijevi elektroinstalacija, centralnog grijanja, kanalizacije i vodovoda - presjeka 15 x 20 cm. | 28,07 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 143 | Dubljenje zida od opeke za polaganje cijevi elektroinstalacija, centralnog grijanja, kanalizacije i vodovoda - presjeka 20 x 30 cm. | 41,53 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|---------|-----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 144 | Dubljenje zida od opeke za dimnjak i ventilacione kanale sa zazidavanjem i unutarnjim žbukanjem kanala produžnim cementnim mortom 1:2:6 za kanal presjeka 15 x 15 cm (dubljenje 15/30) | 100,2 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 145 | Dubljenje zida od opeke za dimnjak i ventilacione kanale, uziđivanje, unutarnje žbukanje kanala prod. mortom 1:2:6- kanal presjeka 30 x 30 cm. | 153,76 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 146 | Dubljenje zida od opeke za dimnjak i ventilacione kanale, uziđivanje, unutarnje žbukanje kanala prod. mortom 1:2:6 - kanal presjeka 30 x 45 cm. | 213,42 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 147 | Dubljenje ležišta za betonsku ploču presjeka do 15 x 15 cm u zidu od opeke uključivo nadozidavanje opekom u produžnom cementnom mortu 1:2:6 iznad izlivenne ploče. | 29,71 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 148 | Dubljenje ležišta za betonsku ploču presjeka do 15 x 15 cm u zidu od betona, uključivo nadzidavanje opekom u produžnom cementnom mortu 1:2:6 iznad izlivenne ploče. | 36,24 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 149 | Dubljenje ležišta za čeličnu traverzu u zidu od opeke, veličine 30/30 cm, dubine do 50 cm, namještanje traverze i zaljevanje ležišta betonom MB 30 oko traverze. | 121,63 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|-----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 150 | Pažljivo ručno probijanje otvora veličine 10 x 10 cm adekvatnim alatom u zidu, podu i stropu od betona debljine do 15 cm. | 10,04 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 151 | Pažljivo ručno probijanje otvora veličine 15 x 15 cm adekvatnim alatom u zidu, podu i stropu od betona debljine do 15 cm. | 11,68 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|---------|-----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 152 | Pažljivo ručno probijanje otvora veličine 20 x 20 cm adekvatnim alatom u zidu, podu i stropu od betona debljine do 15 cm. | 17,99 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 153 | Pažljivo ručno probijanje otvora veličine 30 x 30 cm adekvatnim alatom u zidu, podu i stropu od betona debljine do 15 cm. | 26,39 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 154 | Pažljivo ručno probijanje otvora veličine 30 x 40 cm adekvatnim alatom u zidu, podu i stropu od betona debljine do 15 cm. | 33,17 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 155 | Pažljivo ručno probijanje otvora veličine 40 x 40 cm adekvatnim alatom u zidu, podu i stropu od betona debljine do 15 cm. | 42,05 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 156 | Pažljivo ručno probijanje otvora veličine 10 x 10 cm adekvatnim alatom u zidu od opeke debljine do 20 cm. | 4,67 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 157 | Pažljivo ručno probijanje otvora veličine 15 x 15 cm adekvatnim alatom u zidu od opeke debljine do 20 cm. | 5,84 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 158 | Pažljivo ručno probijanje otvora veličine 20 x 20 cm adekvatnim alatom u zidu od opeke debljine do 20 cm. | 7 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 159 | Pažljivo ručno probijanje otvora veličine 30 x 30 cm adekvatnim alatom u zidu od opeke debljine do 20 cm. | 11,68 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 160 | Pažljivo ručno probijanje otvora veličine 30 x 40 cm adekvatnim alatom u zidu od opeke debljine do 20 cm. | 13,55 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|-----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | kom | 161 | Pažljivo ručno probijanje otvora veličine 40 x 40 cm adekvatnim alatom u zidu od opeke debljine do 20 cm. | 17,52 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 162 | Probijanje otvora za vrata i prozore u zidu od opeke debljine do 12 cm zidanog u vapnenom ili produžnom mortu. Obračun po m2. | 34,1 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|---------|----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 163 | Probijanje otvora za vrata i prozore u zidu od opeke debljine 25 cm zidanog u vapnenom ili produžnom mortu. Obračun po m2. | 45,54 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 164 | Probijanje otvora za vrata i prozore u zidu od opeke debljine 38 cm zidanog u vapnenom ili produžnom mortu. Obračun po m2. | 68,67 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 165 | Probijanje otvora za vrata i prozore u zidu od opeke debljine 51cm zidanog u vapnenom ili produžnom mortu. Obračun po m2. | 91,32 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 166 | Probijanje otvora za vrata i prozore u zidu od opeke debljine do 12 cm zidanog u cementnom mortu. Obračun po m2. | 68,2 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m3 | 167 | Rušenje zidova od mršavog betona (100-150 kg cem/m3 betona) ručnim alatom. | 163,16 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m3 | 168 | Rušenje zidova od mršavog betona (100-150 kg cem/m3 betona) ručnim alatom. Beton stariji od 10 godina. | 195,78 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m3 | 169 | Rušenje zidova od betona MB 10 - MB 30 ručnim alatom. | 318,14 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m3 | 170 | Rušenje zidova od betona MB 10 - MB 30 ručnim alatom. Beton stariji od 10 godina. | 381,77 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 171 | Rušenje podova od betona debljine 10 cm. | 30,59 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 172 | Rušenje podova od betona debljine 10 cm. Starost betona preko 10 godina. | 36,71 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 173 | Rušenje podova od betona debljine 10 - 20 cm. | 61,19 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 174 | Rušenje podova od betona debljine 10 - 20 cm. Starost betona preko 10 godina. | 73,42 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m3 | 175 | Rušenje zidova i temelja od armiranog betona ručnim alatom. | 524,12 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m3 | 176 | Rušenje zidova i temelja od armiranog betona ručnim alatom. Starost betona preko 10 godina. | 628,95 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 177 | Rušenje pregradnog zida od opeke debljine 7 cm obostrano ožbukanog, bez obzira na vrstu morta. | 10,19 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 178 | Rušenje pregradnog zida od opeke debljine 12 cm obostrano ožbukanog, zidanog u vapnenom ili produžnom cementnom mortu. | 12,24 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 179 | Rušenje pregradnog zida od opeke debljine 12 cm obostrano ožbukanog, zidanog u cementnom mortu. | 17,33 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m3 | 180 | Rušenje zidova od opeke debljine 25 cm i više obostrano ožbukanog, zidanog u vapnenom mortu. | 36,71 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m3 | 181 | Rušenje zidova od opeke debljine 25 cm i više, zidanog u produžnom cementnom mortu. | 50,98 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m3 | 182 | Rušenje dimnjaka od opeke zidanog u vapnenom ili produžnom cementnom mortu. | 73,23 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m3 | 183 | Vađenje šute ispod podova s prebacivanjem iskopa na 2-3 m daljine. | 37,37 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 184 | Čišćenje podova prostorija nakon završenih građevinskih radova. | 0,5 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m2 | 185 | Čišćenje snijega u sloju debljine do 30 cm. | 1,83 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | kom | 186 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 187 | Rušenje preostalih drvenih pregradnih zidova šupa nakon požara. | 12,49 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 188 | Izrada tesarskog poda za crtanje i krojenje krovne konstrukcije sa dobavom materijala. Cijena je za 1,00 m2 izrađenog poda. | 37,87 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | kom | 189 | Izrada crteža za rešetkaste krovne nosače, složene, koji nose plafon, raspon nosača 8,00-10,00 m. | 186,12 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 190 | Izrada i montaža drvenih rešetkastih krovnih nosača raspona 8,00-10,00 m. U cijenu uključena dobava materijala. Cijena se odnosi na 1,00 m2 vertikalne projekcije nosača. | 132,07 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 191 | Demontaža postojećeg i izrada novog drvenog kostura iz gredica 5x8 cm kao zaštita instalacija (drveni instalacioni kanal) i učvršćivanje u postojeću konstrukciju vijcima i tiplima. Nabava i transport materijala uključeni u cijenu. | 36,98 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 192 | Demontiranje jednostrešne drvene krovne konstrukcije raspona do 4,00 m. Obračun po m2 horizontalne projekcije. | 9,15 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 193 | Demontiranje jednostrešne drvene krovne konstrukcije raspona 5,00 - 6,00 m. Obračun po m2 horizontalne projekcije. | 14,33 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 194 | Dobava, izrada i postava jednostrešne krovne konstrukcije raspona do 4,00 m od suhe građe 2. klase, kompletno s okovom. Obračun po m2 horizontalne projekcije. | 41,96 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 195 | Dobava, izrada i postava jednostrešne krovne konstrukcije raspona 5,00 - 6,00 m od suhe građe 2. klase, kompletno s okovom. Obračun po m2 horizontalne projekcije. | 45,06 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 196 | Demontiranje dotrajale dvostrešne krovne konstrukcije sistema jednostruke visulje raspona 5,00 - 7,00 m. Obračun po m2 horizontalne projekcije. | 13,42 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 197 | Dobava, izrada i postava dvostrešne krovne konstrukcije sistema visulje raspona 5,00 - 7,00 m od suhe građe 2. klase, kompletno s okovom. Obračun po m2 horizontalne projekcije. | 41,48 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 198 | Dobava, izrada i postava dvostrešne krovne konstrukcije sistema visulje raspona 6,00 - 8,00 m od suhe građe 2. klase, kompletno s okovom. Obračun po m2 horizontalne projekcije. | 76,07 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 199 | Skidanje postojeće oplata od dasaka, dobava i izrada nove oplata od dasaka debljine 24 mm na dodir, za pokrivanje limom, ljepenkam, eternitom ili drugim pokrovima. | 30,18 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 200 | Skidanje postojeće oplata vijenca, dobava i opšivanje nove oplata od dasaka na pero i utor, debljine 24 mm, pribijanjem na rogove. | 41,63 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m | 201 | Skidanje postojeće daske na čelu krova pokrivenog crijepom i sličnim pokrivoj, dobava i izrada nove daske debljine 24 mm. | 5,56 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 202 | Skidanje postojećih letava kod krova gusto pokrivenog biber crijepom. | 2,03 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 203 | Skidanje postojećih letava kod krova pokrivenog dvostruko - krunsko biber crijepom. | 1,16 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 204 | Skidanje postojećih letava kod krova pokrivenog utorenim crijepom. | 0,87 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 205 | Dobava i postava novih letava presjeka 3/5 cm za gusto pokrivanje biber crijepom. | 12,49 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|---|------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 206 | Dobava i postava novih letava presjeka 3/5 cm za dvostruko krunsko pokrivanje biber crijepom. | 7,28 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 207 | Dobava i postava novih letava presjeka 3/5 cm za pokrivanje utorenim crijepom. | 6,43 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m | 208 | Mjestimično skidanje, dobava i postava krovnih letava 3/5 cm za pokrivanje crijepom. | 2,5 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 209 | Skidanje postojećih gredica presjeka 5/8 cm kod pokrova salonit pločama. | 0,58 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 210 | Dobava i postava novih gredica presjeka 5/8 cm na razmaku 100 cm, za pokrivanje salonitom. | 6,76 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m | 211 | Mjestimična zamjena - dobava i postava krovnih gredica 5/8 cm za pokrov salonit pločama. | 8,23 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 212 | Razupiranje rovova širine do 2 m, dubine preko 1,5 do 4 m, u prirodno vlažnoj zemlji, daskama debljine 48 mm. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala i alata. Obračun po stvarno razuprtoj okomitoj površini rova. | 7,47 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 213 | Razupiranje rovova širine do 2 m, dubine 4 do 8 m, u prirodno vlažnoj zemlji, daskama debljine 48 mm. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala i alata. Obračun po stvarno razuprtoj okomitoj površini rova. | 12,6 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 214 | Skidanje gornje oplata stropa od dasaka debljine 24 mm. | 1,67 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 215 | Dobava i polaganje gornje oplata stropa od dasaka debljine 24 mm . | 25,38 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 216 | Skidanje donje oplata stropa od dasaka debljine 24 mm. | 2,84 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 217 | Dobava, polaganje donje oplata stropa od dasaka debljine 18 mm . | 22,08 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m3 | 218 | Demontiranje dotrajalih drvenih stropnih greda sa spuštanjem na gradilišnu deponiju H=30,V=15m. | 243,76 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m3 | 219 | Pojedinačna dobava i ugradnja drvene stropne grede od suhe jelovine , (prosječne dimenzije 18/24cm s prosječnim prenosom H=20,V=15m). | 877,52 |
|--------------------|-----------------|----|-----|---|--------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 220 | Dobava, izrada i montaža jednostrane oplata temelja i ravnih betonskih zidova od dasaka 3. klase, te nakon upotrebe skidanje i čišćenje oplata, vađenje čavala i odvoz s gradilišta. | 21,38 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 221 | Dobava, izrada i montaža dvostrane oplata temelja i ravnih betonskih zidova od dasaka 3. klase, te nakon upotrebe skidanje i čišćenje oplata, vađenje čavala i odvoz s gradilišta. | 24,25 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 222 | Dobava , izrada i montaža oplata balkonskih ravnih ploča od dasaka 3. klase, te nakon upotrebe skidanje i čišćenje oplata, vađenje čavala i odvoz s gradilišta. (Obračun po m2 horizontalne projekcije) | 30,5 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 223 | Dobava , izrada i montaža oplata balkonskih ploča s rebrima na razmaku do 1m, od dasaka 3. klase, te nakon upotrebe skidanje i čišćenje oplata, vađenje čavala i odvoz s gradilišta. (Obračun po m2 horizontalne projekcije sa razvijanjem rebara) | 36,55 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 224 | Dobava , izrada i montaža oplate ravnih kosih ili nagnutih betonskih ploča bez obzira na veličinu, sa podupiranjem metalnim podupiračima visina podupiranja do 3 m. Daske za oplatu 3. klase. Nakon upotrebe skidanje i čišćenje oplate, vađenje čavala i odvo | 28,26 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 225 | Skidanje starih blazinica 5/8 cm na razmaku od 70-80 cm. | 2,5 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 226 | Dobava i postava novih blazinica od gredica 5/8 cm na razmaku 70-80 cm. | 16,17 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 227 | Skidanje broskog poda. | 4,76 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 228 | Dobava i postava novog broskog poda. | 45,38 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 229 | Skidanje slijepog poda od dasaka 24 mm. | 1,83 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 230 | Dobava i izrada slijepog poda od dasaka debljine 24 mm. | 21,17 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 231 | Izrada drvenog kostura za zidove drvarnica od gredica 10/10 cm na razmaku od 100 cm. | 28,83 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | m2 | 232 | Izrada pregrada za drvarnice od letava 3/5 cm na razmaku od 5 cm. | 14,1 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TESARSKI RADOVI | kom | 233 | Izrada tesarskih vrata za drvarnice vel. 90/200 cm od letava 3/5 cm, uključivo okovi zatvarač s lokotom.. | 114,08 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | kom | 234 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 235 | Zazidavanje otvora veličine do 3 m2 novom punom opekom - zid debljine 7 cm zidan produžnim cementnim mortom 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 92,88 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 236 | Zazidavanje otvora veličine do 3 m2 novom punom opekom - zid debljine 12 cm zidan cementnim mortom 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 122,45 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 237 | Zazidavanje vertikalna novom punom opekom - zid debljine 7 cm zidan produžnim cementnim mortom 1:2:6. Zazidavanje vertikalna novom punom opekom - zid debljine 7 cm zidan produžnim cementnim mortom 1:2:6. | 93,05 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 238 | Zazidavanje vertikala novom punom opekom - zid debljine 12 cm zidan produžnim cementnim mortom 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 119,97 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 239 | Zazidavanje vertikala novom punom opekom - zid debljine 12 cm zidan produžnim cementnim mortom 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 42,31 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 240 | Zazidavanje vertikala novim siporex blokovima debljine 10 cm sa završnom obradom zaribavanjem cementnim mortom 1:3. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 45,37 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 241 | Zazidavanje vertikala novim siporex blokovima debljine 12.5 cm sa završnom obradom zaribavanjem cementnim mortom 1:3. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 51,48 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m3 | 242 | Zidanje zidova novom punom opekom u produžnom cementnom mortu 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 651,38 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m3 | 243 | Zidanje zidova šupljom blok opekom, vel. 25x19x19 cm u produžnom cementnom mortu 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 238,77 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 244 | Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm novom punom opekom u cementnom mortu 1:3. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 72,61 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 245 | Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm novom punom opekom u produžnom cementnom mortu 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 106,01 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 246 | Zidanje pregradnih zidova novim siporex blokovima debljine 7.5 cm sa završnom obradom zaribavanjem cementnim mortom 1:3 obostrano. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 44,15 |
|--------------------|-----------------|----|-----|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 247 | Zidanje pregradnih zidova novim siporex blokovima debljine 10 cm sa završnom obradom zaribavanjem cementnim mortom 1:3 obostrano. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 47,51 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 248 | Zidanje pregradnih zidova novim siporex blokovima debljine 12.5 cm sa završnom obradom zaribavanjem cementnim mortom 1:3 obostrano. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 53,59 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | kom | 249 | Zidarska ugradnja prozora površine do 2 m2 u probijenom otvoru, u zidu od opeke produžnim cementnim mortom 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 114,06 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | kom | 250 | Zidarska ugradnja prozora površine preko 2 m2 u probijenom otvoru, u zidu od opeke produžnim cementnim mortom 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 173,03 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | kom | 251 | Zidarska ugradnja vrata površine do 2 m2 u probijenom otvoru, u zidu od opeke produžnim cementnim mortom 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 102,94 |
| | | | | Zidarska ugradnja vrata površine preko 2 | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | kom | 252 | do 4 m2 u probijenom otvoru, u zidu od opeke produžnim cementnim mortom 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 176,15 |
|--------------------|-----------------|-----|-----|---|--------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | kom | 253 | Zidarska ugradnja balkonskih vrata površine do 2 m ² u probijenom otvoru, u zidu od opeke produžnim cementnim mortom 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 118,08 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | kom | 254 | Zidarska ugradnja balkonskih vrata površine preko 2 m ² u probijenom otvoru, u zidu od opeke produžnim cementnim mortom 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 180,15 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m | 255 | Namještanje i ugradnja balkonske ograde cementnim mortom 1:3 sa bušenjem rupa. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 98,04 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m ³ | 256 | Čišćenje snijega sa zgrada i oko zgrada sa prebacivanjem snijega do 3,00 m, debljina snijega do 30 cm. | 14,28 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m ³ | 257 | Čišćenje snijega sa krovova zgrada uz prebacivanje snijega do 3,00 m i spuštanje dizalicom V= 20 m, debljina snijega do 30 cm. | 25,23 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m ³ | 258 | Čišćenje snijega oko zgrada sa odbacivanjem snijega u stranu, debljina snijega do 30 cm. | 1,83 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m | 259 | Krpanje špaleta širine do 12 cm oko prozora i vrata u produžnom mortu 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 17,54 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m | 260 | Krpanje špaleta širine od 12 - 25 cm oko prozora i vrata u produžnom mortu 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala. | 10,31 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m ³ | 261 | Ručna izrada cementnog morta 1:2. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 252,92 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m3 | 262 | Ručna izrada cementnog morta 1:3. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 221,41 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m3 | 263 | Ručna izrada produžnog cementnog morta 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 174,51 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m3 | 264 | Ručna izrada produžnog cementnog morta 1:3:9. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 165,84 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m3 | 265 | Izrada cementnog morta 1:2, mješalicom. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 215,71 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m3 | 266 | Izrada cementnog morta 1:3, mješalicom. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 183,38 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m3 | 267 | Izrada produžnog cementnog morta 1:2:6, mješalicom. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 138,96 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m3 | 268 | Izrada produžnog cementnog morta 1:3:9, mješalicom. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 128,8 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m3 | 269 | Izrada vapnenog morta 1:1, mješalicom. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 101,11 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m3 | 270 | Izrada vapnenog morta 1:2, mješalicom. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 94,05 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m3 | 271 | Izrada vapnenog morta 1:3, mješalicom. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 87,39 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 272 | Izrada cementne glazure debljine 2 cm od cementnog morta 1:3 sa završnom obradom zaglađivanja do crnog sjaja. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 32,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 273 | Izrada cementne glazure debljine 2,5 cm od cementnog morta 1:3 sa završnom obradom zaglađivanja do crnog sjaja. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 37,88 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 274 | Izrada cementne glazure debljine 3 cm od cementnog morta 1:3 sa završnom obradom zaglađivanja do crnog sjaja. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 33,34 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 275 | Izrada cementne glazure debljine 2 cm od cementnog morta 1:3 sa završnom obradom zaribavanjem. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 22,71 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 276 | Izrada cementne glazure debljine 2,5 cm od cementnog morta 1:3 sa završnom obradom zaribavanjem. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 28,38 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 277 | Izrada cementne glazure debljine 3 cm od cementnog morta 1:3 sa završnom obradom zaribavanjem. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 35,83 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m | 278 | Zatvaranje kanala u podu od betona cementnim mortom 1:2 sa završnom obradom zaribavanjem - kanal širine 10 cm, dubine 10 cm. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 10,89 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m | 279 | Zatvaranje kanala u podu od betona cementnim mortom 1:2 sa završnom obradom zaribavanjem - kanal širine 20 cm, dubine 10 cm. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 16,26 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m | 280 | Zatvaranje kanala u zidu, nakon ugradnje instalacije, produžnim cementnim mortom 1:2:6 - kanal širine 10 cm. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 15,49 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m | 281 | Zatvaranje kanala u zidu, nakon ugradnje instalacije, produžnim cementnim mortom 1:2:6 - kanal širine 20 cm. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 17,36 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m ² | 282 | Žbukanje stropa preko jednostruke trstike, vapnenim mortom 1:3. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 38,78 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m ² | 283 | Žbukanje stropa preko dvostruke trstike, vapnenim mortom 1:3. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 43,85 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m ² | 284 | Žbukanje stropa preko ravne betonske ploče, produžnim mortom 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 33,49 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 285 | Žbukanje stropa preko rabić mreže, produžnim cementnim mortom 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 53,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 286 | Žbukanje stropa preko ploče s rebrima, produžnim cementnim mortom 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 45,2 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 287 | Žbukanje stropa preko ploče s rebrima, produžnim cementnim mortom 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 41,1 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 288 | Krpanje betonskih zidova i ploča cementnim mortom 1:3, nakon skidanja oplata. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 13,12 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 289 | Vezivanje i prikivanje jednog sloja ljuštene pletene trstike na strop. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog spojnog materijala. | 17,69 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 290 | Vezivanje i prikivanje dva sloja ljuštene pletene trstike na strop. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog spojnog materijala. | 28,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 291 | Oblaganje stropa lakim gotovim pločama tipa Drvolit, Heraklit i slično, debljine do 5 cm. Samo rad. | 18,51 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m | 292 | Pokrivanje rabc pletivom drvenih greda i željeznih nosača širine do 20 cm. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 26 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m | 293 | Pokrivanje rabc pletivom drvenih greda i željeznih nosača širine do 40 cm. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 28,57 |
| | | | | Žbukanje zidova od opeke vapnenim mortom | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 294 | 1:3, uključivo prethodno nanošenje rijetkog cementnog morta. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 32,08 |
|--------------------|-----------------|----|-----|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 295 | Žbukanje zidova od opeke produžnim cementnim mortom 1:2:6 uključivo prethodno nanošenje rijetkog cementnog morta. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 31 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 296 | Žbukanje zidova od betona produžnim cementnim mortom 1:2:6, uključivo prethodno nanošenje rijetkog cementnog morta. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 36,17 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 297 | Žbukanje zidova od lakih gotovih ploča tipa Drvolit, Heraklit i slično, produžnim cementnim mortom 1:2:6, uključivo prethodno nanošenje rijetkog cementnog morta. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 33,66 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 298 | Žbukanje zidova od opeke cementnim mortom 1:3, zaglađeno daščicom, uključivo prethodno nanošenje rijetkog cementnog morta. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 47,98 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 299 | Žbukanje zidova od opeke cementnim mortom 1:3, glatko zaglađeno, uključivo prethodno nanošenje rijetkog cementnog morta. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 49,02 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 300 | Žbukanje zidova od betona u cementnom mortu 1:3 uključivo prethodno nanošenje rijetkog cementnog morta. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 34,52 |
|--------------------|-----------------|----|-----|---|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 301 | Fugiranje zidova od opeke cementnim mortom 1:3. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 23,96 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 302 | Grubo žbukanje zidova u sporednim prostorijama produžnim cementnim mortom 1:2:6 sa izravnanjem daščicom (bez drugog sloja), uključivo prethodno nanošenje rijetkog cementnog morta. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 22,49 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 303 | Zaribavanje (dersovanje) zidova od opeke produžnim cementnim mortom 1:2:6. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 9,54 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDARSKI RADOVI | m2 | 304 | Zidarsko bijeljenje zidova vapnenim mlijekom jednostruki premazom. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i alata. | 1,25 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDANJE DIMNJAKA | | 305 | U ovoj grupi radova nisu obuhvaćene potrebne skele oko dimnjaka kao i raskrivanje i ponovno pokrivanje krova crijepom. To se posebno obračunava po grupama radova SKELE I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI. | 0 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDANJE DIMNJAKA | kom | 306 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDANJE DIMNJAKA | kom | 307 | Dobava i ugrađivanje betonskih dvostrukih vratašca za dimnjake produžnim cementnim mortom 1:2:6 prilikom zidanja novog dimnjaka. | 17,14 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDANJE DIMNJAKA | kom | 308 | Naknadno vađenje starih dimnjačkih vratašca, te dobava i ugrađivanje betonskih dvostrukih vratašca za dimnjake produžnim cementnim mortom 1:2:6 . | 37,04 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------|--------|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDANJE DIMNJAKA | kom | 309 | Pažljivo ručno probijanje zida od opeke, dobava i ugrađivanje betonskih dvostrukih vratašca za dimnjake produžnim cementnim mortom 1:2:6 | 56,24 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDANJE DIMNJAKA | kom | 310 | Pažljivo ručno probijanje zida od opeke adekvatnim alatom, dobava i uziđivanje rozete za dimovodnu cijev u produžnom cementnom mortu 1:2:6. | 46,75 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDANJE DIMNJAKA | m | 311 | Zidanje sabirnih "šunt" dimnjaka i ventilacija šljako-betonskim elementima u cementnom mortu 1:3, bez fazonskog elementa za priključnicu. Stavka uključuje nabavu i dopremu potrebnog materijala. | 70,15 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDANJE DIMNJAKA | zahvat | 312 | Pažljivo vađenje oštećenog Shunt elementa iz dimnjaka, te dobava i montaža novih elementa sa prilagođivanjem visine. Dimenzije elementa 30x16x25 cm. U cijeni je obuhvaćena izmjena 2 elementa po visini dimnjaka. Rušenje obložnog zida i eventualno međustrop | 77,17 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDANJE DIMNJAKA | m2 | 313 | Žbukanje dimnjaka u dva sloja produžnim cementnim mortom 1:2:6, debljine 3 cm uključivo prethodno nanošenje rijetkog cementnog morta. Stavka uključuje nabavu i dopremu potrebnog materijala. | 38,74 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDANJE DIMNJAKA | m2 | 314 | Dobava materijala, transport te žbukanje dimnjaka na kosom krovu u dva sloja produžnim cementnim mortom 1:2:6 ukupne debljine 3 cm uključivo prethodno nanošenje rijetkog cementnog morta 1:3. Transport materijala ručno H=30 m i vertikalno konzolnom dizali | 60,19 |
|--------------------|------------------|----|-----|---|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|----|-----|--|---------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDANJE DIMNJAKA | m3 | 315 | Zidanje samostalnih dimnjaka novom fasadnom opekom u produžnom cementnom mortu 1:2:6, bez obzira na broj kanala. Stavka uključuje nabavu i dopremu potrebnog materijala. | 788,46 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDANJE DIMNJAKA | m3 | 316 | Zidanje samostalnih dimnjaka novom punom opekom u produžnom cementnom mortu 1:2:6, bez obzira na broj kanala. Stavka uključuje nabavu i dopremu potrebnog materijala. | 1112,76 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDANJE DIMNJAKA | m3 | 317 | Dobava materijala, transport i zidanje samostalnih dimnjaka na kosim krovovima novom punom opekom NF u produžnom cementnom mortu 1:2:6, sa ručnim spravljanjem morta i ručnim prijenosom H=30 m i konzolnom dizalicom V=20 m. | 1194,3 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZIDANJE DIMNJAKA | m3 | 318 | Dobava materijala, transport i zidanje samostalnih dimnjaka na kosim krovovima novom fasadnom opekom NF u produžnom cementnom mortu 1:2:6, sa ručnim spravljanjem morta i ručnim prijenosom H=30 m i konzolnom dizalicom V=20 m. | 1198,89 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TERACERSKI RADOVI | m2 | 319 | Izrada pranog kulira na podovima d=3 cm sa prethodnim grundiranjem cementnim mortom 1:3 postavljenim na cementni špric. U cijenu uključena nabava i dostava materijala. | 131,53 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | MONTAŽNI RADOVI | m2 | 320 | Izvedba pregradnog zida s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom iz horizontalnih i vertikalnih pocinčanih profila. Zid je nenosiv. Ukupna debljina zida 100 mm, obostrano jednostruko obložen gips kartonskim pločama, s vanjske strane vlagootporna gips kart | 55,03 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | kom | 321 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m | 322 | Nabava materijala, dostava i zalijevanje spojnica kulir ploča i lima, bitumenskom masom.Širina spojnice 1cm dubina 2cm. | 3,47 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----|-----|---|------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 329 | Dobava i premazivanje jednim slojem hladnog bitumenskog premaza na bazi otapala ili slično. | 4,04 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 330 | Premazivanje hidroizolacije alunitnom bojom. | 6,45 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 331 | Dobava i izrada prvog sloja vrućeg bitumena u količini cca 1.8 kg/m2. | 8,72 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 332 | Dobava i izrada jednog sloja vrućeg bitumena. | 7,75 |

ESK G d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----|-----|---|------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 333 | Dobava i postava jednog sloja bitumenom impregniranog krovnog kartona obostrano ojačanog bitumenskom masom gramature 500 g/m2 oznake 100/100 na sloj vrućeg bitumena. | 7,17 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 334 | Dobava i postava jednog sloja bitumenom impregniranog krovnog kartona obostrano ojačanog bitumenskom masom gramature 333 g/m2 oznake 150/100, polaganjem na suho s premazom preklopa. | 6,81 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 335 | Dobava i postava jednog sloja bitumenom impregniranog krovnog kartona gramature 333 g/m2 sa obostrano pojačanim nanosom bitumenske mase na sloj vrućeg bitumena. | 6,09 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 336 | Dobava i postava jednog sloja bitumenom impregniranog krovnog kartona gramature 500 g/m2 sa obostrano pojačanim nanosom bitumenske mase, na sloj vrućeg bitumena. | 7,01 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 337 | Dobava i postava jednog sloja bitumenom impregniranog krovnog kartona gramature 333 g/m2 bez posipa pijeskom, oznake 150/100, na sloj vrućeg bitumena. | 4,97 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----|-----|---|------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 338 | Dobava i postava jednog sloja bituminizirane trake za vruće ljepljenje na bazi staklenog voala posuta pijeskom s obje strane, oznake V-2 na sloj vrućeg bitumena.Traka debljine 2 mm. | 5,98 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 339 | Dobava i postava jednog sloja bituminizirane trake za vruće ljepljenje na bazi staklenog voala posuta pijeskom s obje strane, oznake V-3 na sloj vrućeg bitumena.Traka debljine 3 mm. | 7,37 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 340 | Dobava i postava jednog sloja bituminizirane trake za vruće ljepljenje na bazi staklenog voala posuta pijeskom s obje strane, oznake V-4 na sloj vrućeg bitumena.Traka debljine 4 mm. | 8,49 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 341 | Dobava i postava jednog sloja završne bituminizirane trake za vruće ljepljenje na bazi staklenog voala posuta pijeskom s donje strane i završni sloj posut listićavim skrilevcem, oznake VZ na sloj vrućeg bitumena.Traka debljine 4 mm. | 10,71 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 342 | Dobava i postava jednog sloja bitumenske trake sa oksidiranim bitumenom za vruće ljepljenje i zavarivanje, u funkciji parne brane sa uloškom od Al folije, na sloj vrućeg bitumena. | 13,54 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 343 | Dobava i postava jednog sloja bitumenske trake sa oksidiranim bitumenom za vruće ljepljenje i zavarivanje, u funkciju parne brane sa uloškom od Al folije i sa čepićima za rasterećenje na donjem dijelu trake, polaganjem na suho s premazom preklopa. | 16,11 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 344 | Dobava i postava varenjem na podlogu trake za varenje debljine 3mm, s uloškom od staklenog voala. | 11,33 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 345 | Dobava i postava varenjem na podlogu jednog sloja elastomerne trake za hidroizolaciju s uloškom od staklenog voala debljine 4mm. | 13,46 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 346 | Dobava i postava varenjem na podlogu trake za varenje s uloškom od staklenog voala debljine 4mm, s gornje strane posut krupnim škriljevčevim posipom, ili obojenim mineralnim materijalom. | 13,98 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 347 | Dobava i postava varenjem na podlogu trake za varenje debljine 3mm, s uloškom od staklene tkanine. | 16,24 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 348 | Dobava i postava varenjem na podlogu elastomerne trake za hidroizolaciju debljine 4mm, s uloškom od staklene tkanine. | 14,46 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 349 | Dobava i postava varenjem na podlogu trake za varenje debljine 4mm s uloškom od staklene tkanine, s gornje strane posut krupnim škriljevčevim posipom, ili obojenim mineralnim materijalom. | 16,49 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 350 | Dobava i postava varenjem na podlogu hidroizolacijske trake debljine 3mm, s uloškom od meke Al folije. | 12,8 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 351 | Dobava i postava varenjem na podlogu hidroizolacijske trake debljine 4mm, s uloškom od meke Al folije. | 13,91 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 352 | Dobava i postava varenjem na podlogu hidroizolacijske trake debljine 4mm, s uloškom od netkanog poliesterskog filca. | 14,46 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 353 | Skidanje jednog sloja krovne ljepenke s drvene podloge, s vađenjem čavala i čišćenjem. | 1,83 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 354 | Skidanje dva sloja krovne ljepenke s drvene podloge, s vađenjem čavala i čišćenjem. | 2,16 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----|-----|--|------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 355 | Skidanje izolacije od jednog sloja ljepenke s premazom, sa betonske podloge, uključivo čišćenje. | 3,15 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 356 | Skidanje izolacije od dva sloja ljepenke s premazom, sa betonske podloge, uključivo čišćenje. | 3,76 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 357 | Skidanje izolacije od tri sloja ljepenke s premazom, sa betonske podloge, uključivo čišćenje. | 4,58 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m | 358 | Omazivanje oko limenih opšava cementnim mortom 1:3, sa završnom obradom zaribavanjem, prosječne širine do 15 cm. | 7,95 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m | 359 | Nabava i doprema materijala, kitanje spoja zida i lima trajno elastičnim sikonskim kitom. | 3,07 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m | 360 | Izoliranje spoja zida i lima širine do 20 cm, s dva sloja hladne mase, jednim slojem pletiva od staklene tkanine, prethodno hladnim premazom i završno aluminom bojom. | 12,39 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 361 | Dobava i izrada hidroizolacije, prevlačenjem gletom u dva sloja hladnom masom za izolacije te armiranjem jednim slojem mrežice od staklenog pletiva i premazom, prethodno hladnim premazom i završno aluminom bojom. | 60,63 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 362 | Dobava i izrada vodoravne izolacije zidova s jednim slojem bitumenom impregniranog krovnog kartona gramature 500 g/m2 i dva premaza vrućim bitumenom. | 27,88 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 363 | Dobava i izrada okomite izolacije zidova s jednim premazom vrućim bitumenom. | 12,69 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 364 | Dobava i izrada okomite izolacije zidova s jednim slojem bitumenom impregniranog krovnog kartona gramature 500 g/m2 i jednim premazom vrućim bitumenom. | 18 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 365 | Iskop nasipa na drvocementnom krovu s prosijavanjem i prebacivanjem iskopa na 10 m udaljenosti, te ponovnim razastiranjem na novo postavljenu izolaciju. | 14,55 |
|--------------------|-------------------------|----|-----|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m3 | 366 | Dobava novog šljunka za zaštitu hidroizolacije na drvocementnom krovu s prijevozom kolicima na udaljenosti do H=30 m i dizanjem konzolnom dizalicom do V=20 m. | 134,01 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 367 | Skidanje kulira s postojeće izolacije struganjem sa zadnjeg sloja i deponiranje na krovu za odvoz ili ponovnu upotrebu. | 9,7 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m3 | 368 | Skidanje kulira s postojeće izolacije koja se skida, utovar u kolica i prevoz H=10 m, s deponiranjem na krovu za odvoz ili ponovnu upotrebu. | 38,7 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 369 | Razastiranje postojećeg kulira u debljini 2 cm, utisnuto u zadnji sloj premaza. | 3,82 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m3 | 370 | Dobava novog kulira za zaštitu izolacije s prijevozom kolicima na udaljenosti do H=30 m i dizanjem konzolnom dizalicom do V=30 m. | 46,05 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | kom | 371 | Djelomično izvođenje hidroizolaterskih radova kod pojedinačne ugradnje olovnog slivnika na ravnom neprohodnom krovu. U cijenu je uključeno: Skidanje i ponovna postava kulira oko slivnika na površini 1,20 x 1,20 m, skidanje postojeće izolacije te izrada n | 83,7 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m | 372 | Razbijanje betonskog holkera razvijene širine do 30 cm. | 13,7 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m | 373 | Izrada novog holkera od cementnog morta 1:3, debljine 3-5 cm, razvijene širine 15-30 cm, postava rabić pletiva, i zalijevanje spojnica bitumenom. | 30,88 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m ² | 374 | Skidanje starih kulir ili betonskih ploča i pijeska u sloju do 5 cm i prenos H=10 m, s deponiranjem na krovu za odvoz ili ponovnu upotrebu. | 6,86 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m ² | 375 | Čišćenje starih kulir ili betonskih ploča 40x40, dobava, transport i postava na nove gumene podmetače. | 16,69 |

ESK d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 376 | Čišćenje i postava starih kulir ili betonskih ploča na sloj pijeska debljine 3-5 cm, te zaljevanje reški cementnim mortom, uz limariju obavezno zaliti bitumenom. U cijenu je uključeno prosijavanje starog i dobava i dodatak novog pijeska. | 35,53 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 377 | Dobava i postava novih kulir ploča 40x40cm i postava na gumene podmetače. | 33,77 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 378 | Dobava i postava novih betonskih ploča 40x40, prosijavanje i postava pijeska u sloju debljine 3-5 cm, te zaljevanje reški cementnim mortom 1:3. Uz limariju zaliti bitumenom. Uključivo dobava novog pijeska. | 91,03 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 379 | Dobava i postava novih kulir ploča 40x40, prosijavanje i postava pijeska u sloju debljine 3-5 cm, te zaljevanje reški cementnim mortom 1:3. Uz limariju zaliti bitumenom. Uključivo dobava novog pijeska. | 88,69 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | kom | 380 | Djelomično izvođenje hidroizolaterskih radova kod pojedinačne ugradnje olovnog slivnika na ravnom prohodnom krovu. U cijenu je uključeno: Skidanje i ponovna postava ploča i pijeska oko slivnika na površini 1,20 x 1,20 m, skidanje postojeće izolacije te i | 105,96 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 381 | Izrada okomite hidroizolacije smjesom na bazi koncentrata, žarenog kvarcnog pijeska i cementa u svemu prema uputi proizvođača, s čišćenjem reški, obrade i saniranja svih pukotina prema riješenim detaljima proizvođača uz upotrebu polusulfatnog kita, nanošenj | 107,52 |
|--------------------|-------------------------|----|-----|---|--------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 382 | Dobava i izrada vodoravne hidroizolacije smjesom na bazi koncentrata, žarenog kvarcnog pijeska i cementa u svemu prema uputi proizvođača, nanošenjem prvog sloja od koncentrata pomiješanog s cementom, nanošenjem drugog i trećeg sloja pomiješanog s kremenim p | 85,58 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 383 | Dobava i postava zavarivanjem na podlogu bitumenske trake za zavarivanje tip V3 s uloškom od staklenog voala. | 9,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 384 | Dobava i postava zavarivanjem na podlogu bitumenske trake za zavarivanje tip V4 debljine 4mm, s uloškom od staklenog voala. | 10,74 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI | m2 | 385 | Dobava i postava zavarivanjem na podlogu završne bitumenske trake za zavarivanje tip GR. 4,5 debljine 4,5 mm, s uloškom od poliestarske armature s gornje strane posut škrljčevim posipom. | 8,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m | 386 | Nabava materijala, transport i premazivanje pripremljene podloge specijalnim vrućim bitumenom 110/30 širine 10 cm na rubovima krova i na spoju horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Ljepi se kraj horizontalne izolacije, te spoj vertikalne izolacije na | 4,19 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m2 | 387 | Priprema postojeće bitumenske podloge za polaganje jednoslojnih hidroizolacionih traka koja se sastoji od čišćenja stare hidroizolacije i sanacije mjehura i nabora. | 7,35 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m2 | 388 | Dobava i postava varenjem jednoslojne elastomerne jako prijanjajuće trake s uloškom od poliesterskog filca ojačanog staklenim nitima, s gornje strane posuta mineralnim posipom a s donje strane ima sistem za raspoređivanje parnog pritiska, debljine 5,2 mm. | 22,43 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m2 | 389 | Dobava materijala i premazivanje u hladno jednim slojem asfaltbitumenske brzосуšeće podloge (primer) kao podloga za jednoslojne elastomerne jako prijanjajuće trake s uloškom od poliesterskog filca ojačanog staklenim nitima, donje strane ima sistem za rasp | 27,92 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m2 | 390 | Dobava i premazivanje spojeva, pukotina, podloge i ostalih površina specijalnim gustim bitumenskim ljepljivom sa dodatkom poboljšivača prijanjanja. | 18,15 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m | 391 | Dobava i postavljanje samoljepive završne trake (puclajsna) od modificiranog bitumena širine 5 cm | 6,22 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m | 392 | Dobava i postavljanje samoljepive završne trake (puclajsna) od modificiranog bitumena širine 10 cm | 9,93 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m | 393 | Kitanje specijalnim bitumenskim kitom spoja zida i jednoslojne elastomerne jako prijanjajuće trake s uloškom od poliesterskog filca ojačanog staklenim nitima, debljine 5,2 mm. | 9,85 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m | 394 | Čišćenje pukotina na betonskom zidu pročelja od raznih nečistoća i trusnih dijelova, premazivanje pukotine i ruba uz pukotinu prajmerom te kitanje trajnoelastičnim profesionalnim kitom. Primjenjuje se za pukotine širine od 1 cm, dubine do max. 1,5 cm. | 26,9 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|---|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m | 395 | Izrada trokutastih holkera veličine katete do 10 cm na prijelazu iz horizontalne u vertikalnu površinu od specijalne lagane mase za holkere. Holkeri se izrađuju radi lakšeg polaganja i manjih radijusa savijanja jednoslojne hidroizolacione trake. | 13,44 |
|--------------------|------------------------------|---|-----|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m2 | 396 | Nabava materijala, transport i izrada sloja za pad debljine do 3 cm, ispod hidroizolacije iz specijalne lagane mase za izravnjanje. | 26,61 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m2 | 397 | Nabava materijala, transport i izrada sloja za pad debljine do 3 do 5 cm, ispod hidroizolacije iz specijalne lagane mase za izravnjanje. | 32,26 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m2 | 398 | Nabava, transport i postavljanje razdjelnog sloja drenažnog poliestera na izvedenu hidroizolaciju prije razastiranja šlunka ili pijeska. | 3,32 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m | 399 | Nabava, transport i ugradnja završnih letvica (puc lajsna) od alumunijuskog lima d=1,5 mm razvijene širine 5 cm. | 12,72 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | kom | 400 | Nabava materijala, transport i obrada postojećeg slivnika na ravnom neprohodnom krovu specijalnim gustim bitumenskim ljepilom. | 72,89 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m2 | 401 | Dobava i postava varenjem jednoslojne završne trake s uloškom od polieterskog filca, s gornje strane posuta mineralnim posipom u boji debljine 4,0 mm. | 18,89 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m2 | 402 | Nabava materijala, transport i nanošenje grubog reparaturnog morta na pročelja debljine do 3,0 mm. Prije nanošenja grubog reparaturnog morta površinu je potrebno otprašiti, navlažiti vodom i nanijeti temeljni premaz za impregnaciju mineralnih jako upojnih | 19,44 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m2 | 403 | Nabava materijala, transport i nanošenje finog reparaturnog morta na grubi reparaturni mort pročelja debljine do 1,5 mm. | 10,12 |
|--------------------|------------------------------|----|-----|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | kom | 404 | Dobava, transport i ugradnja tipskog olovnog slivnika iz uvoznog programa sa olovnom pločom d=2 mm dimenzije 30x30 cm sa olovnim tuljkom promjera 90 mm visine 330 mm, koji se ugrađuje u postojeći slivnik. | 97,68 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - MR | m | 405 | Dobava materijala, transport i brtvljenje pukotina na betonu, spoju betona i opeke, spoju konstrukcije i stolarije i sl., specijalnim dvokomponentnom smjesom za brtvljenje na bazi poliuretana. U cijeni je uključena priprema podloge. | 18,05 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sik | m2 | 406 | Dobava, transport i postava PVC folije UV postojeane debljine 1,5 mm, armirane u sustavu sa mehaničkim pričvršćenjem. Primjenjuje se za neprohodne krovove. | 46,51 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sik | m2 | 407 | Dobava, transport i postava PVC folije UV nepostojane debljine 1,5 mm, armirane u sustavu sa prohodnim krovom ili šljunkom. Primjenjuje se za prohodne krovove. | 34,89 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sik | m2 | 408 | Dobava, transport i postava zaštitnog i razdjelnog sloja filca (geotekstila) 300 gr/m2. | 7,8 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sik | kom | 409 | Dobava, transport i ugradnja jednostrukog slivnika od tvrdog PVC - a, PE ili PU sa kišnom rešetkom promjera 50 - 125 mm sa spojem na hidroizolaciju. | 153,62 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sik | kom | 410 | Dobava, transport i ugradnja dvostrukog slivnika od tvrdog PVC-a, PE ili PU sa kišnom rešetkom promjera 50 - 125 mm i spajanje na hidroizolaciju. | 102,8 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sik | kom | 411 | Dobava, transport i ugradnja PVC odzračnika promjera 200 mm sa otvaranjem slojeva do parne brane i obradom odzračnika hidroizolacijom. | 90,06 |

GSKG d.o.o.

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|--|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sik | m | 412 | Kitanje fuga na zidu ili na spoju zida i lima kitom tip PRO 2 HP uz predhodno obvezno premazivanje pripadajućim Primerom 3. |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sin | | 413 | OVO JE PRIVREMENI CJENIK KOJI ĆE SE KORIGIRATI NAKON TOČNE DEFINICIJE NORMATIVA |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sin | m2 | 414 | Nabava materijala, transport i postava jednoslojne sintetičke TPO membrane ST, siva, d=1,2 mm sa mehaničkim pričvršćenjem. Primjenjuje se za neprohodne krovove. |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sin | m2 | 415 | Nabava materijala, transport i postava jednoslojne sintetičke TPO membrane FB, siva kaširana, d=1,2 mm sa mehaničkim pričvršćenjem. Primjenjuje se za neprohodne krovove. |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sin | m2 | 416 | Nabava materijala, transport i postava jednoslojne sintetičke TPO membrane RG, siva armirana, d=1,2 mm sa mehaničkim pričvršćenjem. Primjenjuje se za prohodne krovove (uz dodatak zaštitnog sloja geotekstila koji nije obuhvaćen ovom analizom). |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sin | m2 | 417 | Nabava materijala, transport i izrada spoja sa starom hidroizolacijom uporabom jednoslojne sintetičke TPO membrane RG, siva armirana, d=1,2 mm sa mehaničkim pričvršćenjem uz prethodno nanošenje bitumenske emulzije. Širina spoja cca 1,00 m. |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|--|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sin | kom | 418 | Nabava materijala transport i ugradnja jednostrukog slivnika od tvrdog PVC - a, PE ili PU sa kišnom rešetkom promjera 50 - 125 mm sa spajanjem na sintetičku hidroizolaciju. |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sin | m2 | 419 | Nabava materijala transport i ugradnja odzračnika promjera 50 mm , sa otvaranjem slojeva do parne brane i obradom odzračnika hidroizolacijom. |

ESKG d.o.o.

| |
|-------|
| 6,45 |
| |
| 43,97 |
| 47,59 |
| 48,24 |
| 68,4 |

GSKG d.o.o.

| |
|--------|
| 128,93 |
| 55,31 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sin | m | 420 | Nabava materijala, transport i izrada novih opšava rubova ravnih krovova od plastificiranog Imper lima r.š. 10 cm koji se postavlja na očišćeni postojeći lim ili betonski rub krova. | 11,01 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sin | m | 421 | Nabava materijala, transport i izrada novih opšava rubova ravnih krovova od plastificiranog Imper lima r.š. 25 cm koji se postavlja na očišćeni postojeći lim ili betonski rub krova. | 24,41 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sin | m | 422 | Nabava materijala, transport i izrada novih opšava rubova ravnih krovova od plastificiranog Imper lima r.š. 33 cm koji se postavlja na očišćeni postojeći lim ili betonski rub krova. | 29,17 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sin | m | 423 | Nabava materijala, transport i izrada novih opšava rubova ravnih krovova od plastificiranog Imper lima r.š. 40 cm koji se postavlja na očišćeni postojeći lim ili betonski rub krova. | 36,19 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sin | m | 424 | Nabava materijala, transport i postavljanje završne trake za sintetičku membranu (puclajsna). | 15,24 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sin | m | 425 | Nabava materijala, transport i kitanje fuga na spoju zida i lima Water mastic kitom za sintetičke membrane. | 7,41 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sin | m2 | 426 | Nabava materijala, transport i postava razdjelnog sloja filca (geotekstila) 3000 - 270g/m2. | 3,17 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sin | m2 | 427 | Nabava materijala, transport i postava razdjelnog sloja filca (geotekstila)1300 - 160 g/m2. | 2,88 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | HIDROIZOLATERSKI RADOVI - Sin | kom | 428 | Nabava materijala transport i ugradnja odzračnika promjera 100 - 200 mm za sintetičku membranu, sa otvaranjem slojeva do parne brane i obradom odzračnika hidroizolacijom. | 58,86 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | kom | 429 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |

ESK G d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 430 | Skidanje starog, dobava i pokrivanje krova novim utorenim crijepom CONTINENTAL + s prenosom crijepa H=40, V=20m - bez vezanja crijepa - nagib krova do 40°. | 53,26 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 431 | Skidanje biber crijepa kod gustog i dvostrukog krunskog pokrivanja za visinu krova preko 3m.Transport crijepa H=40 m i V=20 m. | 24,4 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 432 | Dobava i pokrivanje krova novim utorenim crijepom CONTINENTAL + s prenosom crijepa H=40, V=20m - bez vezanja crijepa - nagib krova do 40° . Bez skidanja crijepa. | 47,52 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 433 | Nabava materijala, transport i pokrivanje krova utorenim crijepom tip Carmen, bez vezivanja crijepa, nagib krova do 40°.U cijeni uračunati prijenos crijepa H= 40 m i V=20 m. | 42,89 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 434 | Nabava materijala, transport i pokrivanje krova utorenim crijepom tip Carmen, bez vezivanja crijepa, nagib krova preko 40°.U cijeni uračunati prijenos crijepa H= 40 m i V=20 m. | 46,34 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 435 | Nabava materijala, transport i izrada sljemena krova utorenim sljemenjacima tip.17, polaganjem u cementni mort 1:3.U stavci obuhvaćeno postavljanje priključka za sljemenjak. | 59,14 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 436 | Nabava materijala, transport i gusto pokrivanje krova biber crijepom, bez vezivanja crijepa, nagib krova do 40°. U cijeni uračunati prijenos crijepa H= 40 m i V=20 m. | 43,6 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 437 | Nabava materijala, transport i ugradnja Leksan ploča bezbojnih d=16 mm za krov svjetlarnika stubišta. Ploče se ugrađuju na drvene nosače dimenzija 5/8 cm sa ugradnjom tipskog Leksan pričvrstnog pribora. | 84,84 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 438 | Dobava i pokrivanje krova novim utorenim betonskim crijepom klasik s prenosom crijepa H=40, V=20m - bez vezanja crijepa - nagib krova do 40°. Bez skidanja crijepa. | 22,9 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 439 | Dobava i pokrivanje krova novim betonskim utorenim crijepom klasik s prenosom crijepa H=40, V=20m - bez vezanja crijepa - nagib krova preko 40°. Bez skidanja crijepa. | 25,29 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 440 | Dobava i postava novih Bramac sljemenjaka u cementnom mortu 1:3 s prenosom sljemenjaka H=40, V=20m. | 37,51 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 441 | Skidanje postojećeg, dobava, transport i postavljanje novog pokrova od obojenog aluminijskog profiliranog lima oznake T 55/150 sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 66,12 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 442 | Prepokrivanje grebena i sljemena postojećim sljemenjacima kod krovova pokrivenih biber crijepom, s odabirom i čišćenjem postojećih sljemenjaka, polaganje u gusti produžni cementni mort 1:2:6. | 30,1 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 443 | Prepokrivanje grebena i sljemena postojećim sljemenjacima kod krovova pokrivenih utorenim crijepom, s odabirom i čišćenjem postojećih sljemenjaka, polaganje u gusti produžni cementni mortom 1:2:6. | 18,31 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|---|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 444 | Obrada rubova krova pokrivenog utorenim crijepom, s postavljanjem crijepa na rubovima u gusti vapneni mort 1:1 i omazivanje produžnim cementnim mortom 1:2:6. Primjenjuje se kod jednostrešnih krovista. | 12,16 |
|--------------------|------------------------|---|-----|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----------------|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 445 | Obrada rubova krova pokrivenog biber crijepom jednostruki pokrov, postavljanjem crijepa u vapneni mort 1:1 i omazivanje produžnim cementnim mortom 1:2:6, u širini 1,5 crijepa. Primjenjuje se kod jednostrešnih krovništa. | 10,76 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 446 | Obrada rubova krova pokrivenog biber crijepom gusti pokrov ili krunski pokrov, postavljanjem crijepa u vapneni mort 1:1 i omazivanje produžnim cementnim mortom 1:2:6, u širini 1,5 crijepa. Primjenjuje se kod jednostrešnih krovništa. | 13,47 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m ² | 447 | Nabava materijala, transport i ugradnja izolacionih ploča d=6 cm od kamene vune. Ploče se ugrađuju u potkrovlju objekta. | 13,13 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m ² | 448 | Skidanje postojećeg, dobava, transport i postavljanje novog pokrova od aluminijskog profiliranog lima debljine 0,7 mm oznake T 40/205 sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 63,19 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 449 | Skidanje postojećeg, dobava, transport i postava novog opšava sljemena od ravnog aluminijskog lima debljine 0,7 mm razvijene širine 66 cm sa prilagodbom na pokrov trapezastim limom i svim potrebnim spojnim materijalom. | 62,79 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|---|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 450 | Skidanje postojećeg, dobava, transport i postavljanje novog pravokutnog visećeg žljeba od aluminijskog lima debljine 0,7 mm, razvijene širine 50 cm kao i novih kuka. | 69,9 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 451 | Skidanje postojećeg, dobava, transport i postavljanje novog podložnog ravnog aluminijskog lima debljine 0,7 mm razvijene širine 50 cm sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 51,18 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 452 | Skidanje postojećih, dobava, transport i postavljanje novih opšava dimnjaka od aluminijskog lima debljine 0,7 mm razvijene širine 66 cm sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 74,53 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | kom | 453 | Skidanje postojećih, dobava, transport i postavljanje novih dimnjačkih kapa od aluminijskog lima dimenzija 60/60 cm sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 84,09 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | kom | 454 | Skidanje postojećih, dobava, transport i postavljanje novih dimnjačkih kapa od aluminijskog lima dimenzija 120/80 cm sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 152,67 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 455 | Skidanje postojećih, dobava , transport i izrada novih ventilacija na krovu od ravnog aluminijskog lima debljine 0,7 mm. Donji dio ventilacije izrađen je od aluminijskog lima r.š. 40 cm a poklopac je ravni aluminijski lim r.š. 70 cm. Nosivi kostur izrađen | 216,38 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 456 | Skidanje postojećih, dobava, transport i izrada novih opšava od dimnjaka do sljemena krova od aluminijskog lima debljine 0,7 mm sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 91,02 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|---|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 457 | Skidanje postojećih, dobava, transport i postavljanje novog ležećeg krovnog prozora dimenzija 50 x 60 cm sa armiranim staklom debljine 6-7 mm i mehanizmom za zatvaranje. U cijenu je uračunat i pripadajući opšav od ravnog aluminijskog lima debljine 0,7 mm | 170,98 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 458 | Skidanje postojećih, dobava, transport i postavljanje novih snjegobrana od aluminijskog lima za trapezoidni pokrov sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 39,23 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----------------|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 459 | Skidanje postojeće, dobava, transport i postavljanje nove "puclajsne" od aluminijskog lima debljine 0,7 mm r.š. do 15 cm sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 37,63 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 460 | Skidanje postojeće, dobava, transport i postavljanje nove "puclajsne" od obojenog aluminijskog lima debljine 0,7 mm r.š. do 15 cm sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 39,17 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m ² | 461 | Skidanje postojećeg, dobava, transport i postavljanje novog pokrova od obojenog aluminijskog profiliranog lima debljine 0,7 mm oznake T 40/205 sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 68,53 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m ² | 462 | Prepokrivanje krova postojećim biber crijepom sa čišćenjem crijepa i letava - gusto pokrivanje-nagib krova do 40°. | 17,08 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 463 | Skidanje postojećeg, dobava, transport i postava novog opšava sljemena od ravnog obojenog aluminijskog lima debljine 0,7 mm razvijene širine 66 cm sa prilagodbom na pokrov trapezastim limom i svim potrebnim spojnim materijalom. | 63,23 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m ² | 464 | Prepokrivanje krova postojećim biber crijepom sa čišćenjem crijepa i letava - gusto pokrivanje-nagib krova preko 40°. | 21,65 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----------------|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m ² | 465 | Skidanje starog, dobava i pokrivanje krova novim biber crijepom s prenosom crijepa H=40,V=20m - gusto pokrivanje, 40 kom/m ² - nagib krova do 40°. | 47,06 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 466 | Skidanje postojećih, dobava, transport i postavljanje novih opšava dimnjaka od obojenog aluminijskog lima debljine 0,7 mm razvijene širine 66 cm sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 75,79 |

ESKGD.d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 467 | Skidanje starog, dobava i pokrivanje krova novim biber crijepom s prenosom crijepa H=40,V=20m - gusto pokrivanje, 40 kom/m2 - nagib preko 40°. | 49,38 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 468 | Skidanje starog, dobava i pokrivanje krova novim biber crijepom s prenosom crijepa H=40,V=20m - gusto pokrivanje, 42 kom/m2 - nagib krova do 40°. | 49,3 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 469 | Skidanje starog, dobava i pokrivanje krova novim biber crijepom s prenosom crijepa H=40,V=20m - gusto pokrivanje, 42 kom/m2 - nagib preko 40°. | 51,87 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 470 | Skidanje postojećih, dobava, transport i izrada novih opšava od dimnjaka do sljemena krova od obojenog aluminijskog lima debljine 0,7 mm sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 83 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 471 | Skidanje postojećih, dobava, transport i izrada novih krovnih veterlajnsni od obojenog aluminijskog lima r.š. 66 cm, debljine 0,7 mm sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 70,76 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 472 | Skidanje postojeće, dobava, transport i postava nove dilatacije od obojenog aluminijskog lima debljine 0,7 mm, razvijene širine 66 cm sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 58,43 |
| | | | | Skidanje postojećeg, dobava transport i postavljanje novih opšava odzraka promjera | |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | kom | 473 | 120 mm i postavljanje kapa (japanskog šeširića) na odzrake od obojenog aluminijskog lima debljine 0,7 mm sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 85,36 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | kom | 474 | Skidanje postojećeg, dobava, transport i postavljanje novog opšava ventilacijske kućice vel. 1,40x0,50x0,50 cm sa poklopcem, od obojenog aluminijskog lima debljine 0,7 mm sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 306,29 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 475 | Prepokrivanje krova postojećim biber crijepom sa čišćenjem crijepa i letava - dvostruko krunsko pokrivanje - nagib krova do 40°. | 21,96 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 476 | Prepokrivanje krova postojećim biber crijepom sa čišćenjem crijepa i letava - dvostruko krunsko pokrivanje - nagib krova preko 40°. | 16,85 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 477 | Skidanje starog, dobava i pokrivanje krova novim biber crijepom s prenosom crijepa H=40,V=20m - dvostruko krunsko pokrivanje, 42 kom/m2 - nagib krova do 40°. | 49,3 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 478 | Skidanje starog, dobava i pokrivanje krova novim biber crijepom s prenosom crijepa H=40,V=20m - dvostruko krunsko pokrivanje, 42 kom/m2 - nagib krova preko 40°. | 51,87 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 479 | Skidanje postojećih sljemenjaka sa grebena i sljemena kod krovova pokrivenih biber crijepom, dobava i pokrivanje novim sljemenjacima, polaganje u gusti vapneni mort 1:1 i omazivanjem gustim produžnim cementnim mortom 1:2:6. i prenosom H=40,V=20m. | 26,22 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 480 | Obrada gornjeg završetka jednostrešnog krova pokrivenog biber crijepom, postavljanjem jednog reda crijepa na gusti vapneni mort 1:1 i omazivanjem produžnim cementnim mortom 1:2:6. | 5,93 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 481 | Obrada gornjeg završetka jednostrešnog krova pokrivenog biber crijepom, postavljanjem dva reda crijepa na gusti vapneni mort 1:1 i omazivanjem produžnim cementnim mortom 1:2:6. | 10,5 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 482 | Obrada uvala kod krova pokrivenog biber crijepom. | 22,87 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | kom | 483 | Dodatak novog biber crijepa kod prepokrivanja. | 0,86 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | kom | 484 | Mjestimična zamjena biber crijepa u ukupnoj količini do 100 komada po objektu, s prenosom crijepa H=40,V=20 m. | 2,14 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 485 | Prepokrivanje krova postojećim utorenim crijepom sa čišćenjem crijepa i letava - bez vezanja crijepa - nagib krova do 40°. | 10,62 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 486 | Prepokrivanje krova postojećim utorenim crijepom sa čišćenjem crijepa i letava - bez vezanja crijepa - nagib krova preko 40°. | 21,47 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 487 | Skidanje starog, dobava i pokrivanje krova novim utorenim crijepom s prenosom crijepa H=40, V=20m - bez vezanja crijepa - nagib krova do 40°. | 27,11 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 488 | Skidanje starog, dobava i pokrivanje krova novim utorenim crijepom s prenosom crijepa H=40, V=20m - bez vezanja crijepa - nagib krova preko 40°. | 28,4 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 489 | Prepokrivanje krova postojećim utorenim crijepom sa čišćenjem crijepa i letava - s vezanjem svakog trećeg crijepa pocinčanom žicom - nagib krova do 40°. | 14,85 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 490 | Prepokrivanje krova postojećim utorenim crijepom sa čišćenjem crijepa i letava - s vezanjem svakog trećeg crijepa pocinčanom žicom - nagib krova preko 40°. | 22,04 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 491 | Skidanje starog, dobava i pokrivanje krova novim utorenim crijepom s prenosom crijepa H=40, V=20m - s vezanjem svakog trećeg crijepa pocinčanom žicom - nagib krova do 40°. | 34,12 |
|--------------------|------------------------|----|-----|---|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----------------|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m ² | 492 | Skidanje starog, dobava i pokrivanje krova novim utorenim crijepom s prenosom crijepa H=40, V=20m - s vezanjem svakog trećeg crijepa pocinčanom žicom - nagib krova preko 40°. | 36,71 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 493 | Skidanje postojećih sljemenjaka sa grebena i sljemena kod krovova pokrivenih utorenim crijepom, dobava i pokrivanje novim sljemenjacima, polaganje u gusti vapneni mort 1:1 i omazivanjem gustim produžnim cementnim mortom 1:2:6. i prenosom H=40,V=20m. | 38,83 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 494 | Obrada rubova krova pokrivenog utorenim crijepom, s postavljanjem dva reda crijepa u vapneni mort 1:1 i omazivanjem produžnim cementnim mortom 1:2:6. | 7,85 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 495 | Obrada gornjeg završetka jednostrešnog krova pokrivenog utorenim crijepom, postavljanjem jednog reda crijepa na gusti vapneni mort 1:1 i omazivanjem produžnim cementnim mortom 1:2:6. | 9,01 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 496 | Obrada gornjeg završetka jednostrešnog krova pokrivenog utorenim crijepom, postavljanjem dva reda crijepa na gusti vapneni mort 1:1 i omazivanjem produžnim cementnim mortom 1:2:6. | 10,5 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 497 | Obrada uvala kod krova pokrivenog utorenim crijepom. | 13,16 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | kom | 498 | Dodatak novog utorenog crijeva kod prepokrivanja | 1,34 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | kom | 499 | Mjestimična zamjena utorenog crijeva u ukupnoj količini do 40 komada po objektu, s prenosom crijeva H=40,V=20 m. | 3,2 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 500 | Skidanje eternit ploča kod prosto dijagonalno postavljenog eternita vel.40x40 cm. | 11,05 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 501 | Pokrivanje krova novim eternit pločama vel. 40x40 cm, s prenosom ploča H=40, V=20m jednostavni dijagonalni (Francuski) pokrov - nagib krovne plohe do 30°. Cijena materijala nije uključena. | 18,89 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 502 | Pokrivanje krova novim eternit pločama vel. 40x40 cm, s dobavom i prenosom ploča H=40, V=20m jednostavni dijagonalni (Francuski) pokrov - nagib krovne plohe preko 30°. Cijena materijala nije uključena. | 24,79 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 503 | Skidanje eternit ploča kod dvostruko ravno postavljenog eternita vel.40x40 cm. | 17,67 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 504 | Pokrivanje krova novim eternit pločama vel. 40x40 cm, s dobavom i prenosom ploča H=40, V=20m - dvostruki ravni (Engleski) pokrov - nagib krovne plohe do 30°. Cijena materijala nije uključena. | 36,12 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 505 | Pokrivanje krova novim eternit pločama vel. 40x40 cm, s dobavom i prenosom ploča H=40, V=20m - dvostruki ravni (Engleski) pokrov - nagib krovne plohe preko 30°. Cijena materijala nije uključena. | 47,9 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 506 | Skidanje eternit sljemenjaka s krova. | 12,7 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 507 | Pokrivanje sljemena i grebena novim eternit sljemenjacima, s dobavom i prenosom sljemenjaka H=40, V=20m. Cijena materijala nije uključena. | 17,64 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 508 | Obrada uvala kod krova pokrivenog eternit pločama, s rezanjem ploča. Obračun po m sredinom uvale. | 22,64 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 509 | Skidanje stare krovne ljepenke s drvene podloge, s vađenjem čavala i čišćenjem. | 1,5 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 510 | Dobava i postava jednog sloja krovne ljepenke br. 100/100 za pokrov eternitom i sično, pribijanjem čavlima za ljepenku. | 6,02 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 511 | Skidanje starih valovitih azbest cementnih ploča. | 6,77 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 512 | Dobava i postava novih valovitih azbest cementnih ploča s bočnim preklopom od 1.5 val, vel.105x125 cm, s prenosom ploča H=40 m, V=20 m. | 37,32 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 513 | Prepokrivanje krova postojećim valovitim azbest cementnim pločama uz 50% novog spojnog materijala | 14,07 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | kom | 514 | Mjestimična zamjena valovitih azbest cementnih ploča s preklopom od 1.5 val, vel.105x125 cm u količini do 5 kom po objektu, s prenosom ploča H=40 m, V=20 m. | 51,21 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 515 | Skidanje sljemenjaka kod pokrova valovitim azbest cementnim pločama, spuštanje na gradilišnu deponiju. | 4,24 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 516 | Dobava i postava novih azbest cementnih sljemenjaka, s prenosom H=40 m, V=20 m. | 24,79 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 517 | Obrada uvala kod krova pokrivenog azbest cementnim pločama, s rezanjem ploča. Obračun po m sredinom uvale. | 7,64 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 518 | Skidanje starih i pokrivanje krova novim azbest cementnim pločama tip "Kaštelanke" sive veličine 655x410 s prenosom ploča H=40 m, V=20 m. | 131,93 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 519 | Skidanje starih i pokrivanje krova novim azbest cementnim pločama tipa "Kaštelanke" crvene veličine 655x410 s prenosom ploča H=40 m, V=20 m. | 131,93 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 520 | Mjestimična zamjena azbest cementnih ploča tipa "Kaštelanke" smeđe veličine 655x410 s prenosom ploča H=40 m, V=20 m. | 29,72 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m2 | 521 | Mjestimična zamjena azbest cementnih ploča tipa "Kaštelanke" sive veličine 655x410 s prenosom ploča H=40 m, V=20 m. | 29,72 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 522 | Skidanje starih dobava i postava novih azbest cementnih sljemenjaka za kaštelanke crvene, s prenosom H=40 m, V=20 m. | 50,06 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | m | 523 | Skidanje starih dobava i postava novih azbest cementnih sljemenjaka za kaštelanke sive, s prenosom H=40 m, V=20 m. | 47,09 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 524 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 525 | Čišćenje žljebova od smeća i taloga na kosim krovovima nagiba do 40° sa odnosom šute na gradilišnu deponiju. | 14,37 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 526 | Čišćenje žljebova od smeća i taloga na kosim krovovima nagiba preko 40° sa odnosom šute na gradilišnu deponiju. | 17,96 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 527 | Čišćenje slivnika na ravnom krovu sa odnosom smeća i taloga na gradilišnu deponiju. | 17,4 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | zahvat | 528 | Ručno odštopavanje odvoda slivnika na ravnom krovu čeličnom sajlom sa odnosom taloga na gradilišnu deponiju. | 38,35 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 529 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih okruglih olučnih cijevi od bakrenog lima d=0,60 mm s obujmicom r.š. 27 cm, promjer cijevi 8 cm. Cijena se primjenjuje samo za radove na popravku postojeće limarije. | 89,18 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 530 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih okruglih olučnih cijevi od bakrenog lima d=0,60 mm s obujmicom r.š. 40 cm, promjer cijevi 12 cm. Cijena se primjenjuje samo za radove na popravku postojeće limarije. | 122,87 |
|--------------------|-----------------|---|-----|---|--------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 531 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postavljanje novog opšava bakrenim limom debljine 0,60 mm razvijene širine 51 - 66 cm preko betonske ili kamene podloge (ljepenka ispod lima nije u ovoj cijeni). Cijena se primjenjuje samo za radove na popravku po | 208,29 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 532 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih ispusta vode ("rigalice" ili "barbakane") od bakrenog lima d=0,60 mm dužine ispusta 70 cm promjera 7,50 cm. Cijena se primjenjuje samo za radove na popravku postojeće limarije. | 200,02 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 533 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih opšava uvala pored zidova od bakrenog lima debljine 0,6 mm na ravnim krovovima - r.š. 25 cm. | 88,18 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 534 | Demontaža i odvoz starog ležećeg krovnog prozora, dobava i montaža novog veličine 50/60 cm, od obojenog pocinčanog lima debljine 0,55mm, s poklopcem od žičanog stakla debljine 6-7 mm zakitani silikonskim kitom, s ručicom za podizanje poklopca od plosnatog | 146,79 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 535 | Skidanje i odvoz starih, dobava, transport izrada i postavljanje novih opšava pored zidova pocinčanim limom r.š. 20 cm. | 32,38 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 536 | Izrada i montaža horizontalne dilatacije od obojenog pocinčanog lima d=0,55 mm, razvijene širine 50 cm. Nabava i transport materijala uračunati u cijeni. | 37,03 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 537 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava uvala pored zidova i dimnjaka na limenom krovu od obojenog pocinčanog lima d=0,55 mm. razv. širine 50 cm. | 43,4 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 538 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih okruglih olučnih cijevi od obojenog pocinčanog lima s obujmicom - r.š. 50 cm = fi 15 cm. | 37,59 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 539 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog opšava veterlajsne kod limenog krova od obojenog pocinčanog lima - r.š. 33 cm. | 32,01 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 540 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih završnih limenih letvica (puc lajsna) od obojenog pocinčanog lima, razvijene širine 8-15 cm. | 20,2 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 541 | Skidanje postojećeg, dobava, transport i postavljanje novih opšava ventilacijske kućice vel. 1,40x0,50x0,50 cm sa poklopcem, od obojenog pocinčanog lima debljine 0,55 mm sa svim potrebnim spojnim materijalom. | 240,25 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 542 | Dobava, transport i postava novog opšava sljemena na limenom krovu od obojenog pocinčanog lima d=0,55 mm. | 53,74 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m2 | 543 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog limenog pokrova preko lučne drvene podloge, od obojenog trapezasto profiliranog pocinčanog lima d=0,55 mm. | 49,53 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 544 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava nosača ograde, antena i sličnih elemenata od cinkotit lima-promjera do 5 cm. | 16,49 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 545 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava cijevi, stupova i sličnih elemenata od cinkotit lima - fi 5-10 cm. | 27,89 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 546 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava cijevi, stupova i sličnih elemenata od cinkotit lima - fi 11-20 cm. | 33,47 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 547 | Vađenje starog, izrada, dobava i montaža novog slivnika na ravnom krovu, od olovnog lima, s olovnom podložnom pločom veličine 60/60 cm, debljine 3 mm, lijevano-željeznom rešetkom promjera 25 cm i izvedbom spoja na postojeću odvodnu cijev olovnim tuljkom f | 222,5 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m2 | 548 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog limenog pokrova preko ravne drvene podloge, od pocinčanog lima. | 56,16 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m2 | 549 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog limenog pokrova preko lučne drvene podloge, od pocinčanog lima. | 83,67 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m2 | 550 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog limenog pokrova preko kružne (kupole) drvene podloge, od pocinčanog lima. | 115,68 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 551 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava rubova balkona od pocinčanog lima - r.š. 0- 25 cm. | 39,13 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 552 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava rubova balkona od pocinčanog lima - r.š. 33 cm. | 45,25 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 553 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih prozorskih klupčica od pocinčanog lima - r.š. 0- 25 cm. | 39,02 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 554 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih prozorskih klupčica od pocinčanog lima - r.š. 26- 33 cm. | 43,04 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 555 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih prozorskih klupčica od pocinčanog lima - r.š. 34- 40 cm. | 47,06 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 556 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih prozorskih klupčica od pocinčanog lima - r.š. 41- 50 cm. | 52,9 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 557 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava nadozida, atika i ograda od pocinčanog lima - r.š. do 25 cm. | 30,38 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 558 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava nadozida, atika i ograda od pocinčanog lima - r.š. 25- 33 cm. | 34,96 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 559 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava nadozida, atika i ograda od pocinčanog lima - r.š. 34- 40 cm. | 39,61 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 560 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava nadozida, atika i ograda od pocinčanog lima - r.š. 41- 50 cm. | 44,43 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 561 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava nadozida, atika i ograda od pocinčanog lima - r.š. 51- 66 cm. | 50,85 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 562 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava vijenca od pocinčanog lima - r.š. 0- 20 cm. | 32,55 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 563 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava vijenca od pocinčanog lima - r.š. 21-25 cm. | 36,37 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 564 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava vijenca od pocinčanog lima - r.š. 26-33 cm. | 42,69 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 565 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava vijenca od pocinčanog lima - r.š. 34-40 cm. | 47,27 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 566 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava vijenca od pocinčanog lima - r.š. 41-50 cm. | 52,06 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 567 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava vijenca od pocinčanog lima - r.š. 51-66 cm. | 54,35 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 568 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava veterlajsne kod krova od crijepa i sličnih pokrivača, od pocinčanog lima - r.š. 25 cm. | 26,16 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 569 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava veterlajsne kod krova od crijepa i sličnih pokrivača, od pocinčanog lima - r.š. 33 cm. | 30,62 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 570 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava nove podložne trake (opšav strehe) kod krova od crijepa i sličnih pokrivača, od pocinčanog lima - r.š. 20 cm. | 21,61 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 571 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog podložnog lima (opšav strehe) kod krova od crijepa i sličnih pokrivača, od pocinčanog lima - r.š. 25 cm. | 24,89 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 572 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog podložnog lima (opšav strehe) kod krova od crijepa i sličnih pokrivača, od pocinčanog lima - r.š. 33 cm. | 30,05 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 573 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog podložnog lima (opšav strehe) kod krova od crijepa i sličnih pokrivača, od pocinčanog lima - r.š. 40 cm. | 34,01 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 574 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog podložnog lima (opšav strehe) kod krova od crijepa i sličnih pokrivača, od pocinčanog lima - r.š. 50 cm. | 47,32 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 575 | Dobava materijala, izrada i montaža horizontalne dilatacije od pocinčanog lima d=0.55 mm razvijene širine 50 cm. | 43,61 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 576 | Dobava materijala, izrada i montaža vertikalne dilatacije od pocinčanog lima d=0.55 mm razvijene širine 50 cm. | 62,07 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 577 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog podložnog lima (opšav strehe) kod krova od crijeva i sličnih pokrivača, od pocinčanog lima - r.š. 66 cm. | 54,37 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 578 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava uvala pored zidova i dimnjaka na krovu od crijeva i sličnog pokrivača, od pocinčanog lima - r.š. 40 cm. | 44,94 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 579 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava uvala pored zidova i dimnjaka na krovu od crijeva i sličnog pokrivača, od pocinčanog lima - r.š. 50 cm. | 49,63 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 580 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava uvala pored zidova i dimnjaka na krovu od crijeva i sličnog pokrivača, od pocinčanog lima - r.š. 66 cm. | 55,75 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 581 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava uvala u krovu od crijeva i sličnog pokrivača, od pocinčanog lima - r.š. 50 cm. | 29,57 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 582 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava uvala u krovu od crijeva i sličnog pokrivača, od pocinčanog lima - r.š. 66 cm. | 37,9 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 583 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava uvala u krovu od crijeva i sličnog pokrivača, od pocinčanog lima - r.š. | 48,44 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|-----|---|-------|
| | | | | 100 cm | |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 584 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava uvala pored zidova i dimnjaka na krovu od valovitog salonita, od pocinčanog lima - r.š. 40 cm. | 44,94 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 585 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava uvala pored zidova i dimnjaka na krovu od valovitog salonita, od pocinčanog lima - r.š. 50 cm. | 53,87 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 586 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava uvala pored zidova i dimnjaka na krovu od valovitog salonita, od pocinčanog lima - r.š. 66 cm. | 57,87 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 587 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih okruglih olučnih cijevi od pocinčanog lima s obujmicom - r.š. 25 cm = fi 7.5 cm. | 32,79 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 588 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih okruglih olučnih cijevi od pocinčanog lima s obujmicom - r.š. 33 cm = fi 10 cm. | 36,4 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 589 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih okruglih olučnih cijevi od pocinčanog lima s obujmicom - r.š. 40 cm = fi 12 cm. | 41,42 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 590 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih okruglih olučnih cijevi od pocinčanog lima s obujmicom - r.š. 50 cm = fi 15 cm. | 45,31 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 591 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih okruglih olučnih cijevi od bakrenog lima s obujmicom - r.š. 50 cm, = fi 15 cm. Cijena se primjenjuje samo za radove na popravku postojeće limarije. | 144,79 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 592 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih pravokutnih olučnih cijevi od pocinčanog lima s obujmicom - r.š. 40 cm = fi 9 cm. | 42,33 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 593 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih pravokutnih olučnih cijevi od pocinčanog lima s obujmicom - r.š. 50 cm = fi 12 cm. | 51,22 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 594 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih pravokutnih olučnih cijevi od pocinčanog lima s obujmicom - r.š. 66 cm = fi 15 cm. | 57,87 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 595 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih izljevni koljena od pocinčanog lima - r.š. 25 cm = fi 7.5 cm. | 16,61 |

ESK d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 596 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih izljevni koljena od pocinčanog lima - r.š. 33 cm = fi 10 cm. | 18,09 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 597 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih izljevni koljena od pocinčanog lima - r.š. 40 cm = fi 12 cm. | 19,96 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 598 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih izljevni koljena od pocinčanog lima - r.š. 50 cm = fi 15 cm. | 21,59 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 599 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih labuđih vratova od pocinčanog lima - r.š. 25 cm = fi 7.5 cm. | 41,82 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 600 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih labuđih vratova od pocinčanog lima - r.š. 33 cm = fi 10 cm. | 48,95 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 601 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih labuđih vratova od pocinčanog lima - r.š. 40 cm = fi 12 cm. | 57,34 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 602 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih labuđih vratova od pocinčanog lima - r.š. 50 cm = fi 15 cm. | 64,58 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 603 | Demontaža i odvoz starog ležećeg krovnog prozora, dobava i montaža novog veličine 50/60 cm, od pocinčanog lima debljine o,55 mm, s poklopцем od žičanog stakla debljine 6 mm zakitano silikonskim kitom, s ručicom za podizanje poklopca od plosnatog željeza | 129,73 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 604 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih opšava rubova ravnih krovova, od pocinčanog lima -r.š. 0-25 cm. | 41,39 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 605 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih opšava rubova ravnih krovova, od pocinčanog lima -r.š. 33 cm. | 47,94 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 606 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih opšava rubova ravnog krovova s nasipom zemlje ili šljunka (drvocementni pokrov), od pocinčenog lima r.š. 66 cm. Streha minimalno r.š. 25 cm, opšav podvući pod pokrivač min. 10 cm, čelnu stranu izraditi | 94,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 607 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih opšava rubova ravnih krovova, od pocinčanog lima r.š. 40 cm. | 52,35 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 608 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih opšava uvala pored zidova i dimnjaka od pocinčanog lima na ravnim krovovima - r.š. 33 cm. | 39,97 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 609 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih opšava uvala pored zidova i dimnjaka od pocinčanog lima na ravnim krovovima - r.š. 40 cm. | 41,97 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 610 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih opšava uvala pored zidova i dimnjaka od bakrenog lima debljine 0,6 mm na ravnim krovovima - r.š. 45 cm. | 128,99 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 611 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih završnih limenih letvica (puc lajsna) od pocinčanog lima, razvijene širine do 8 cm. | 17,74 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 612 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih završnih limenih letvica (puc lajsna) od pocinčanog lima, razvijene širine 8-15 cm. | 21,64 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 613 | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih završnih limenih letvica (puc lajsna) od bakrenog lima d 0,6 mm, razvijene širine 8-15 cm. | 49,74 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 614 | Strojno urezivanje utora za postavu završne limene letvice u zidu od betona. | 5,32 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m ² | 615 | Obijanje žbuke iznad limenog opšava za postavu završne letvice. | 7 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 616 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog polukružnog ležećeg žljeba, od pocinčanog lima - r.š. 50 cm i novih kuka od plosnog željeza 28/6mm. | 50,37 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 617 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog polukružnog ležećeg žljeba, od pocinčanog lima - r.š. 66 cm i novih kuka od plosnog željeza 28/6mm. | 72,22 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 618 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog pravokutnog ležećeg žljeba, od pocinčanog lima - r.š. 40 cm i novih kuka od plosnog željeza 28/6mm. | 52,86 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 619 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog pravokutnog ležećeg žljeba, od pocinčanog lima - r.š. 50 cm i novih kuka od plosnog željeza 28/6mm. | 56,73 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 620 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog pravokutnog ležećeg žljeba, od pocinčanog lima - r.š. 66 cm i novih kuka od plosnog željeza 28/6mm. | 78,54 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 621 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog polukružnog visećeg žljeba, od pocinčanog lima - r.š. 25 cm i novih kuka od plosnog željeza 28/6mm. | 35,79 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 622 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog polukružnog visećeg žljeba, od pocinčanog lima - r.š. 33 cm i novih kuka od plosnog željeza 28/6mm. | 39,97 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 623 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog polukružnog visećeg žljeba, od pocinčanog lima - r.š. 40 cm i novih kuka od plosnog željeza 28/6mm. | 46,89 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 624 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog pravokutnog visećeg žljeba, od pocinčanog lima - r.š. 25 cm i novih kuka od plosnog željeza 28/6mm. | 39,16 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 625 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog pravokutnog visećeg žljeba, od pocinčanog lima - r.š. 33 cm i novih kuka od plosnog željeza 28/6mm. | 43,33 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 626 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog pravokutnog visećeg žljeba, od pocinčanog lima - r.š. 40 cm i novih kuka od plosnog željeza 28/6mm. | 50,4 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 627 | Skidanje i odvoz starog, dobava, izrada i postava novog ukrasnog lima (ispred žljeba radi pokrivanja pada), od pocinčanog lima - r.š. 25 cm gotove visine 20 cm. | 31,69 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 628 | Demontaža postojećeg snjegobrana s odnosom na deponij. | 8,47 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 629 | Demontaža starog dobava i postava gotovog snjegobrana izrađenog iz dvije horizontalne prečke od plosnog željeza profila 5/25 mm, postavljenih na vertikale od plosnog željeza profila 5/36 mm s kosim ukrućenjima. | 30,88 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 630 | Demontaža postojećeg snjegobrana, ravnanje i popravak, te ponovna postava i zaštita premazivanjem temeljnom bojom. | 27,22 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | kom | 631 | Dobava i postava komadnih snjegobrana za biber ili utoreni crijep postavljenih naizmjenično na razmaku kako odredi nadzorni inženjer. | 5,6 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 632 | Čišćenje žljebova od smeća i taloga na ravnim krovovima sa odnosom šute na gradilišnu deponiju. | 6,82 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIMARSKI RADOVI | m | 633 | Popravak visećih i ležećih žljebova, uključivo ravnanje kuka i popravak spojeva. | 10,14 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m2 | 634 | Dobava materijala i montaža cink - aluminijskog crijepa dim. 132x37 cm, tip klasik za jednostavni krov. Pokrov je načinjen od cink - aluminijskog lima zaštićenog akrilnom smolom i na gornjoj strani kamenim česticama u akrilnoj glazuri. | 53,21 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m2 | 635 | Dobava materijala i montaža cink - aluminijskog crijepa dim. 132x37 cm, tip klasik za srednje složeni krov. Pokrov je načinjen od cink - aluminijskog lima zaštićenog akrilnom smolom i na gornjoj strani kamenim česticama u akrilnoj glazuri. | 60,28 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m2 | 636 | Dobava materijala i montaža cink - aluminijskog crijepa dim. 132x37 cm, tip klasik za složeni i višesloženi krov. Pokrov je načinjen od cink - aluminijskog lima zaštićenog akrilnom smolom i na gornjoj strani kamenim česticama u akrilnoj glazuri. | 67,3 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 637 | Dobava materijala i montaža cink - aluminijskog sljemenjaka dim. 40x37 cm (polukružni mali). Sljemenjak je načinjen od cink - aluminijskog lima zaštićenog akrilnom smolom i na gornjoj strani kamenim česticama u akrilnoj glazuri. | 67,71 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 638 | Dobava materijala i montaža cink - aluminijskog sljemenjaka dim. 45x41 cm (polukružni veliki). Sljemenjak je načinjen od cink - aluminijskog lima zaštićenog akrilnom smolom i na gornjoj strani kamenim česticama u akrilnoj glazuri. | 61,31 |
| | | | | Dobava materijala i montaža cink - aluminijskog sljemenjaka dim. 40,5x37 cm | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 639 | (trokutasti).Sljemenjak je načinjen od cink - aluminijskog lima zaštićenog akrilnom smolom i na gornjoj strani kamenim česticama u akrilnoj glazuri. | 62,81 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 640 | Dobava materijala, izrada i montaža cink - aluminijskog okapnog lima r.š. 20 cm,od višenamjenskih ploča.Višenamjenske ploče načinjene su od cink - aluminijskog lima zaštićenog akrilnom smolom i na gornjoj strani kamenim česticama u akrilnoj glazuri. | 30,55 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 641 | Dobava materijala, izrada i montaža cink - aluminijskog okapnog lima r.š. 24,5 cm, od višenamjenskih ploča. Višenamjenske ploče načinjene su od cink - aluminijskog lima zaštićenog akrilnom smolom i na gornjoj strani kamenim česticama u akrilnoj glazuri. | 35,76 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 642 | Dobava materijala, izrada i montaža cink - aluminijskog opšava dimnjaka r.š. 40 cm, od višenamjenskih ploča. Višenamjenske ploče načinjene su od cink - aluminijskog lima zaštićenog akrilnom smolom i na gornjoj strani kamenim česticama u akrilnoj glazuri. | 50,93 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 643 | Dobava materijala, izrada i montaža cink - aluminijskog opšava dimnjaka r.š. 49 cm, od višenamjenskih ploča. Višenamjenske ploče načinjene su od cink - aluminijskog lima zaštićenog akrilnom smolom i na gornjoj strani kamenim česticama u akrilnoj glazuri. | 59,92 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | kom | 644 | Dobava materijala i montaža cink - aluminijskog sanitarnog elementa. Sanitarni element načinjen je od cink - aluminijskog lima zaštićenog akrilnom smolom i na gornjoj strani kamenim česticama u akrilnoj glazuri. | 151,59 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | kom | 645 | Dobava materijala i montaža cink - aluminijskog antenskog elementa. Antenski element načinjen je od cink - aluminijskog lima zaštićenog akrilnom smolom i na gornjoj strani kamenim česticama u akrilnoj glazuri. | 137,18 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | kom | 646 | Dobava materijala i montaža cink - aluminijskog ventilacijskog elementa. Ventilacijski element načinjen je od cink - aluminijskog lima zaštićenog akrilnom smolom i na gornjoj strani kamenim česticama u akrilnoj glazuri. | 124,67 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 647 | Obrada rubova cink - aluminijskog pokrova rezanjem, savijanjem i bočnim učvršćivanjem ploča (uz zidni lim, veter lajsnu, sljeme i uvalu). | 17,61 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m2 | 648 | Dobava materijala i postava paropropusne vodonepropusne folije ispod cink - aluminijskog pokrova. | 6,28 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m2 | 649 | Dobava i postava kontra letvi presjeka 5x4 cm, ispod cink - aluminijskog pokrova. | 3,76 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m2 | 650 | Dobava i postava kontra gredica presjeka 5x8 cm ispod cink - aluminijskog pokrova. Kontra gredice postavljaju se kada se postavlja toplinska izolacija ispod cink - aluminijskog pokrova. Kontra gredice postavljaju se na toplinsku izolaciju u pločama i učvršć | 9,47 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m2 | 651 | Dobava materijala i letvanje krova jelovim letvama presjeka 5x4 cm, na razmaku 36,9 cm za postavljanje cink -aluminijskog crijepa. | 15,63 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m2 | 652 | Dobava materijala i postava tvrde toplinske i zvučne izolacije u pločama debljine 6 cm (toplinska provodljivost max.k=0,35W/m2/K i faktor prigušenja temperature min. 25) ispod cink - aluminijskog pokrova, na drvenu konstrukciju. | 28,26 |
| | | | | Dobava materijala i postava tvrde toplinske i zvučne izolacije u pločama debljine 8 cm | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m2 | 653 | (toplinska provodljivost max.k=0,35W/m2/K i faktor prigušenja temperature min. 25) ispod cink - aluminijskog pokrova na drvenu konstrukciju. | 33,43 |
|--------------------|-------------------------------------|----|-----|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m2 | 654 | Dobava materijala i postava tvrde toplinske i zvučne izolacije u pločama debljine 10 cm (toplinska provodljivost max.k=0,35W/m2/K i faktor prigušenja temperature min. 25) ispod cink - aluminijskog pokrova na drvenu konstrukciju. | 38,81 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m2 | 655 | Dobava materijala i postava tvrde toplinske i zvučne izolacije u pločama debljine 6 cm (toplinska provodljivost max.k=0,35W/m2/K i faktor prigušenja temperature min. 25) ispod cink - aluminijskog pokrova, na armirano betonsku ploču. | 31,83 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m2 | 656 | Dobava materijala i postava tvrde toplinske i zvučne izolacije u pločama debljine 8 cm (toplinska provodljivost max.k=0,35W/m2/K i faktor prigušenja temperature min. 25) ispod cink - aluminijskog pokrova na armirano betonsku ploču. | 37 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 657 | Dobava materijala, krojenje i ugradnja PVC perforirane trake širine 10 cm, za prozračivanje i kao zaštita od ptica na ventilaciju krova uz rogove. | 8,76 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 658 | Dobava materijala, krojenje i ugradnja PVC perforirane trake širine 15 cm, za prozračivanje i kao zaštita od ptica na ventilaciju krova uz rogove. | 11,57 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 659 | Dobava materijala, krojenje i ugradnja PVC perforirane trake širine 18 cm, za prozračivanje i kao zaštita od ptica na ventilaciju krova uz rogove. | 14,62 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 660 | Dobava materijala, izrada i montaža veterlajski od pocinčanog obostrano obojenog lima r.š. 40 cm na krovovima pokrivenim cink - aluminijskim pokrovom. | 33,85 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 661 | Dobava materijala, izrada i montaža veterlajnsni od pocinčanog obostrano obojenog lima r.š. 50 cm na krovovima pokrivenim cink - aluminijskim pokrovom. | 40,04 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 662 | Dobava materijala, izrada i montaža veterlajnsni od pocinčanog obostrano obojenog lima r.š. 60 cm na krovovima pokrivenim cink - aluminijskim pokrovom. | 43,17 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 663 | Dobava materijala, izrada i montaža uvala u krovu od pocinčanog obostrano obojenog lima r.š. 66 cm na krovovima pokrivenim cink - aluminijskim pokrovom. | 37,09 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 664 | Dobava materijala, izrada i montaža poluokruglog žlijeba rš 33 cm od pocinčanog obojenog lima za krovove pokrivenne cink - alumunijskim pokrovom. | 39,76 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | m | 665 | Dobava materijala, izrada i montaža okrugle olučne cijevi rš 33 cm od pocinčanog obojenog lima za krovove pokrivenne cink - alumunijskim pokrovom. | 41,86 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | kom | 666 | Dobava materijala, izrada i montaža okruglog labuđeg vrata rš 33 cm od pocinčanog obojenog lima za krovove pokrivenne cink - alumunijskim pokrovom. | 26,82 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | kom | 667 | Dobava materijala, izrada i montaža okruglog izljevog koljena rš 33 cm od pocinčanog obojenog lima za krovove pokrivena cink - alumunijским pokrovom. | 9,06 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | POKROV CINK - ALUMINIJEVIM CRIJEPOM | kom | 668 | Dobava materijala, izrada i montaža okruglog sabirnog kotlića rš 33 cm za žlijebove, od pocinčanog obojenog lima za krovove pokrivena cink - alumunijским pokrovom. | 15,96 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|----------|--------|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | kom | 669 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | paušal | 670 | Pribavljanje dozvole Gradskog ureda za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, za postavljanje skele i zauzimanje javno-prometne površine kod izvođenja radova na pročelju. Zahtjevu se prilaže: Suglasnost Zagrebačkih cesta | 0 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 671 | Dobava, transport materijala i zaštita otvora starih stilskih pročelja folijom i čišćenje površina od prašine. | 5,95 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 672 | Dobava, transport i bojenje starih stilskih pročelja fasadnom toniranom bojom na bazi akrila ojačanog siloksanom tip Muresko plus, sa prethodnim impregniranjem površina temeljnim premazom Tiefgrund TB, osnovnim premazom bojom i završnim premazom fasadnom b | 26,69 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 673 | Nabava materijala, transport i nanošenje Teraplasta na podlogu gleterom. Cijena obuhvaća nanošenje impregnacije Univerzalkonzentratgrund na pripremljenu i suhu podlogu od cementnog ili porudžnog morta te nakon sušenja navlačenje Teraplasta metalnim glete | 28,71 |
| | | | | Nabava materijala, transport i nanošenje | |

| | | | | | |
|--------------------|----------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 674 | Teraplasta na podlogu gleterom. Cijena obuhvaća nanošenje impregnacije Mineralkvarcgrund na pripremljenu i suhu podlogu od betona, azbest cementa, gipsa, gips-vapnene zbuke, gips-kartona te nakon sušenja navlačenje | 29,28 |
|--------------------|----------|----|-----|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|----------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 675 | Nabava materijala, transport, spravljanje i ugradnja završnog sloja obojene vodoodbojne ribane fasadne žbuke zrno do 2 mm uz prethodnu obradu pripremljene podloge mineralkvarc grundom.Skela i zaštita stolarije i bravarije PVC folijom nije obračunata. | 18,62 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 676 | Nabava materijala, transport i gletanje starog šeranog (struganog) pročelja uz prethodno pranje vodom, Teratermo gletom debljine sloja 2 - 3 mm kao izravnavajućeg sloja za Sep. | 9,02 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 677 | Nabava materijala, transport, spravljanje i ugradnja završnog sloja obojene vodoodbojne ribane fasadne žbuke zrno do 3mm obojeni uz prethodnu obradu pripremljene podloge mineralkvarc grundom.Skela i zaštita stolarije i bravarije PVC folijom nije obračuna | 19,72 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 678 | Nabava materijala, transport, spravljanje i ugradnja završnog sloja silikatne zaribane žbuke zrno do 2mm uz prethodnu obradu pripremljene podloge temeljnim premazom.Skela i zaštita stolarije i bravarije PVC folijom nije obračunata. | 16,77 |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m | 679 | Nabava materijala, transport i zidarska izrada okapnica balkona r.š. 25 cm.U stavci je obuhvaćen špric cementnim mortom 1:3, gruba i fina žbuka produžni mort 1:2:6, izrada, montaža i demontaža šablone i rabriciranje podloge pocinčanim rabric pletivom veliči | 59,82 |
|--------------------|----------|---|-----|---|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|----------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 680 | Nabava materijala, transport i gletanje pripremljene podloge Samoterm gletom.Slabo upojne podloge i glatke betone potrebno je prije gletanja impregnirati Kontakt grundom koji nije uključen u ovu cijenu. | 8,55 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 681 | Nabava materijala, transport i gletanje pripremljene podloge Teratermo gletom.Neposredno prije nanošenja Teratermo gleta treba navlažiti podlogu. | 8,07 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 682 | Nabava materijala, transport i nanošenje cementnog šprica 4 na pripremljenu podlogu. | 3,7 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 683 | Nabava materijala, transport i izrada grube žbuke pročelja tip VC 60 promjera zrna do 4 mm, debljina sloja 2,5 cm na cementni špric 4 koji nije uključen u ovoj stavci. | 13,8 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 684 | Nabava materijala, transport i izrada fine žbuke pročelja tip VC 50 promjera zrna do 1,25 mm, debljina sloja 1,00 cm na grubu žbuku tip VC 60 koji nije uključen u ovoj stavci. | 11,81 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 685 | Nabava materijala, transport i izrada impregnacije žbuke pročelja Silikat grundom obojenim. Primjenjuje se za sve mineralne podloge (cementne, vapnene, produžne) koje moraju biti čvrste, očišćene od prašine, ulja i ostataka prethodnih namaza, stare 21 | 2,2 |

| | | | | | |
|--------------------|----------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 686 | Nabava materijala, transport i premazivanje Silikat kolorom obojenim u dva premaza, žbuke pročelja prethodno impregnirane Silikat grundom obojenim. | 15,66 |
|--------------------|----------|----|-----|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|----------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | kom | 687 | Uzimanje otisaka sa vijenca r.š. do 25 cm na starim stilskim pročeljima sa prethodnim čišćenjem naslaga na profilu, retuširanjem, zaštitom lužinom, nanošenjem gips mase, skidanjem, sušenjem i obilježavanjem otiska i izrada drvene šablone sa zaštitom profi | 237,08 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | kom | 688 | Uzimanje otisaka sa vijenca r.š. 26 - 50 cm na starim stilskim pročeljima sa prethodnim čišćenjem naslaga na profilu, retuširanjem, zaštitom lužinom, nanošenjem gips mase, skudanjem, sušenjem i obilježavanjem otiska i izrada drvene šablone sa zaštiom prof | 303,15 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | kom | 689 | Uzimanje otisaka sa vijenca r.š. 51 - 60 cm na starim stilskim pročeljima sa prethodnim čišćenjem naslaga na profilu, retuširanjem, zaštitom lužinom, nanošenjem gips mase, skudanjem, sušenjem i obilježavanjem otiska i izrada drvene šablone sa zaštiom prof | 316,17 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | kom | 690 | Uzimanje otisaka sa vijenca r.š. 51 - 60 cm na starim stilskim pročeljima sa prethodnim čišćenjem naslaga na profilu, retuširanjem, zaštitom lužinom, nanošenjem gips mase, skudanjem, sušenjem i obilježavanjem otiska i izrada drvene šablone sa zaštiom prof | 411,97 |

| | | | | | |
|--------------------|----------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | kom | 691 | Uzimanje otisaka sa vijenca r.š. 61 - 100 cm na starim stilskim pročeljima sa prethodnim čišćenjem naslaga na profilu, retuširanjem, zaštitom lužinom, nanošenjem gips mase, skudanjem, sušenjem i obilježavanjem otiska i izrada drvene šablone sa zaštiom pro | 447,53 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 692 | Obijanje morta i čišćenje spojnica do dubine 2 cm na starim stilskim pročeljima sa sakupljanjem šute na gradilišnu deponiju. | 18,27 |

| | | | | | |
|--------------------|----------|-----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 693 | Pranje vodom zidova starih stilskih pročelja sa kojih je prethodno skinuta žbuka i očišćene spojnice do dubine 2 cm. | 4,2 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | kom | 694 | Ručno bušenje proboja promjera 30 mm kroz zid, pod ili strop debljine 60 cm, ručnim mehaničkim alatima. | 18,49 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 695 | Nabava materijala, transport i izrada šprica na zidove od opeke rijetkim cementnim mortom 1:3. | 3,54 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 696 | Nabava materijala, transport i izrada I. sloja žbuke pročelja (grund) od produžnog morta omjera 1:2:6 debljine sloja 2 - 2,5 cm na prethodno nabačeni cementni špric sa zaribavanjem daščicom. Odnosi se na žbukanje ravnih zidova i podgleda. | 22,56 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 697 | Nabava materijala, transport i izrada II. sloja žbuke pročelja od produžnog morta omjera 1:2:6 debljine sloja 0,5 - 1,0 cm na I. sloj sa zaribavanjem daščicom. Odnosi se na žbukanje ravnih zidova i podgleda na pročelju. | 20,11 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 698 | Nabava materijala, transport i izrada I. sloja žbuke pročelja (grund) od produžnog morta omjera 1:2:6 debljine sloja 2 - 2,5 cm na prethodno nabačeni cementni špric sa zaribavanjem daščicom. Odnosi se na žbukanje pročelja sa gredama, pilasterima, stupovima | 29,94 |

| | | | | | |
|--------------------|----------|----------------|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m ² | 699 | Nabava materijala, transport i izrada II. sloja žbuke pročelja od produžnog morta omjera 1:2:6 debljine sloja 0,5 - 1,0 cm na prethodno nabačeni I. sloj sa zaribavanjem daščicom. Odnosi se na žbukanje pročelja sa gredama, pilasterima, stupovima razvijene š | 25,94 |
|--------------------|----------|----------------|-----|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|----------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 700 | Nabava materijala, transport i izrada sokla od cementnog morta 1:3, I.sloj(grund) sa prethodnim čišćenjem spojnica i prskanjem rijetkim cementnim mortom 1:3 (špric mort).Debljina sloja 2 cm, visine do 1,50 m. | 34,93 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 701 | Nabava materijala,transport i izrada sokla od cementnog morta 1:3, II.sloj.Debljina sloja do 0,7 cm, visine do 1,50 m. | 11,95 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 702 | Nabava materijala,transport i nanošenje na sokl visine do 1,50 m, štokane žbuke (gotova smjesa) na prethodno izrađen I.sloj od cementnog morta 1:3.Odnosi se na ravne površine pročelja. | 18,12 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 703 | Nabava materijala,transport i nanošenje na sokl visine do 1,50 m, štokane žbuke (gotova smjesa) na prethodno izrađen I.sloj od cementnog morta 1:3.Odnosi se na obradu površine pročelja u obliku pravilnih kvadra. | 17,85 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 704 | Nabava materijala,transport i nanošenje na sokl visine do 1,50 m, štokane žbuke (gotova smjesa) na prethodno izrađen I.sloj od cementnog morta 1:3.Odnosi se na obradu površine pročelja u obliku nepravilnih kvadra kad je razmak između spojnica do 35 cm. | 27,67 |

| | | | | | |
|--------------------|----------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 705 | Štokanje (ozrnjavanje) štokane žbuke sokla visine do 1,50 m, ručno specijalnim alatom za štokanje (stockhammerom).Odnosi se na obradu ravne površine sokla. | 16,53 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 706 | Štokanje (ozrnjavanje) štokane žbuke sokla visine do 1,50 m, ručno specijalnim alatom za štokanje (stockhammerom).Odnosi se na obradu površine sokla u obliku pravilnih kvadra. | 24,78 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|----------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 707 | Štokanje (ozrnjavanje) štokane žbuke sokla visine do 1,50 m, ručno specijalnim alatom za štokanje (stockhammerom).Odnosi se na obradu površine sokla u obliku nepravilnih kvadra kada je razmak između spojnica do 35 cm. | 29,73 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 708 | Nabava materijala, transport i zaštita pročelja zaštitnim antigrafitnim premazom. | 19,23 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 709 | Nabava materijala, transport i pranje pročelja oštećenih grafitima vodom i četkama ili visokotlačnim strojem za čišćenje uz prethodni premaz specijalnim gelom za čišćenje. | 29,32 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 710 | Nabava materijala, transport i pranje pročelja oštećenih grafitima vodom i četkama ili visokotlačnim strojem za čišćenje uz prethodni premaz specijalnim gelom za čišćenje. Odnosi se na PS Centar, Medveščak, Maksimir i Črnomerec (dio koji obuhvaća užu grad | 29,32 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 711 | Nabava materijala, transport i zaštita pročelja zaštitnim antigrafitnim premazom. Odnosi se na PS Centar, Medveščak, Maksimir i Črnomerec (dio koji obuhvaća užu gradsku jezgru). | 19,23 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 712 | Nabava materijala, dostava i izrada termo žbuke debljine 6 cm (radi se 2 sloja po 3 cm debljine) uz prethodno nabacivanje Cementnog šprica 4. | 76,6 |

| | | | | | |
|--------------------|----------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 713 | Nabava materijala, dostava i oblaganje ravnih zidova pranim riječnim kulirom prosječne debljine 2 cm. Stavka obuhvaća pripremu podloge, nanošenje smjese i izravnanje, pranje površinskog sloja cementnog morta, čišćenje površine i zaštitu. | 87,69 |
|--------------------|----------|----|-----|---|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|----------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 714 | Nabava materijala, transport i izravnanje zidnih površina obrađenih pranim kulirom, fleksibilnim ljepljivom sa umetanjem PVC mrežice ukupne debljine do 5 mm. | 11,32 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 715 | Nabava materijala, transport i montaža fasadnih samogasivih polistiren ploča EPS 15(15 kg/m3) debljine 6 cm. Prvi red ploča postavlja se u Sokl profil. Drugi i ostali redovi lijepe se polimer-cementnim mortom s pomakom od pola ploče u odnosu na donji red.L | 30,48 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 716 | Nabava materijala, transport, krojenje i ugradnja staklene mrežice SM-28F u mort ili ljepljivo. Mort ili ljepljivo nije uključeno u cijenu. | 3,96 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 717 | Nabava materijala, transport i ugradnja polimer-cementnog morta veličine zrna do 0,4 mm (glet mort) gletanjem na ugrađene fasadne polistiren ploče u dva sloja. Potrošnja morta 4-5 kg/m2. U cijeni nije obuhvaćeno umetanje staklene mrežice. | 21,62 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 718 | Nabava materijala, transport i ugradnja polimer-cementnog morta veličine zrna do 0,4 mm (glet mort) gletanjem na ugrađene fasadne polistiren ploče u dva sloja. Na prvi sloj utiskuje se staklena mrežica SM-28F. Potrošnja morta 4-5 kg/m2. | 26,8 |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m | 719 | Nabava materijala, transport i ugradnja fasadnih izolacionih ploča d=6 cm kaširanih s jedne strane ojačanom aluminijskom folijom. Ploče se ugrađuju u "sendvič" parapetni zid na pročelju. Ova analiza se ne primjenjuje za oblaganja većih površina pročelja il | 17,23 |
|--------------------|----------|---|-----|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|----------|----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 720 | Nabava materijala, transport i zamjena ravnih salonitnih ploča na pročelju sa podloženim salonitnim trakama na ugrađene drvene podmetače. U cijenu je uključeno i 6 vijaka za salonit (Zeta ravni kpl. sa podložnom pločicom i kapticom). Rad je predviđen sa skel | 42,56 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m3 | 721 | Nabava materijala, izrada i nanošenje hirofa morta (mineralna žbuka prskane teksture) na prethodno pripremljenu podlogu i zaštićene klupčice, metalne dijelove, drvo i staklo PE folijom (nije uključeno u cijeni). | 523,52 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 722 | Ručno prskanje fasade na pripremljenu podlogu Hirofom sa prethodnom zaštitom stolarije i bravarije PVC folijom. | 5,71 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 723 | Strojno prskanje fasade na pripremljenu podlogu Hirofom sa prethodnom zaštitom stolarije i bravarije PVC folijom. | 3,84 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 724 | Dobava materijala, transport, izrada termo žbuke debljine 4 cm, sa prethodnom pripremom podloge, prskanjem pripremljene podloge rijetkim cementnim mortom, izravnanjem termo žbuke termo glet masom i završni premaz univerzalkonzentrat grundom kao podloga za | 55,9 |

| | | | | | |
|--------------------|----------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 725 | Nanošenje polimer - cementnog morta za lijepljenje i izradu armaturnog sloja toplinskih sustava tipa Samoterm-a u dva sloja s potrošnjom 4 kg/m2 | 18,01 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PROČELJA | m2 | 726 | Dobava materijala, transport i ručna izrada završnog sloja pročelja iz fine teramineralne žbuke u boji tipa Teramineral VF obojeni, debljina odšerane žbuke je 10 mm.Cijena se odnosi na osnovnu boju žbuke iz ton karte proizvođitelja. | 31,03 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SPECIJALNI RADOVI - PAUK | zahvat | 727 | Očevid i obilježavanje radilišta.(Ne primjenjuje se kod hitnih popravaka). | 49,77 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SPECIJALNI RADOVI - PAUK | zahvat | 728 | Priprema opreme i alata za čišćenje snijega dovoz vozilom do 3,5 t pred zgradu, demontaža opreme, utovar opreme i alata u vozilo i odvoz u skladište nakon završena posla.Radna grupa sastoji se od dva radnika a minimalno radno vrijeme grupe je 4 sata (2 r | 199,07 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SPECIJALNI RADOVI - PAUK | zahvat | 729 | Priprema opreme, materijala i alata za hitni zahvat, dovoz vozilom do 3,5 t pred zgradu, montaža opreme, nakon završenog zahvata demontaža opreme, utovar opreme i alata u vozilo i odvoz u skladište.Radna grupa sastoji se od četiri radnika a minimalno radn | 398,13 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SPECIJALNI RADOVI - PAUK | m | 730 | Montaža, demontaža i korištenje do 6 dana zaštitnog tunela za pješake. | 105,39 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SPECIJALNI RADOVI - PAUK | m | 731 | Montaža, demontaža i korištenje do 6 dana zaštitnog paravana za pješake. | 26,39 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SPECIJALNI RADOVI - PAUK | sat | 732 | Čišćenje snijega uz korištenje opreme (rad sa užeta), radna grupa min. 2 radnika i minimalno 2 sata grupe. | 328,91 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SPECIJALNI RADOVI - PAUK | sat | 733 | Podizanje opreme, alata i materijala na zgradu, montaža opreme i nakon završenog rada demontaža i spuštanje opreme, alata i preostalog materijala. Rad uz korištenje opreme sa višekratnim spuštanjem i podizanjem radnika i materijala za sve faze rada. Radna g | 947,23 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SPECIJALNI RADOVI - PAUK | kompl | 734 | Nabava, utovar, transport i istovar potrebnih materijala u skladište izvođača (vozilo do 3,50 t). | 99,54 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SPECIJALNI RADOVI - PAUK | zahvat | 735 | Troškovi organizacije najma javne površine. (Najam javne površine nije uključen u cijenu) | |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SANACIJA VLAGE | m | 736 | Bušenje rupa u zidu elektropneumatskim čekičem pod kutem 30 - 40° dubine do 20 cm. Buši se 14 rupa promjera 28 mm na m zida. | 109,39 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SANACIJA VLAGE | m | 737 | Nabava materijala, transport i injektiranje zida u koso izbušene rupe silikonskom emulzijom do potpunog zasićenja. Prije injektiranja potrebno je dobro ispuhati bušotine. | 175,56 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SANACIJA VLAGE | m ² | 738 | Nabava materijala, transport i grubo žbukanje injektiranih površina zidova isušivom žbukom (Hidroment G ili sl.), površine do 10 m ² . | 31,1 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SANACIJA VLAGE | m ² | 739 | Nabava materijala, transport i fino žbukanje injektiranih površina zidova isušivom žbukom (Hidroment F ili sl.), površine do 10 m ² . Fina žbuka nanosi se nakon tri tjedna kada je gruba žbuka potpuno suha. | 18,73 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 740 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 741 | Skidanje postojećeg, dobava i postava novog kompletnog krovnog prozora tip GGL 306 3059 veličine 78 x 118 cm sa unutarnjim roloom RLL na kosi krov, pokrov utoreni crijep. | 831,29 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 742 | Skidanje postojećeg, dobava i postava novog kompletnog krovnog prozora tip GGL 102 3059 veličine 55 x 78 cm sa unutarnjim roloom RLL na kosi krov, pokrov utoreni crijep. | 703,18 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|--|---------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 743 | Uzimanje mjera, izrada i postava jednostrukog četverokrlnog prozora s doprozornikom i kutijom za roletu, veličine 390 x 155 cm, od smrekove građe, kompletno s novim okovom, izo staklom i grundiranjem.Prozor je zaštićen PVC roletama.U cijeni uključeno ski | 4537,71 |
|--------------------|------------------|-----|-----|--|---------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | m2 | 744 | Demontaža postojeće, uzimanje mjera, izrada i postava nove maske instalacionog kanala na drveni kostur, iz iveral ploče d=19 mm. Poklopna ploča kanala bočno je kantirana trakom u boji iverala. Nabava i dostava materijala uključeni u cijenu. | 69,28 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 745 | Izrezivanje okruglih otvora promjera 5-10 cm u drvenim pločama (iveral, iverica i sl.) za prolaz instalacija. | 7,91 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 746 | Izrezivanje okruglih otvora promjera 11-20 cm u drvenim pločama (iveral, iverica i sl.) za prolaz instalacija. | 10,79 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 747 | Uzimanje mjera izrada i postava novog jednostrukog prozorskog krila, veličine 40/60 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog krila. | 264,94 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 748 | Uzimanje mjera izrada i postava novog jednostrukog prozorskog krila, veličine 40/90 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog krila. | 283,39 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 749 | Uzimanje mjera izrada i postava novog jednostrukog prozorskog krila, veličine 50/100 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog krila. | 317,14 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 750 | Uzimanje mjera izrada i postava novog jednostrukog prozorskog krila, veličine 50/120 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog krila. | 350,41 |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|--------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 751 | Uzimanje mjera izrada i postava novog jednostrukog prozorskog krila, veličine 60/90 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog krila. | 333,55 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 752 | Uzimanje mjera izrada i postava novog jednostrukog prozorskog krila, veličine 60/120 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog krila. | 368,41 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 753 | Uzimanje mjera izrada i postava novog jednostrukog prozorskog krila, veličine 60/140 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog krila. | 402,04 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 754 | Uzimanje mjera izrada i postava novog (krilo na krilo) prozorskog krila, veličine 50/60 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog krila. | 391,77 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 755 | Uzimanje mjera izrada i postava novog (krilo na krilo) prozorskog krila, veličine 50/90 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog krila. | 429,04 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 756 | Uzimanje mjera izrada i postava novog (krilo na krilo) prozorskog krila, veličine 50/120 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog krila. | 466,65 |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|--------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 757 | Uzimanje mjera izrada i postava novog (krilo na krilo) prozorskog krila, veličine 60/90 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog krila. | 448,13 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 758 | Uzimanje mjera izrada i postava novog (krilo na krilo) prozorskog krila, veličine 60/120 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog krila. | 486,37 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 759 | Uzimanje mjera izrada i postava novog (krilo na krilo) prozorskog krila, veličine 60/140 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog krila. | 506,64 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 760 | Uzimanje mjera izrada i postava jednostrukog - jednokrillnog prozora s doprozornikom, veličine 70/160 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključujući Skidanje i odvoz starog krila i doprozornika. | 951,39 |
| | | | | Uzimanje mjera izrada i postava jednostrukog - dvokrillnog prozora s doprozornikom, veličine | |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|---------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 761 | 130/160 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključujući Skidanje i odvoz starih krila i doprozornika. | 1203,04 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 762 | Uzimanje mjera izrada i postava jednostrukog - trokrilnog prozora s doprozornikom, veličine 150/160 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključujući Skidanje i odvoz starih krila i doprozornika. | 1493,81 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|--|---------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 763 | Uzimanje mjera izrada i postava dvostrukog - jednokrillnog prozora s doprozornikom, veličine 70/160 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključujući Skidanje i odvoz starih krila i doprozornika. | 1458,21 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 764 | Uzimanje mjera izrada i postava dvostrukog - dvokrillnog prozora s doprozornikom, veličine 130/160 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključujući Skidanje i odvoz starih krila i doprozornika. | 1743,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 765 | Uzimanje mjera izrada i postava dvostrukog - trokrillnog prozora s doprozornikom, veličine 150/160 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključujući Skidanje i odvoz starih krila i doprozornika. | 2114,12 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 766 | Uzimanje mjera izrada i postava dvostrukog - četverokrillnog prozora s doprozornikom, veličine 210/160 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključujući Skidanje i odvoz starih krila i doprozornika. | 2437,58 |
| | | | | Uzimanje mjera izrada i postava krilo na krilo - jednokrillnog prozora s doprozornikom, veličine | |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|--|---------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 767 | 70/160 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključujući Skidanje i odvoz starih krila i doprozornika. | 1037,23 |
|--------------------|------------------|-----|-----|--|---------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|---------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 768 | Uzimanje mjera izrada i postava krilo na krilo - dvokrilnog prozora s doprozornikom, veličine 130/160 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključujući Skidanje i odvoz starih krila i doprozornika. | 1342,76 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 769 | Uzimanje mjera izrada i postava krilo na krilo - trokrilnog prozora s doprozornikom, veličine 150/160 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključujući Skidanje i odvoz starih krila i doprozornika. | 1662,89 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 770 | Uzimanje mjera izrada i postava krilo na krilo - četverokrilnog prozora s doprozornikom, veličine 210/160 cm, od smrekove građe 2. klase, kompletno s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključujući Skidanje i odvoz starih krila i doprozornika. | 1939,94 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | m | 771 | Popravak prozorskih krila s izmjenom dotrajalih dijelova iz smrekove građe 2. klase. | 81,22 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | m | 772 | Popravak doprozornika s izmjenom dotrajalih dijelova iz jelove građe 2. klase. | 84,75 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | m | 773 | Uzimanje mjera izrada i postava nove prozorske daske širine do 20 cm, od jelove građe 2. klase, uključivo Skidanje i odvoz stare daske. | 73,94 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 774 | Pripasivanje postojećeg jednostrukog i dvostrukog prozora, uključivo manji popravak okova. Obračun po jednom krilu. | 19,15 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 775 | Pripasivanje postojećeg krilo na krilo prozora, uključivo manji popravak okova. Obračun po jednom krilu. | 56,52 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | m | 776 | Prekitavanje postojećeg stakla, uključivo čišćenje od starog kita. | 8,11 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | m2 | 777 | Zaštita prozorskih otvora i ostalih dijelova objekta PVC folijom debljine 0.2 mm. | 5,29 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 778 | Uzimanje mjera izrada i postava novog jednokrillnog punog šperanog vratnog krila, veličine 65/200 cm, bez dovratnika, s novim okovom i grundiranjem, uključujući skidanje starog vratnog krila. | 609,4 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 779 | Uzimanje mjera izrada i postava novog jednokrillnog punog šperanog vratnog krila, veličine 75/200 cm, bez dovratnika, s novim okovom i grundiranjem, uključujući Skidanje i odvoz starog vratnog krila. | 609,4 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 780 | Uzimanje mjera izrada i postava novog jednokrillnog punog šperanog vratnog krila, veličine 85/200 cm, bez dovratnika, s novim okovom i grundiranjem, uključujući Skidanje i odvoz starog vratnog krila. | 609,4 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 781 | Uzimanje mjera izrada i postava novog jednokrillnog punog šperanog vratnog krila, veličine 95/200 cm, bez dovratnika, s novim okovom i grundiranjem, uključujući Skidanje i odvoz starog vratnog krila. | 609,4 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 782 | Uzimanje mjera izrada i postava novog jednokrillnog ostakljenog šperanog vratnog krila, veličine 75/200 cm, bez dovratnika, s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog vratnog krila. | 589,88 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 783 | Uzimanje mjera izrada i postava novog jednokrillnog ostakljenog šperanog vratnog krila, veličine 85/200 cm, bez dovratnika, s novim okovom, staklom i grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog vratnog krila. | 597,85 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|--|---------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 784 | Uzimanje mjera izrada postava i pripasivanje novog ostakljenog balkonskog vratnog krila (krilo na krilo), veličine 75/200 cm, bez dovratnika, od smrekove građe 2. klase, s novim okovom i staklom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog vratnog k | 1570,64 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 785 | Popravak balkonskog vratnog krila s izmjenom dotrajalih dijelova iz smrekove građe 2. klase. Podrazumijeva se popravak do 20% od drvene površine vratnog krila. | 128,74 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 786 | Popravak donjeg dijela dovratnika s izmjenom dotrajalih dijelova iz jelove građe 2. klase. Podrazumijeva se popravak do 50 cm visine dovratnika. | 118,04 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 787 | Pripasivanje starih (postojećih) balkonskih vrata, popravak okova, prekitavanje stakla i ostali manji popravci na balkonskim vratima. | 97,19 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 788 | Uzimanje mjera izrada i postava dovratnika, veličine 61/200 cm, debljine 5 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog dovratnika. | 171,99 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 789 | Uzimanje mjera izrada i postava dovratnika, veličine 71/200 cm, debljine 5 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog dovratnika. | 173,08 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 790 | Uzimanje mjera izrada i postava dovratnika, veličine 81/200 cm, debljine 5 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog dovratnika. | 173,64 |
|--------------------|------------------|-----|-----|--|--------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 791 | Uzimanje mjera izrada i postava dovratnika, veličine 91/200 cm, debljine 5 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog dovratnika. | 189,76 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 792 | Uzimanje mjera izrada i postava dovratnika, veličine 101/200 cm, debljine 5 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog dovratnika. | 190,86 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 793 | Uzimanje mjera izrada i postava dovratnika, veličine 121/200 cm, debljine 5 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog dovratnika. | 192,34 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 794 | Uzimanje mjera izrada i postava dovratnika, veličine 141/200 cm, debljine 5 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog dovratnika. | 224,57 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 795 | Uzimanje mjera izrada i postava dovratnika, veličine 161/200 cm, debljine 5 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog dovratnika. | 241,25 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 796 | Uzimanje mjera izrada i postava dovratnika, veličine 61/200 cm, debljine 8 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog dovratnika. | 223,27 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 797 | Uzimanje mjera izrada i postava dovratnika, veličine 71/200 cm, debljine 8 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog dovratnika. | 224,37 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 798 | Uzimanje mjera izrada i postava dovratnika, veličine 81/200 cm, debljine 8 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog dovratnika. | 226,02 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 799 | Uzimanje mjera izrada i postava dovratnika, veličine 91/200 cm, debljine 8 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog dovratnika. | 242,68 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 800 | Uzimanje mjera izrada i postava dovratnika, veličine 101/200 cm, debljine 8 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog dovratnika. | 243,79 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 801 | Uzimanje mjera izrada i postava dovratnika, veličine 121/200 cm, debljine 8 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog dovratnika. | 246,15 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 802 | Uzimanje mjera izrada i postava dovratnika, veličine 141/200 cm, debljine 8 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog dovratnika. | 264,95 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | kom | 803 | Uzimanje mjera izrada i postava dovratnika, veličine 161/200 cm, debljine 8 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom, grundiranjem, uključivo Skidanje i odvoz starog dovratnika. | 267,15 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | m | 804 | Skidanje i odvoz starog, izrada, dobava, i postava novog bukovog praga. | 52,58 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | STOLARSKI RADOVI | m | 805 | Skidanje i odvoz starog, izrada, dobava, i postava novog hrastovog praga. | 59,9 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | kom | 806 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|----|-----|--|------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 807 | Nabava i transport materijala te strojno brušenje starog parketa brusnim papirom u tri gradacije (tri vrste papira). | 6,51 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 808 | Nabava i transport materija te strojno brušenje lakiranih parketa brusnim papirom u tri gradacija (tri vrste papira). | 7,44 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 809 | Dobava materijala i izrada poda od brušenog kulira debljine 2 - 3 cm. Stavka obuhvaća pripremu podloge, grundiranje, nanošenje smjese i izravnanje, brušenje, kitanje, glačanje te čišćenje površine i zaštitu. Sastav mješavine i boja po izboru. | 98,78 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m | 810 | Dobava materijala i oblaganje stubišta bez profila pranim kulirom debljine 2 - 3 cm. Stavka obuhvaća pripremu podloge, razmjeravanje i oplatu, nanošenje smjese i izravnanje, pranje površinskog sloja cementnog morta, čišćenje i zaštitu. | 104,08 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 811 | Nabava materijala, transport i postavljanje laminat poda tip Krono fix sistem bez ljepljenja (click) na PE foliju d= 3 mm. | 34,67 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 812 | Skidanje klasičnog parketa sa daščane podloge. | 4,63 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 813 | Skidanje klasičnog parketa sa daščane podloge, vađenje čavala, sortiranje i odabir parketa za ponovnu upotrebu. | 15,45 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 814 | Skidanje klasičnog parketa sa betonske podloge. | 2,71 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 815 | Skidanje klasičnog parketa sa betonske podloge, sortiranje, odabir i čišćenje parketa od ljepila, za ponovnu upotrebu. | 10,19 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 816 | Skidanje lamel parketa. | 2,04 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 817 | Polaganje starog klasičnog parketa (koji je već bio ugrađen), preko daščane podloge s brušenjem. | 31,93 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 818 | Nabava, doprema i polaganje klasičnog hrastovog parketa I (extra) klase, preko daščane podloge s brušenjem. | 78,81 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 819 | Nabava, doprema i polaganje klasičnog bukovog parketa I (standard) klase, preko daščane podloge s brušenjem. | 54,88 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 820 | Nabava, doprema i polaganje klasičnog hrastovog parketa II (standard) klase, preko daščane podloge s brušenjem. | 71,04 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 821 | Nabava, doprema i polaganje klasičnog hrastovog parketa III (rustik) klase, preko daščane podloge s brušenjem. | 61,99 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 822 | Polaganje starog parketa (koji je već bio ugrađen) na ljepilo s brušenjem. | 42,12 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 823 | Nabava, doprema i polaganje klasičnog hrastovog parketa I (extra) klase na ljepilo s brušenjem. | 81,91 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 824 | Nabava, doprema i polaganje klasičnog bukovog parketa I (standard) klase na ljepilo s brušenjem. | 58,51 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 825 | Nabava, doprema i polaganje hrastovog lamel parketa I (extra) klase na ljepilo s brušenjem. | 37,61 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 826 | Nabava, doprema i polaganje klasičnog hrastovog parketa II (standard) na ljepilo s brušenjem. | 71,1 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 827 | Nabava, doprema i polaganje hrastovog lamel parketa II. klase na ljepilo s brušenjem. | 35,82 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 828 | Nabava, doprema i polaganje klasičnog hrastovog parketa III (rustik) klase na ljepilo s brušenjem. | 65,63 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 829 | Nabava, doprema i polaganje klasičnog hrastovog parketa II (standard) klase na vrući bitumen s brušenjem. | 84,4 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 830 | Dobava i polaganje klasičnog hrastovog parketa III (rustik) klase na vrući bitumen s brušenjem. | 74,8 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 831 | Lakiranje parketa lakom za parkete u tri naliča. | 25,13 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m | 832 | Nabava, doprema i postava novih hrastovih kutnih letvica za parket. | 6,9 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m | 833 | Nabava, doprema i postava novih bukovih kutnih letvica za parket. | 6,46 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 834 | Skidanje tekstilne podne obloge. | 3,05 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 835 | Polaganje podne obloge ljepljenjem, s čišćenjem podloge. Samo rad. | 17,64 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m | 836 | Nabava, doprema i postava PVC kutne trake. | 8,34 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 837 | Nabava, doprema i postava vinil-azbestnih ploča s ljepljenjem. | 41 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m | 838 | Djelomična postava jednog reda vinil-azbestnih ploča s ljepljenjem, uključivo dobava ploča i ljepila. | 12,07 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | kom | 839 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 840 | Nabava materijala, transport i kitanje stolarije brusnim kitom u dva prevlačenja.Primjenjuje se kod manjih popravaka (do 1 m2 površine). | 11,75 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m | 841 | Djelomično kitanje stolarije uz prethodno čišćenje žlijebova uz staklo od nekompaktnog staklarskog kita, ispunjavanje žlijeba staklarskim kitom i ravnanje nožem.Kitanje skinutih krila na stolu. | 1,79 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m | 842 | Djelomično kitanje stolarije uz prethodno čišćenje žlijebova uz staklo od nekompaktnog staklarskog kita, ispunjavanje žlijeba staklarskim kitom i ravnanje nožem.Kitanje postavljenih krila na visini do 2,00 m . | 2,35 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|-----|---|------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m | 843 | Djelomično kitanje stolarije uz prethodno čišćenje žlijebova uz staklo od nekompaktnog staklarskog kita, ispunjavanje žlijeba staklarskim kitom i ravnanje nožem. Kitanje postavljenih krila na visini od 2,00 - 3,00 m . | 2,89 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m ² | 844 | Nabava materijala, transport popravak manjih oštećenja na stolariji i bravariji autokitom sa svim pregradnjama uključivo skidanje i namještanje krila vrata i prozora. | 9,3 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 845 | Djelomično skidanje starog naliča sa metalne potkonstrukcije nadstrešnice te jednokratno bojenje temeljnom bojom za metal. | 14,36 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 846 | Popravak većih oštećenja na staroj profiliranoj stolariji auto kitom uključivo skidanje i namještanje krila vrata i prozora (restauratorski rad). | 89,32 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 847 | Nabava materijala, transport popravak većih oštećenja na stolariji i bravariji autokitom sa svim predradnjama uključivo skidanje i namještanje krila vrata i prozora. | 41,44 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 848 | Skidanje starog naliča na stolariji paljenjem aparatom na plin. | 17,5 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 849 | Ličenje građevinske stolarije sa koje je 100% skinuta stara boja, nanošenjem uljne boje u dva naliča, sa predhodnim temeljnim ličenjem, brušenjem, čišćenjem i kitanjem uljnim kitom po fazama, uključivo skidanje i namještanje krila. | 47,69 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 850 | Ličenje i lakiranje građevinske stolarije na postojeći stari uljni nalič, nanošenjem jednog naliča uljne boje i lakiranjem, sa djelomičnim temeljnim ličenjem, kitanjem i brušenjem, čišćenjem i, uključivo skidanje i namještanje krila. | 44,76 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 851 | Ličenje nove građevinske stolarije dvokratnim nanošenjem uljne boje i jednokratnim lakiranjem lak bojom, sa brušenjem, čišćenjem i kitanjem uljnim kitom po fazama, uključivo skidanje i namještanje krila. | 60,66 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 852 | Premazivanje daščica roleta dvokratno, lazurnim premazom uz predhodno čišćenje i brušenje. | 24,87 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 853 | Ličenje novih željeznih prozora, vrata, pregrada i sl., nanošenjem uljene boje u dva naliča uz predhodno čišćenje od rđe, miniziranje, brušenje i kitanje po fazama. | 45,33 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 854 | Ličenje željeznih prozora, vrata i sl., na postojeći stari nalič, nanošenjem uljene boje u dva naliča uz predhodno brušenje i čišćenje, popravak minimumom nardalih dijelova, brušenje i kitanje oštećenja i udubina. | 30,26 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 855 | Ličenje novih željeznih ograda, rešetki, nosača, stupova i sl., nanošenjem uljene boje u dva naliča uz predhodno čišćenje od rđe i miniziranje. | 26,3 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m | 856 | Ličenje željeznih vodilica roleta nanošenjem boje u dva naliča uz predhodno čišćenje od rđe i prašine, te ličenje temeljnom bojom. | 4,78 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 857 | Ličenje radijatora špricanjem lak boje za radijatore u dva sloja uz predhodno čišćenje od rđe i prašine i bojenje temeljnom bojom. | 20,06 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 858 | Ličenje željeznih cijevi, nanošenjem lak boje u dva naliča uz predhodno čišćenje od rđe i prašine i ličenje temeljnom bojom. | 41,73 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 859 | Ličenje limenog pokrova antikorozivnom bojom u dva naliča, uz predhodno čišćenje od rđe. | 19,57 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 860 | Ličenje žljebova, opšava i oluka od poc. lima, antikorozivnom bojom u dva naliča, uz predhodno čišćenje, brušenje i miniziranje željeznih držača. | 27 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 861 | Skidanje starog naliča uljne boje s površina zidova paljenjem. | 17,96 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 862 | Ličenje površina zidova sa kojih je skinut stari nalič, nanošenjem uljne boje u dva naliča uz predhodno brušenje, čišćenje i kitanje oštećenja i pukotina. | 30,5 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | LIČILAČKI RADOVI | m2 | 863 | Ličenje površina zidova nanošenjem uljne boje u dva naliča na postojeći stari uljni nalič, uz predhodno čišćenje i pranje 5%-tnim deterđentom, brušenje i kitanje oštećenja i pukotina i predličenje zakitane podloge. | 32,14 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 864 | Nabava materijala, transport i bojenje vapnenom bojom na postojeću vapnenu boju zidova podrumskih i sličnih prostorija.Bojenje se vrši četkom zbog strukture zidova. | 3,23 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | kom | 865 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 866 | Nabava materijala, transport i bojenje podrumskih i sličnih zidova nakon požara poludisperzionom bojom uz sitnije popravke poludisperzionim kitom.Prije bojenja zidovi moraju biti impregnirani Blok impregnacijom. | 7,05 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m | 867 | Nabava materijalala, transport i ljepljenje zaštitne krep trake na staklu prozorskih krila i sl. | 1,63 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 868 | Nabava materijala, transport i zaštita podova prostorija debelom PVC folijom sa učvršćenjem na podlogu. | 2,72 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 869 | Nabava materijala, transport i zaštita namještaja, podova i sl. tankom PVC folijom. | 1,17 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 870 | Nabava materijala, transport i prevlačenje pročelja fasadnim kitom u dva sloja (primjenjuje se kod većih oštećenja podloge koja se može izravnati fasadnim kitom). | 6,48 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 871 | Nabava materijala, transport i izravnanje zidova i podgleda građevinskim ljepilom u debljini do 15 mm. | 10,61 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 872 | Skidanje stare boje lopaticom i pranje deterđentom opožarene površine. | 15,08 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|----|-----|--|------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 873 | Dobava, transport i impregniranje opožarenih površina dvostrukim premazom BLOK IMPREGNACIJE. Prije premaza površinu treba mehanički očistiti i oprati od čađe. Zahvat do 5 m2. | 8,97 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 874 | Struganje stare boje sa zidova i stropova do zdrave podloge. Zahvat do 5 m2. | 2,5 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 875 | Kitanje i gletanje novo ožbukane ili ostrugane podloge emulzionim kitom. Zahvat do 5 m2. | 4,86 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 876 | Izoliranje vodenih mrlja i mrlja od smole na zidovima i stropovima, dvokratnim nanošenjem alkidne boje. Zahvat do 5 m2. | 5,58 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 877 | Izoliranje začađenih zidova i stropova, (nakon požara), dvokratnim nanošenjem disperzione impregnacije. | 3,2 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 878 | Dvokratno bojenje gletanih zidova i stropova disperzivnom bojom, uz predhodno brušenje i čišćenje podloge. Zahvat do 5 m2. | 5,8 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 879 | Dvokratno bojenje zidova i stropova disperzivnom bojom na postojeću boju, uz predhodno brušenje, čišćenje i kitanje manjih oštećenja i pukotina. Zahvat do 5 m2. | 7,24 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 880 | Skidanje tapeta s prethodnim močenjem vodom ili deterdžentom. | 3,22 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 881 | Bojenje pročelja fasadnim bojama na osnovi silikonske emulzije i vodene disperzije sintetskog veziva do tri tona, nanošenjem boje u dva naliča, prema uputstvima proizvođača sa svim potrebnim predradnjama. U cijenu je uključeno impregniranje silikonskom vo | 16,64 |
|--------------------|----------------------|----|-----|---|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|--------|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 882 | Bojenje pročelja fasadnim bojama na osnovi otopine akrilne smole u organskom otapalu do tri tona, u svemu prema uputama proizvođača. U cijenu je uključeno impregniranje pripadajućom impregnacijom, prevlačenje pripadajućim fasadnim kitom i dvokratno nanošenje | 21,19 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | zahvat | 883 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m | 884 | Djelomična postava jednog reda podnih keramičkih pločica 1. klase na cementni mort, uključivo dobava pločica i veziva. | 23,72 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m | 885 | Djelomična postava jednog reda zidnih keramičkih pločica 1. klase, uključivo dobava pločica i ljepila. | 32,74 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 886 | Dobava i postava novih zidnih keramičkih pločica 1. klase na ljepilo. | 73,61 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | kom | 887 | Pojedinačna postava jednog komada novih podnih keramičkih pločica 1. klase na cementni mort - u ukupnoj količini do 4 komada, uključivo dobava pločica i veziva. | 100,08 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | kom | 888 | Pojedinačna postava jednog komada novih zidnih keramičkih pločica 1. klase - u ukupnoj količini do 4 komada, uključivo dobava pločica i ljepila. | 100,08 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 889 | Postava zidnih keramičkih pločica 20x20 na ljepilo. Pločice i ljepilo od stranke. | 34,74 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 890 | Postava zidnih keramičkih pločica 20x20 na ljepilo. U cijenu uključen rad i dobava ljepila. Pločice od stranke. | 34,74 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 891 | Postava podnih keramičkih pločica 20x20 u CM. U cijenu uključen rad i dobava veznog materijala. Pločice od stranke. | 47,21 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 892 | Postava podnih keramičkih pločica 20x20 u CM. Pločice i vezivo od stranke. | 42,97 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 893 | Dobava i postava podnih keramičkih pločica 1. klase na cementni mort. | 60,6 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 894 | Dobava i postava KLINKER pločica 1. klase smeđe boje na cementni mort. Postava na otvorenu spojnicu širine do 8mm. | 64,26 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 895 | Rušenje keramičkog opločenja zidova, pločice 15 x 15 cm u cementnom mortu, visina opločenja do 1,65 m. | 30,44 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 896 | Rušenje keramičkog opločenja zidova, pločice 15 x 15 cm na ljepilu, visine opločenja do 1,65 m. | 25,79 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 897 | Rušenje keramičkog opločenja zidova, pločice 10 x 20 cm u cementnom mortu, visina opločenja do 1,60 m. | 32,07 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 898 | Rušenje keramičkog opločenja zidova, pločice 10 x 20 cm na ljepilu, visine opločenja do 1,60 m. | 27,17 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 899 | Rušenje keramičkog opločenja zidova, pločice 20 x 20 cm u cementnom mortu, visina opločenja do 1,60 m. | 17,43 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 900 | Rušenje keramičkog opločenja zidova, pločice 20 x 20 cm na ljepilu, visine opločenja do 1,60 m. | 12,54 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 901 | Rušenje podova opločenih podnim keramičkim pločicama 10 x 20 cm u cementnom mortu. | 24,1 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 902 | Rušenje podova opločenih podnim keramičkim pločicama 10 x 20 cm u ljepilu. | 21,18 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 903 | Rušenje podova opločenih podnim keramičkim pločicama 20 x 20 cm u cementnom mortu. | 6,93 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 904 | Rušenje podova opločenih podnim keramičkim pločicama 20 x 20 cm na ljepilu. | 7,82 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 905 | Nabava materijala, dostava i oblaganje zidova keramičkim pločicama 15 x 15 cm, fuga na fugu u cementnom mortu. Visina oblaganja do 1,65 cm. | 79,26 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 906 | Nabava materijala, dostava i oblaganje zidova keramičkim pločicama 15 x 15 cm, fuga na fugu u cementnom mortu. Visina oblaganja preko 1,65 cm. | 92,84 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 907 | Nabava materijala, dostava i fugiranje pločica bijelim cementom. Cijena za rad na osvježenju starih fuga kod opločenja sa otvorenim spojnicama. | 12,83 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 908 | Nabava materijala, dostava i polaganje gres podnih pločica na otvorenu spojnicu širine do 8 mm na ljepilo. Pločice su dimenzije 30 x 30 cm. | 63,27 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m | 909 | Nabava materijala, dostava i izrada dilatacionih fuga širine do 1 cm, na spoju keramičkih pločica i sanitarne opreme kupaoonica (jednokomponentnom poliuretanskom masom za brtvljenje - kit). Prije kitanja kontaktne površine obavezno premazati pripadajućim pr | 10,13 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | OBLAGANJE KAMENIM PLOČAMA | m | 910 | Oblaganje gazišta stepenica pločama od prirodnog kamena debljine 3 - 4 cm. Cijena kamene ploče nije uključena u cijeni jer varira prema vrsti kamena kojim se vrši oblaganje te ju treba dodati na ovu cijenu. | 75,28 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | OBLAGANJE KAMENIM PLOČAMA | m | 911 | Oblaganje čela stepenica pločama od prirodnog kamena debljine 2 cm. Cijena kamene ploče nije uključena u cijeni jer varira prema vrsti kamena kojim se vrši oblaganje te ju treba dodati na ovu cijenu. | 71,83 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BRAVARSKI RADOVI | kom | 912 | Skidanje postojećeg, nabava, transport i postavljanje novog metalnog uljnog poklopca 600 x 600 mm. | 134,59 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BRAVARSKI RADOVI | kg | 913 | Izrada, transport i montaža jednostavnih čeličnih konstrukcija od toplovaljanog čelika od kvadratnih cijevnih profila i sl. | 18,31 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BRAVARSKI RADOVI | kom | 914 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BRAVARSKI RADOVI | kom | 915 | Skidanje postojeće, dobava i postavljanje nove usadne obične brave za drvena vrata. Eventualni popravak drvenih dijelova nije uključen u cijenu. | 53,1 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BRAVARSKI RADOVI | kom | 916 | Skidanje postojećih, dobava, transport i postavljanje štitova i kvaka na drvena vrata. Eventualna tesarska obrada krila nije uključena u cijenu. | 36,89 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BRAVARSKI RADOVI | kom | 917 | Skidanje postojeće, dobava i postavljanje nove spojnice za drvena njihajuća vrata dužine 125 mm. Eventualni popravak drvenih dijelova nije uključen u cijenu. | 87,79 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BRAVARSKI RADOVI | kom | 918 | Skidanje postojeće, dobava i postavljanje nove spojnice za drvena njihajuća vrata dužine 150 mm. Eventualni popravak drvenih dijelova nije uključen u cijenu. | 100,34 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BRAVARSKI RADOVI | kom | 919 | Skidanje postojeće, dobava i postavljanje nove spojnice za drvena njihajuća vrata dužine 175 mm. Eventualni popravak drvenih dijelova nije uključen u cijenu. | 121,07 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BRAVARSKI RADOVI | kom | 920 | Skidanje postojećeg, dobava i postavljanje novog cilindra za bravu na drvenim vratima. Eventualni popravak drvenih dijelova nije uključen u cijenu. | 43,06 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-----|-----|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BRAVARSKI RADOVI | kom | 921 | Skidanje postojećeg, dobava i postavljanje novog hidrauličkog zatvarača drvenih vrata tip G 1000. ventualni popravak drvenih dijelova nije uključen u cijenu. | 145,09 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BRAVARSKI RADOVI | kom | 922 | Skidanje postojećeg, dobava i postavljanje novog hidrauličkog zatvarača drvenih vrata tip G1500. Eventualni popravak drvenih dijelova nije uključen u cijenu. | 182,7 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BRAVARSKI RADOVI | kom | 923 | Skidanje postojećeg, dobava i postavljanje novog hidrauličkog zatvarača drvenih vrata tip G 2000. Eventualni popravak drvenih dijelova nije uključen u cijenu. | 258,4 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | BRAVARSKI RADOVI | kom | 924 | Skidanje postojećeg, dobava i postavljanje novog hidrauličkog zatvarača drvenih vrata tip C 3. Eventualni popravak drvenih dijelova nije uključen u cijenu. | 216,81 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SPUŠTENI PODGLEDI (PLAFONI) | m2 | 925 | Nabava materijala, transport i izrada spušenog podgleda tip D 111.Cijena uključuje izradu ovješene potkonstrukcije od drvenih gredica na koju se učvršćuju gips kartonske ploče GKBI d=12,5 mm, ispunjavanje i bandažiranje spojeva ploča te gletanje kompletn | 59,46 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SPUŠTENI PODGLEDI (PLAFONI) | m2 | 926 | Nabava materijala, dostava i montaža spušenog stropa od aluminijskih zaobljenih lamela sa razmakom između lamela, ličeno bijelim pečenim lakom. Ovjes je izrađen od pocinčanog lima sa finim podešavanjem.Primjenjuje se za popravke u prostorima do 5,00 m2. | 189,22 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SPUŠTENI PODGLEDI (PLAFONI) | m2 | 927 | Nabava materijala, dostava i montaža spušenog stropa od aluminijskih zaobljenih lamela sa razmakom između lamela, ličeno bijelim pečenim lakom. Ovjes je izrađen od pocinčanog lima sa finim podešavanjem.Primjenjuje se za popravke u prostorima od 5,00 - 12 | 51,31 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SPUŠTENI PODGLEDI (PLAFONI) | m2 | 928 | Nabava materijala, dostava i montaža spušenog stropa od aluminijskih zaobljenih lamela sa razmakom između lamela, ličeno bijelim pečenim lakom. Ovjes je izrađen od pocinčanog lima sa finim podešavanjem.Primjenjuje se za popravke u prostorima većim od 12, | 47,76 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 929 | Premazivanje korodiranog željeza i čelika brzosušećim sintetskim antikorozivnim prednamazom tip h. Suzbija hrđu te djeluje kao antikorozivni premaz i prednamaz - sve u jednom. | 9,69 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 930 | Ličenje željeznih ograda, rešetaka, nosača, stupova i sl. nanošenjem brzosušećeg sintetskog sjajnog laka tip h iz uvoznog programa na postojeći nalić, manje korodirane površine, u dva sloja. U cijenu je uključeno prethodno odstranjivanje trusne hrđe i odma | 20,01 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 931 | Ličenje željeznih ograda, rešetaka, nosača, stupova i sl. nanošenjem brzosušećeg sintetskog efekt laka tip h (smeđi, zeleni, srebrnosivi) iz uvoznog programa na postojeći nalić, manje korodirane površine, u dva sloja. U cijenu je uključeno prethodno odstra | 20,01 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 932 | Ličenje željeznih ograda, rešetaka, nosača, stupova i sl. nanošenjem brzosušećeg sintetskog efekt laka tip h (program 78) iz uvoznog programa na postojeći nalić, manje korodirane površine, u dva sloja. U cijenu je uključeno prethodno odstranjivanje trusne | 20,01 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 933 | Ličenje željeznih ograda, rešetaka, nosača, stupova i sl. nanošenjem brzosušećeg sintetskog efekta laka tip h (program 68) iz uvoznog programa na postojeći nalić, manje korodirane površine, u dva sloja. U cijenu je uključeno prethodno odstranjivanje trusne | 20,01 |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 934 | Ličenje željeznih ograda, rešetaka, nosača, stupova i sl. nanošenjem brzosušećeg sintetskog sjajnog laka tip h iz uvoznog programa na postojeći nalić, površine prethodno tretirane antikorozivnim prednamazom, u dva sloja. | 13,32 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 935 | Ličenje željeznih ograda, rešetaka, nosača, stupova i sl. nanošenjem brzosušećeg sintetskog efekt laka tip h (smeđi, zeleni, srebrnosivi) iz uvoznog programa na postojeći nalić, površine prethodno tretirane antikorozivnim prednamazom, u dva sloja. | 13,32 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 936 | Ličenje željeznih ograda, rešetaka, nosača, stupova i sl. nanošenjem brzosušećeg sintetskog efekt laka tip h (program 78) iz uvoznog programa na postojeći nalić, površine prethodno tretirane antikorozivnim prednamazom, u dva sloja. | 13,32 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 937 | Ličenje željeznih ograda, rešetaka, nosača, stupova i sl. nanošenjem brzosušećeg sintetskog efekt laka tip h (program 68) iz uvoznog programa na postojeći nalić, površine prethodno tretirane antikorozivnim prednamazom, u dva sloja. | 13,32 |
| | | | | Ličenje željeznih prozora, vrata i sl. | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 938 | nanošenjem brzosušećeg sintetskog sjajnog laka tip h iz uvoznog programa na postojeći nalić, površine prethodno tretirane antikorozivnim prednamazom, u dva sloja. | 11,96 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 939 | Ličenje željeznih prozora, vrata i sl. nanošenjem brzosušećeg sintetskog efekt laka tip h (program 68) iz uvoznog programa na postojeći nalić, površine prethodno tretirane antikorozivnim prednamazom, u dva sloja. | 11,96 |

ESK G d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 940 | Ličenje radijatora špricanjem brzосуšeće sintetske lak boje tip h za metal u dva sloja, uz prethodno odmaščivanje površine. | 14,67 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | kom | 941 | Ličenje metalnih držača radijatora brzосуšećom sintetskom bojom za metal tip h uz prethodno čišćenje. | 3,62 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m | 942 | Ličenje metalnih cijevi promjera do 2"; brzосуšećom sintetskom bojom za metal tip h uz prethodno čišćenje. | 3,05 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 943 | Ličenje metalnih cijevi promjera preko 2"; brzосуšećom sintetskom bojom za metal tip h uz prethodno čišćenje. | 26,06 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 944 | Ličenje starih limenih površina u jednom premazu brzосуšećom sintetskom bojom za metal tip h uz prethodno čišćenje - samo osvježenje postojeće boje. | 11,85 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 945 | Ličenje starih limenih površina u dva premaza brzосуšećom sintetskom bojom za metal tip h uz prethodnu obradu hrđave površine antikoroziivnim prednamazom i čišćenjem trusne hrđe. | 26,63 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 946 | Bojenje površina zidova sa kojih je 100 % skinuta stara boja, nanošenjem visokopokrivne disperzivne boje - mat tip dq u jednom premazu uz predhodno brušenje i čišćenje. | 7,1 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|---|------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 947 | Bojenje površina zidova sa kojih je 100 % skinuta stara boja, nanošenjem visokopokrivne disperzivne boje tip d creative - mat u jednom premazu uz predhodno brušenje i čišćenje. | 6,13 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 948 | Bojenje površina zidova sa kojih je 100 % skinuta stara boja, nanošenjem visokopokrivne disperzivne boje tip d creative - sjajni u jednom premazu uz predhodno brušenje i čišćenje. | 6,96 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|---|------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 949 | Bojenje površina zidova sa kojih je 100 % skinuta stara boja, nanošenjem visokopokrivne disperzivne boje tip d silk reflex - svilenkasti sjaj u jednom premazu uz predhodno brušenje i čišćenje. | 7,46 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 950 | Bojenje površina zidova na staru boju, nanošenjem visokopokrivne disperzivne boje tip d quantum - mat u jednom premazu uz predhodno brušenje, čišćenje i kitanje oštećenja i pukotina. | 7,47 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 951 | Bojenje površina zidova na staru boju, nanošenjem visokopokrivne disperzivne boje tip d creative - mat u jednom premazu uz predhodno brušenje, čišćenje i kitanje oštećenja i pukotina. | 6,45 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 952 | Bojenje površina zidova na staru boju, nanošenjem visokopokrivne disperzivne boje tip d creative - sjajni u jednom premazu uz predhodno brušenje, čišćenje i kitanje oštećenja i pukotina. | 7,33 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 953 | Bojenje površina zidova na staru boju, nanošenjem visokopokrivne disperzivne boje tip d silk reflex - svilenkasti sjaj u jednom premazu uz predhodno brušenje, čišćenje i kitanje oštećenja i pukotina. | 7,83 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 954 | Zaglađivanje (gletanje) zidova i podgleda glet masom tip m. | 6,26 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 955 | Ličenje nove građevinske stolarije akrilnim lakom tip d u jednom premazu sa prethodnim čišćenjem, nanošenjem temeljnog premaza za drvo, zatim prednamaz i završno ličenje akrilnim lakom. U cijenu uključeno skidanje i namještanje krila prozora i vrata. | 22,46 |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 956 | Ličenje građevinske stolarije na postojeći stari uljni nalič, akrilnim lakom tip d u jednom premazu sa prethodnim čišćenjem, nanošenjem temeljnog premaza za drvo i završno ličenje akrilnim lakom.U cijenu uključeno skidanje i namještanje krila prozora i vr | 18,09 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 957 | Ličenje novih željeznih prozora , vrata, pregrada i sl.nanošenjem akrilnog laka tip d u jednom sloju uz prethodno čišćenje, nanošenje antikorozivnog temeljnog premaza, zatim akrilni predpremaz i završno ličenje akrilnim lakom.U cijenu uključeno skidanje i | 22,57 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 958 | Ličenje željeznih prozora , vrata, pregrada i sl. na stari uljni nalič, nanošenjem akrilnog laka tip d u jednom sloju uz prethodno čišćenje, nanošenje antikorozivnog temeljnog premaza, i završno ličenje akrilnim lakom.U cijenu uključeno skidanje i namješt | 17,54 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 959 | Odmaščivanje metalnih površina sredstvom za odmaščivanje (metal degreaser). | 1,48 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m | 960 | Kitanje radnih reški uz stolariju , bravariju, sudar zida i poda i sl. akrilnom trajno elastičnom masom za fuge tip c. | 3,49 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 961 | Premazivanje zidova i podgleda protuvlažnim premazom tip m Feucht - bloker. | 11,11 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m | 962 | Ugradnja viskoelastične hidroizolacione trake tip c dichtflex, za uglove i dilatacije zidova i podova. | 7,99 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 963 | Premazivanje zidova i podgleda premazom za prekrivanje mrlja od masti, nikotina , hrđe, čađe i sl. tip m flecken - blocker, koji ujedno sprječava njihovo ponovno izbijanje. | 15,95 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZAVRŠNI RADOVI UVOZNI PROGRAM | m2 | 964 | Bojenje bojom na vodenoj bazi drvenih, žbukanih, betonskih i metalnih površina u jednom premazu uz prethodnu impregnaciju sredstvom za zaštitu i impregnaciju na bazi vode. | 12,72 |
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 965 | Ručni prijenos bez pomoćnih sredstava različitog materijala iz podruma objekta na deponiju ispred objekta na udaljenost H=30m i D=5m.Primjenjuje se kod čišćenja podruma. | 20,87 |
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 966 | Ručni prijenos bez pomoćnih sredstava različitog materijala sa tavana objekta na deponiju ispred objekta na udaljenost H=30m i V=15m.Primjenjuje se kod čišćenja tavana (potkrovlja). | 50,8 |
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 967 | Utovar i ručni prijenos šute i otpadnog materijala kantama od mjesta rada na gradilišnu deponiju - udaljenost H=20 m. | 41,53 |
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 968 | Utovar i ručni prijenos šute i otpadnog materijala kantama i spuštanje kolotutom od mjesta rada na gradilišnu deponiju - udaljenost H=20 m, V=10 m. | 71,42 |
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 969 | Utovar i spuštanje šute i otpadnog materijala žlijebom od dasaka ili lijevkom s visine do V=20 m. | 20,77 |
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 970 | Utovar i ručni prijenos šute i otpadnog materijala kantama i spuštanje kolotutom od mjesta rada na gradilišnu deponiju - udaljenost H=20 m, V=10 m. | 73,36 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----|-----|--|-------|
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 971 | Utovar i ručni prijenos šute i otpadnog materijala kantama i spuštanje kolotuum od mjesta rada na gradilišnu deponiju - udaljenost H=20 m, V=15 m. | 82,61 |
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 972 | Utovar i prijevoz šute i otpadnog materijala ručnim kolicima od mjesta rada na gradilišnu deponiju - udaljenost H=30 m. | 36,55 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|--------|-----|---|-------|
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 980 | Utovar i ručni prijenos šute i otpadnog materijala kantama od mjesta rada na gradilišnu deponiju - prosječne udaljenosti H=10 m, V=10 m. | 71,42 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | zahvat | 988 | Pražnjenje i punjenje instalacija grijanja preko ionskog omekšivača uključivo kontrola kvalitete pogonske vode, te odzračivanje - do 4 etaže do pogonske spremnosti | 76,34 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------|--------|-----|---|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | zahvat | 989 | Pražnjenje i punjenje instalacija grijanja preko ionskog omekšivača uključivo kontrola kvalitete pogonske vode, te odzračivanje-od 5 do 8 etaža do pogonske spremnosti | 95,17 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | zahvat | 990 | Pražnjenje i punjenje instalacija grijanja preko ionskog omekšivača uključivo kontrola kvalitete pogonske vode, te odzračivanje-od 9 do 15 etaža do pogonske spremnosti | 114,51 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | zahvat | 991 | Pražnjenje i punjenje instalacija grijanja preko ionskog omekšivača uključivo kontrola kvalitete pogonske vode, te odzračivanje-preko 15 etaža do pogonske spremnosti | 137,41 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | zahvat | 992 | Zamrzavanje cijevi aparatom za zamrzavanje fi 3/8" uključivo gašenje cirkulacionih crpki u toplinskoj stanici ili kotlovnici, zatvaranje ventila radi sprečavanja prirodne cirkulacije, ispuštanje pogonske vode iz radijatora, puštanje u rad cirkulacionih cr | 66,85 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | zahvat | 993 | Zamrzavanje cijevi aparatom za zamrzavanje fi 1/2" uključivo gašenje cirkulacionih crpki u toplinskoj stanici ili kotlovnici, zatvaranje ventila radi sprečavanja prirodne cirkulacije, ispuštanje pogonske vode iz radijatora, puštanje u rad cirkulacionih cr | 72,59 |
| | | | | Zamrzavanje cijevi aparatom za zamrzavanje fi | |

| | | | | | |
|-------------|--------------------|--------|-----|---|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | zahvat | 994 | 3/4" uključivo gašenje cirkulacionih crpki u toplinskoj stanici ili kotlovnici, zatvaranje ventila radi sprečavanja prirodne cirkulacije, ispuštanje pogonske vode iz radijatora, puštanje u rad cirkulacionih cr | 78,33 |
|-------------|--------------------|--------|-----|---|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------|--------|-----|--|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | zahvat | 995 | Zamrzavanje cijevi aparatom za zamrzavanje fi 1" uključivo gašenje cirkulacionih crpki u toplinskoj stanici ili kotlovnici, zatvaranje ventila radi sprečavanja prirodne cirkulacije, ispuštanje pogonske vode iz radijatora, puštanje u rad cirkulacionih crpk | 84,07 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | zahvat | 996 | Zamrzavanje cijevi aparatom za zamrzavanje fi 5/4" uključivo gašenje cirkulacionih crpki u toplinskoj stanici ili kotlovnici, zatvaranje ventila radi sprečavanja prirodne cirkulacije, ispuštanje pogonske vode iz radijatora, puštanje u rad cirkulacionih cr | 95,61 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | zahvat | 997 | Zamrzavanje cijevi aparatom za zamrzavanje fi 6/4" uključivo gašenje cirkulacionih crpki u toplinskoj stanici ili kotlovnici, zatvaranje ventila radi sprečavanja prirodne cirkulacije, ispuštanje pogonske vode iz radijatora, puštanje u rad cirkulacionih cr | 95,55 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | zahvat | 998 | Zamrzavanje cijevi aparatom za zamrzavanje fi 2" uključivo gašenje cirkulacionih crpki u toplinskoj stanici ili kotlovnici, zatvaranje ventila radi sprečavanja prirodne cirkulacije, ispuštanje pogonske vode iz radijatora, puštanje u rad cirkulacionih crpk | 101,73 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | kom | 999 | Lokalno odzračivanje ogrijevnih tijela na odzračnim pipcima zbog neprogrijavanja, te nadopunjavanje sistema grijanja. | 27,25 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | kom | 1000 | Odračivanje na centralnom sistemu odzrake zbog neprogrijavanje ogrijevnih tjela, te nadopunjavanje sistema grijanja-po jednom stambenom ulazu. | 40,87 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1001 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 07-16 h. | 17,65 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------|------|---|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kompl | 1002 | Demontaža starog radijatorskog ventila i stare radijatorske prigušnice na ogrijevnom tijelu i montaža novog radijatorskog ventila promjera 3/8" Herz gp ravni i radijatorske prigušnice promjera 3/8" HERZ ravna, uključivo pomoćni materijal, komplet po jedno | 78,18 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1004 | Demontaža starog kompenzatora i montaža novog gumenog, uključivo pomoćni materijal - kompenzator fi 5/4"; | 141,52 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1005 | Demontaža starog kompenzatora i montaža novog gumenog, uključivo pomoćni materijal - kompenzator fi 6/4"; | 149,01 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1006 | Demontaža starog kompenzatora i montaža novog gumenog, uključivo pomoćni materijal - kompenzator fi 2"; | 152,08 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1007 | Demontaža starog kompenzatora i montaža novog gumenog, uključivo pomoćni materijal - kompenzator fi 2 1/2"; | 153,71 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1008 | Demontaža starog kompenzatora i montaža novog gumenog, uključivo pomoćni materijal - kompenzator fi 3"; | 196,12 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1009 | Demontaža starog kompenzatora i montaža novog gumenog, uključivo pomoćni materijal - kompenzator fi 4"; | 207,71 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1010 | Demontaža starog kompenzatora i montaža novog gumenog, uključivo pomoćni materijal - kompenzator fi 5". | 266,3 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1011 | Demontaža starog kompenzatora i montaža novog gumenog, uključivo pomoćni materijal - kompenzator fi 6". | 298,57 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1012 | Demontaža starog kompenzatora i montaža novog cjevnog čeličnog, uključivo pomoćni materijal - kompenzator fi 1/2";. | 110,61 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1013 | Demontaža starog kompenzatora i montaža novog cjevnog čeličnog, uključivo pomoćni materijal - kompenzator fi 3/4";. | 113,26 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1014 | Demontaža starog kompenzatora i montaža novog cjevnog čeličnog, uključivo pomoćni materijal - kompenzator fi 1";. | 140,46 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1015 | Demontaža starog kompenzatora i montaža novog cjevnog čeličnog, uključivo pomoćni materijal - kompenzator fi 5/4";. | 148,77 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1016 | Demontaža starog kompenzatora i montaža novog cjevnog čeličnog, uključivo pomoćni materijal - kompenzator fi 6/4";. | 222,58 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1017 | Demontaža starog kompenzatora i montaža novog cjevnog čeličnog, uključivo pomoćni materijal - kompenzator fi 2";. | 246,18 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1018 | Demontaža starog kompenzatora i montaža novog cjevnog čeličnog, uključivo pomoćni materijal - kompenzator fi 2 1/2";. | 326,58 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1019 | Demontaža starog kompenzatora i montaža novog cjevnog čeličnog, uključivo pomoćni materijal - kompenzator fi 3". | 368,39 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1020 | Demontaža starog radijatorskog čepa i montaža novog, uključivo pomoćni materijal - čep tip Lipovica. | 6,93 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1021 | Demontaža starog radijatorskog čepa i montaža novog , uključivo pomoćni materijal - čep tip Požega. | 6,93 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1022 | Demontaža starog odzračnog pipca i montaža novog, uključivo pomoćni materijal - odzračni pipac fi 1/4". | 22,05 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1023 | Demontaža starog odzračnog pipca i montaža novog, uključivo pomoćni materijal - odzračni pipac fi 3/8". | 22,58 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1024 | Demontaža stare radijatorske prigušnice i montaža nove (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - prigušnica ra | 45,02 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1025 | Demontaža stare radijatorske prigušnice i montaža nove (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - prigušnica ra | 45,02 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1026 | Demontaža stare radijatorske prigušnice i montaža nove (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - prigušnica ra | 48,01 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1027 | Demontaža stare radijatorske prigušnice i montaža nove (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - prigušnica ku | 44,61 |
|-------------|---------------------------------|-----|------|---|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1028 | Demontaža stare radijatorske prigušnice i montaža nove (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - prigušnica ku | 44,62 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1029 | Demontaža stare radijatorske prigušnice i montaža nove (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - prigušnica ku | 46,64 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1036 | Demontaža stare redukcije, otpajanje radijatorskih priključaka, ispuštanje pogonske vode iz radijatora, skidanje i ponovna postava radijatora te montaža nove(procurenje spoja radijator-redukcija-armatura), uključivo pomoćni materijal - lipovica fi 5/4"-3 | 41,4 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1037 | Demontaža stare redukcije, otpajanje radijatorskih priključaka, ispuštanje pogonske vode iz radijatora, skidanje i ponovna postava radijatora te montaža nove(procurenje spoja radijator-redukcija-armatura) uključivo pomoćni materijal - lipovica fi 5/4"-1 | 41,4 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|--|------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1038 | Demontaža stare redukcije, otpajanje radijatorskih priključaka, ispuštanje pogonske vode iz radijatora, skidanje i ponovna postava radijatora te montaža nove(procurenje spoja radijator-redukcija-armatura) uključivo pomoćni materijal - lipovica fi 5/4" -3 | 41,4 |
|-------------|---------------------------------|-----|------|--|------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1039 | Demontaža stare redukcije, otpajanje radijatorskih priključaka, ispuštanje pogonske vode iz radijatora, skidanje i ponovna postava radijatora te montaža nove(procurenje spoja radijator-redukcija-armatura) uključivo pomoćni materijal - požega fi 5/4" - 3/8 | 41,4 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1040 | Demontaža stare redukcije, otpajanje radijatorskih priključaka, ispuštanje pogonske vode iz radijatora, skidanje i ponovna postava radijatora te montaža nove(procurenje spoja radijator-redukcija-armatura), uključivo pomoćni materijal - požega fi 5/4" - 1/2 | 41,4 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1041 | Demontaža stare redukcije, otpajanje radijatorskih priključaka, ispuštanje pogonske vode iz radijatora, skidanje i ponovna postava radijatora te montaža nove(procurenje spoja radijator-redukcija-armatura), uključivo pomoćni materijal - požega fi 5/4" - 3/ | 41,4 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1042 | Demontaža starog radijatorskog ventila i montaža novog (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - ventil radij | 48,25 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1043 | Demontaža starog radijatorskog ventila i montaža novog (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - ventil radij | 46,95 |
|-------------|---------------------------------|-----|------|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1044 | Demontaža starog radijatorskog ventila i montaža novog (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - ventil radij | 56,1 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1045 | Demontaža starog radijatorskog ventila i montaža novog (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora, skidanje radijatora s konzola te ponovna po | 48,25 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1046 | Demontaža starog radijatorskog ventila i montaža novog (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - ventil radij | 46,6 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1047 | Demontaža starog radijatorskog ventila i montaža novog (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - ventil radij | 55,96 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1048 | Demontaža starog radijatorskog ventila i montaža novog (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - ventil radij | 45,73 |
|-------------|---------------------------------|-----|------|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1049 | Demontaža starog radijatorskog ventila i montaža novog (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - ventil radij | 46,41 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1050 | Demontaža starog radijatorskog ventila i montaža novog (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - ventil radij | 47,43 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1051 | Demontaža starog radijatorskog ventila i montaža novog (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - ventil radij | 48,25 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1052 | Demontaža starog radijatorskog ventila i montaža novog (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - ventil radij | 46,6 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1053 | Demontaža starog radijatorskog ventila i montaža novog (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - ventil radij | 55,96 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1054 | Demontaža starog automatskog odzračnog lončića i montaža novog, uključivo pomoćni materijal - lončić fi 3/8" | 27,22 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1055 | Demontaža starog automatskog odzračnog lončića i montaža novog, uključivo pomoćni materijal - lončić fi 1/2". | 28,78 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1056 | Demontaža stare ispusne slavine i montaža nove, uključivo pomoćni materijal - ispusna slavina fi 3/8". | 24,74 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1057 | Demontaža stare ispusne slavine i montaža nove, uključivo pomoćni materijal - ispusna slavina fi 1/2". | 25,92 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1058 | Demontaža stare ispusne slavine i montaža nove, uključivo pomoćni materijal - ispusna slavina fi 3/4". | 25,19 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1059 | Demontaža stare kuglaste slavine (rezanje cjevovoda sa starom kuglastom slavinom) i montaža nove (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje nove kuglaste slavine na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za za | 63,34 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1060 | Demontaža stare kuglaste slavine (rezanje cjevovoda sa starom kuglastom slavinom) i montaža nove (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje nove kuglaste slavine na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za za | 62,42 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1061 | Demontaža stare kuglaste slavine (rezanje cijevovoda sa starom kuglastom slavinom) i montaža nove (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje nove kuglaste slavine na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za za | 67,49 |
|-------------|---------------------------------|-----|------|---|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1062 | Demontaža stare kuglaste slavine (rezanje cjevovoda sa starom kuglastom slavinom) i montaža nove (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje nove kuglaste slavine na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za za | 87,78 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1063 | Demontaža stare kuglaste slavine (rezanje cjevovoda sa starom kuglastom slavinom) i montaža nove (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje nove kuglaste slavine na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za za | 95,06 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1064 | Demontaža stare kuglaste slavine (rezanje cjevovoda sa starom kuglastom slavinom) i montaža nove (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje nove kuglaste slavine na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za za | 152,12 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1065 | Demontaža stare kuglaste slavine (rezanje cjevovoda sa starom kuglastom slavinom) i montaža nove (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje nove kuglaste slavine na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za za | 298,1 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1066 | Demontaža stare kuglaste slavine (rezanje cjevovoda sa starom kuglastom slavinom) i montaža nove (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje nove kuglaste slavine na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za za | 278,83 |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|---|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1067 | Demontaža stare kuglaste slavine (rezanje cijevovoda sa starom kuglastom slavinom) i montaža nove (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje nove kuglaste slavine na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za za |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1068 | Brtvljenje obrtaja na ventilu na navoj, uključivo pomoćni materijal - ventil fi 3/8" do 1";. |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1069 | Brtvljenje obrtaja na ventilu na navoj, uključivo pomoćni materijal - ventil fi 5/4" do 2 1/2";. |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1070 | Brtvljenje obrtaja na ventilu na navoj, uključivo pomoćni materijal - ventil fi 3";. |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1071 | Brtvljenje ventila na navoj na brtvenici vretena (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - ventil fi 3/8";. |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1072 | Brtvljenje ventila na navoj na brtvenici vretena (štopiksa), uključivo pomoćni materijal- ventil fi 1/2";. |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1073 | Brtvljenje ventila na navoj na brtvenici vretena (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - ventil fi 3/4";. |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1074 | Brtvljenje ventila na navoj na brtvenici vretena (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - ventil fi 1";. |
| | | | | Brtvljenje ventila na navoj na brtvenici vretena |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|--|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1075 | (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - ventil fi 5/4". |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1076 | Brtvljenje ventila na navoj na brtvenici vretena (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - ventil fi 6/4". |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1077 | Brtvljenje ventila na navoj na brtvenici vretena (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - ventil fi 2". |

GSKG d.o.o.

| |
|--------|
| |
| 279,57 |
| 5,7 |
| 11,2 |
| |
| 16,72 |
| |
| 8,31 |
| 8,31 |
| |
| 8,31 |
| |
| 9,75 |
| |

GSKG d.o.o.

| |
|-------|
| 9,75 |
| 29,75 |
| 32,81 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|--|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1078 | Brtvljenje ventila na navoj na brtvenici vretena (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - ventil fi 2 1/2"; | 33,67 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1079 | Brtvljenje ventila na navoj na brtvenici vretena (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - ventil fi 3"; | 34,23 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1080 | Brtvljenje ventila s prirubnicama na priključnim spojevima, uključivo demontaža, montaža i pomoćni materijal - ventil NO 40 mm. | 77,5 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1081 | Brtvljenje ventila s prirubnicama na priključnim spojevima, uključivo demontaža, montaža i pomoćni materijal - ventil NO 50 mm. | 77,66 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1082 | Brtvljenje ventila s prirubnicama na priključnim spojevima, uključivo demontaža, montaža i pomoćni materijal - ventil NO 65 mm. | 78,19 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1083 | Brtvljenje ventila s prirubnicama na priključnim spojevima, uključivo demontaža, montaža i pomoćni materijal - ventil NO 80 mm. | 98,46 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1084 | Brtvljenje ventila s prirubnicama na priključnim spojevima, uključivo demontaža, montaža i pomoćni materijal - ventil NO 100 mm. | 98,87 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1085 | Brtvljenje ventila s prirubnicama na priključnim spojevima, uključivo demontaža, montaža i pomoćni materijal - ventil NO 125 mm. | 129,16 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|---|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1086 | Brtvljenje ventila s prirubicama na priključnim spojevima, uključivo demontaža, montaža i pomoćni materijal - ventil NO 150 mm. | 131,86 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1087 | Brtvljenje i čišćenje kućišta na ventilu s prirubicama, uključivo pomoćni materijal. - ventil NO 40 mm. | 51,47 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1088 | Brtvljenje i čišćenje kućišta na ventilu s prirubicama, uključivo pomoćni materijal. - ventil NO 50 mm. | 51,56 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1089 | Brtvljenje i čišćenje kućišta na ventilu s prirubnicama, uključivo pomoćni materijal. - ventil NO 65 mm. | 51,6 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1090 | Brtvljenje i čišćenje kućišta na ventilu s prirubnicama, uključivo pomoćni materijal. - ventil NO 80 mm. | 64,1 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1091 | Brtvljenje i čišćenje kućišta na ventilu s prirubnicama, uključivo pomoćni materijal. - ventil NO 100 mm. | 30,02 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1092 | Brtvljenje i čišćenje kućišta na ventilu s prirubnicama, uključivo pomoćni materijal. - ventil NO 125 mm. | 81,48 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1093 | Brtvljenje i čišćenje kućišta na ventilu s prirubnicama, uključivo pomoćni materijal. - ventil NO 150 mm. | 82,9 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1094 | Brtvljenje ventila s prirubnicama na brtvenici vretena (štopiksa) uključivo pomoćni materijal - ventil NO 40 mm. | 29,8 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1095 | Brtvljenje ventila s prirubnicama na brtvenici vretena (štopiksa) uključivo pomoćni materijal - ventil NO 50 mm. | 32,81 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1096 | Brtvljenje ventila s prirubnicama na brtvenici vretena (štopiksa) uključivo pomoćni materijal - ventil NO 65 mm. | 37,91 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1097 | Brtvljenje ventila s prirubnicama na brtvenici vretena (štopiksa) uključivo pomoćni materijal - ventil NO 80 mm. | 46,19 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1098 | Brtvljenje ventila s prirubicama na brtvenici vretena (štopiksa) uključivo pomoćni materijal - ventil NO 100 mm. | 51,96 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1099 | Brtvljenje ventila s prirubicama na brtvenici vretena (štopiksa) uključivo pomoćni materijal - ventil NO 125 mm. | 59,99 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1100 | Brtvljenje ventila s prirubnicama na brtvenici vretena (štopiksa) uključivo pomoćni materijal - ventil NO 150 mm. | 64,94 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1101 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža novog (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog zasuna na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za zavarivanje, zavarivanje cijevn | 59,39 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1102 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža novog (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog zasuna na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za zavarivanje, zavarivanje cijevn | 60,29 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1103 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža novog (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog zasuna na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za zavarivanje, zavarivanje cijevn | 63,77 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1104 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža novog (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog zasuna na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za zavarivanje, zavarivanje cijevn | 80,84 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1105 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža novog (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog zasuna na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za zavarivanje, zavarivanje cijevn | 84,69 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|---|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1106 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža novog (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog zasuna na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za zavarivanje, zavarivanje cijevn | 136,41 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1107 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža novog (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog zasuna na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za zavarivanje, zavarivanje cijevn | 139,88 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1108 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža novog (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog zasuna na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za zavarivanje, zavarivanje cijevn | 185,57 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1109 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža novog (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog zasuna na cijevni produžetak, priprema mjesta zavara za zavarivanje, zavarivanje cijevn | 190,66 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1110 | Brtvljenje obrtaja na zasunu na navoj, uključivo pomoćni materijal - zasun fi 3/8" | 16,72 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1111 | Brtvljenje obrtaja na zasunu na navoj, uključivo pomoćni materijal - zasun fi 1/2". | 16,72 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1112 | Brtvljenje obrtaja na zasunu na navoj, uključivo pomoćni materijal - zasun fi 3/4". | 16,72 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1113 | Brtvljenje obrtaja na zasunu na navoj, uključivo pomoćni materijal - zasun fi 1". | 16,72 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1114 | Brtvljenje obrtaja na zasunu na navoj, uključivo pomoćni materijal - zasun fi 5/4". | 16,72 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1115 | Brtvljenje obrtaja na zasunu na navoj, uključivo pomoćni materijal - zasun fi 6/4". | 16,77 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1116 | Brtvljenje obrtaja na zasunu na navoj, uključivo pomoćni materijal - zasun fi 2". | 38,86 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1117 | Brtvljenje obrtaja na zasunu na navoj, uključivo pomoćni materijal - zasun fi 2 1/2". | 38,94 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1118 | Brtvljenje obrtaja na zasunu na navoj, uključivo pomoćni materijal - zasun fi 3". | 38,94 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1119 | Brtvljenje zasuna na navoj na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun fi 3/8". | 9,99 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1120 | Brtvljenje zasuna na navoj na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun fi 1/2". | 8,31 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1121 | Brtvljenje zasuna na navoj na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun fi 3/4". | 8,31 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1122 | Brtvljenje zasuna na navoj na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun fi 1". | 11,13 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1123 | Brtvljenje zasuna na navoj na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun fi 5/4". | 11,13 |
| | | | | Brtvljenje zasuna na navoj na brtvenici | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1124 | (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun fi 6/4". | 11,85 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1125 | Brtvljenje zasuna na navoj na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun fi 2". | 20,8 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1126 | Brtvljenje zasuna na navoj na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun fi 2 1/2". | 21,66 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1127 | Brtvljenje zasuna na navoj na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun fi 3"; | 22,23 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1128 | Brtvljenje zasuna na navoj na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun NO 40 mm. | 17,69 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1129 | Brtvljenje zasuna na navoj na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun NO 50 mm. | 17,86 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1130 | Brtvljenje zasuna na navoj na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun NO 65 mm. | 18,38 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1131 | Brtvljenje zasuna na navoj na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun NO 80 mm. | 24,12 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1132 | Brtvljenje zasuna na navoj na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun NO 100 mm. | 57,56 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1133 | Brtvljenje zasuna na navoj na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun NO 125 mm. | 57,78 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 1134 | Brtvljenje zasuna na navoj na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun NO 150 mm. | 74,25 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1135 | Brtvljenje zasuna s prirubnicama na priključnim spojevima, uključivo pomoćni materijal. - zasun NO 40 mm. | 17,69 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1136 | Brtvljenje zasuna s prirubnicama na priključnim spojevima, uključivo pomoćni materijal. - zasun NO 50 mm. | 17,86 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1137 | Brtvljenje zasuna s prirubnicama na priključnim spojevima, uključivo pomoćni materijal. - zasun NO 65 mm. | 18,38 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1138 | Brtvljenje zasuna s prirubnicama na priključnim spojevima, uključivo pomoćni materijal. - zasun NO 80 mm. | 24,12 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1139 | Brtvljenje zasuna s prirubnicama na priključnim spojevima, uključivo pomoćni materijal. - zasun NO 100 mm. | 56,32 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|--|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1140 | Brtvljenje zasuna s prirubnicama na priključnim spojevima, uključivo pomoćni materijal. - zasun NO 125 mm. | 99,08 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1141 | Brtvljenje zasuna s prirubnicama na priključnim spojevima, uključivo pomoćni materijal. - zasun NO 150 mm. | 101,79 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1142 | Brtvljenje i čišćenje kućišta zasuna s prirubnicama, uključivo pomoćni materijal. - zasun NO 40 mm. | 41,88 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1143 | Brtvljenje i čišćenje kućišta zasuna s prirubnicama, uključivo pomoćni materijal. - zasun NO 50 mm. | 41,97 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1144 | Brtvljenje i čišćenje kućišta zasuna s prirubnicama, uključivo pomoćni materijal. - zasun NO 65 mm. | 56 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1145 | Brtvljenje i čišćenje kućišta zasuna s prirubnicama, uključivo pomoćni materijal. - zasun NO 80 mm. | 56,11 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1146 | Brtvljenje i čišćenje kućišta zasuna s prirubnicama, uključivo pomoćni materijal. - zasun NO 100 mm. | 56,32 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1147 | Brtvljenje i čišćenje kućišta zasuna s prirubnicama, uključivo pomoćni materijal. - zasun NO 125 mm. | 97,73 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1148 | Brtvljenje i čišćenje kućišta zasuna s prirubnicama, uključivo pomoćni materijal. - zasun NO 150 mm. | 71,56 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1149 | Brtvljenje zasuna s prirubnicama na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun | 29,75 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|---|-------|
| | | | | NO 40 mm. | |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1150 | Brtvljenje zasuna s prirubnicama na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun NO 50 mm. | 31,83 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1151 | Brtvljenje zasuna s prirubnicama na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun NO 65 mm. | 33,67 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1152 | Brtvljenje zasuna s prirubnicama na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun NO 80 mm. | 34,23 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1153 | Brtvljenje zasuna s prirubnicama na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun NO 100 mm. | 34,23 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1154 | Brtvljenje zasuna s prirubnicama na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun NO 125 mm. | 35,65 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 1155 | Brtvljenje zasuna s prirubnicama na brtvenici (štopiksa), uključivo pomoćni materijal - zasun NO 150 mm. | 47,6 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | zahvat | 1156 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 07-16 h. | 17,65 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 1157 | Dobava i postava novih bešavnih čeličnih cijevi na instalacijama centralnog grijanja - cijevi fi 1/2". | 29,56 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 1158 | Dobava i postava novih bešavnih čeličnih cijevi na instalacijama centralnog grijanja - cijevi fi 3/4". | 32,27 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 1159 | Dobava i postava novih bešavnih čeličnih cijevi na instalacijama centralnog grijanja - cijevi fi 1". | 34,69 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 1160 | Dobava i postava novih bešavnih čeličnih cijevi na instalacijama centralnog grijanja - cijevi fi 5/4". | 39,55 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 1161 | Dobava i postava novih bešavnih čeličnih cijevi na instalacijama centralnog grijanja - cijevi fi 6/4". | 44,41 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 1162 | Dobava i postava novih bešavnih čeličnih cijevi na instalacijama centralnog grijanja - cijevi fi 2". | 66,14 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 1163 | Dobava i postava novih bešavnih čeličnih cijevi na instalacijama centralnog grijanja - cijevi fi 2 1/2". | 72 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 1164 | Dobava i postava novih bešavnih čeličnih cijevi na instalacijama centralnog grijanja - cijevi fi 3". | 108,83 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1165 | Dobava novih cijevnih čeličnih lukova na instalacijama centralnog grijanja - luk fi 1". | 31,44 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1166 | Dobava novih cijevnih čeličnih lukova na instalacijama centralnog grijanja - luk fi 5/4";. | 35,3 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1167 | Dobava novih cijevnih čeličnih lukova na instalacijama centralnog grijanja - luk fi 6/4";. | 42,41 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1168 | Dobava novih cijevnih čeličnih lukova na instalacijama centralnog grijanja - luk fi 2";. | 60,79 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1169 | Dobava novih cijevnih čeličnih lukova na instalacijama centralnog grijanja - luk fi 2 1/2";. | 67,48 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1170 | Dobava novih cijevnih čeličnih lukova na instalacijama centralnog grijanja - luk fi 3";. | 104,12 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1171 | Dobava novih cjevnih prirubnica na mjesto ugradnje - prirubnice NP 6, fi NO 40 mm. | 38,4 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1172 | Dobava novih cjevnih prirubnica na mjesto ugradnje - prirubnice NP 6, fi NO 50 mm. | 44,48 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1173 | Dobava novih cjevnih prirubnica na mjesto ugradnje - prirubnice NP 6, fi NO 65 mm. | 52,35 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1174 | Dobava novih cjevnih prirubnica na mjesto ugradnje - prirubnice NP 6, fi NO 80 mm. | 77,03 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1175 | Dobava novih cjevnih prirubnica na mjesto ugradnje - prirubnice NP 6, fi NO 100 mm. | 81,36 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1176 | Dobava novih cjevnih prirubnica na mjesto ugradnje - prirubnice NP 6, fi NO 125 mm. | 126,14 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1177 | Dobava novih cjevnih prirubnica na mjesto ugradnje - prirubnice NP 6, fi NO 150 mm. | 134,96 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1178 | Dobava novih cjevnih prirubnica na mjesto ugradnje - prirubnice NP 16, fi NO 40 mm. | 45,37 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1179 | Dobava novih cjevnih prirubnica na mjesto ugradnje - prirubnice NP 16, fi NO 50 mm. | 51,93 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1180 | Dobava novih cjevnih prirubnica na mjesto ugradnje - prirubnice NP 16, fi NO 65 mm. | 60,64 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1181 | Dobava novih cjevnih prirubnica na mjesto ugradnje - prirubnice NP 16, fi NO 80 mm. | 81,95 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1182 | Dobava novih cjevnih prirubnica na mjesto ugradnje - prirubnice NP 16, fi NO 100 mm. | 89,99 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1183 | Dobava novih cjevnih prirubnica na mjesto ugradnje - prirubnice NP 16, fi NO 125 mm. | 133,86 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1184 | Dobava novih cjevnih prirubnica na mjesto ugradnje - prirubnice NP 16, fi NO 150 mm. | 150,69 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1185 | Narezivanje navoja na cijevi, ako se zahvat izvodi na objektu - fi 3/8". | 5,51 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1186 | Narezivanje navoja na cijevi, ako se zahvat izvodi na objektu - fi 1/2". | 6,06 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1187 | Narezivanje navoja na cijevi, ako se zahvat izvodi na objektu - fi 3/4". | 6,89 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1188 | Narezivanje navoja na cijevi, ako se zahvat izvodi na objektu - fi 1". | 8,26 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1189 | Narezivanje navoja na cijevi, ako se zahvat izvodi na objektu - fi 5/4". | 8,26 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1190 | Narezivanje navoja na cijevi, ako se zahvat izvodi na objektu - fi 6/4". | 12,11 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1191 | Narezivanje navoja na cijevi, ako se zahvat izvodi na objektu - fi 2". | 12,11 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1192 | Narezivanje navoja na cijevi, ako se zahvat izvodi na objektu - fi 2 1/2". | 23,14 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1193 | Narezivanje navoja na cijevi, ako se zahvat izvodi na objektu - fi 3". | 23,14 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1194 | Rezanje cijevi na objektu (strojno, reznom pločom, ručnom pilom) - fi 3/8". | 5,51 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1195 | Rezanje cijevi na objektu (strojno, reznom pločom, ručnom pilom) - fi 1/2". | 5,51 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1196 | Rezanje cijevi na objektu (strojno, reznom pločom, ručnom pilom) - fi 3/4". | 5,51 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1197 | Rezanje cijevi na objektu (strojno, reznom pločom, ručnom pilom) - fi 1". | 5,51 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1198 | Rezanje cijevi na objektu (strojno, reznom pločom, ručnom pilom) - fi 5/4". | 8,26 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1199 | Rezanje cijevi na objektu (strojno, reznom pločom, ručnom pilom) - fi 6/4". | 8,26 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1200 | Rezanje cijevi na objektu (strojno, reznom pločom, ručnom pilom) - fi 2". | 8,26 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1201 | Rezanje cijevi na objektu (strojno, reznom pločom, ručnom pilom) - fi 2 1/2". | 11,01 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1202 | Rezanje cijevi na objektu (strojno, reznom pločom, ručnom pilom) - fi 3" | 11,01 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1203 | Savijanje cijevi garniturom za autogeno zavarivanje kod preinake priključka sa pregrijavanjem cijevovoda zbog otklanjanja naprezanja na objektu - fi 3" | 8,82 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1204 | Savijanje cijevi garniturom za autogeno zavarivanje kod preinake priključka sa pregrijavanjem cijevovoda zbog otklanjanja naprezanja na objektu - fi 1/2"; | 8,87 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1205 | Savijanje cijevi garniturom za autogeno zavarivanje kod preinake priključka sa pregrijavanjem cijevovoda zbog otklanjanja naprezanja na objektu - fi 3/4"; | 8,91 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1206 | Savijanje cijevi garniturom za autogeno zavarivanje kod preinake priključka sa pregrijavanjem cijevovoda zbog otklanjanja naprezanja na objektu - fi 1"; | 8,99 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1207 | Priprema mjesta zavara za zavarivanje, centriranje i zavarivanje spoja cijevi ili spojnih elemenata, pregrijavanje priključaka, na objektu - fi 3/8"; | 13,2 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1208 | Priprema mjesta zavara za zavarivanje, centriranje i zavarivanje spoja cijevi ili spojnih elemenata, pregrijavanje priključaka, na objektu - fi 1/2"; | 13,27 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1209 | Priprema mjesta zavara za zavarivanje, centriranje i zavarivanje spoja cijevi ili spojnih elemenata, pregrijavanje priključaka, na objektu - fi 3/4"; | 13,31 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1210 | Priprema mjesta zavara za zavarivanje, centriranje i zavarivanje spoja cijevi ili spojnih elemenata, pregrijavanje priključaka, na objektu - fi 1"; | 13,44 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1211 | Priprema mjesta zavara za zavarivanje, centriranje i zavarivanje spoja cijevi ili spojnih elemenata, pregrijavanje priključaka, na objektu - fi 5/4"; | 13,51 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1212 | Priprema mjesta zavara za zavarivanje, centriranje i zavarivanje spoja cijevi ili spojnih elemenata, pregrijavanje priključaka, na objektu - fi 6/4". | 13,6 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1213 | Priprema mjesta zavara za zavarivanje, centriranje i zavarivanje spoja cijevi ili spojnih elemenata, pregrijavanje priključaka, na objektu - fi 2". | 13,76 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1214 | Priprema mjesta zavara za zavarivanje, centriranje i zavarivanje spoja cijevi ili spojnih elemenata, pregrijavanje priključaka, na objektu - fi 2 1/2". | 26,98 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1215 | Priprema mjesta zavara za zavarivanje, centriranje i zavarivanje spoja cijevi ili spojnih elemenata, pregrijavanje priključaka, na objektu - fi 3". | 27,22 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1216 | Priprema mjesta zavara za zavarivanje, centriranje i zavarivanje spoja cijevi ili spojnih elemenata, pregrijavanje priključaka, na objektu - fi 4". | 27,55 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1217 | Priprema mjesta zavara za zavarivanje, centriranje i zavarivanje spoja cijevi ili spojnih elemenata, pregrijavanje priključaka, na objektu - fi 5". | 42,54 |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 1218 | Priprema mjesta zavara za zavarivanje, centriranje i zavarivanje spoja cijevi ili spojnih elemenata, pregrijavanje priključaka, na objektu - fi 6"; | 42,91 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | zahvat | 1219 | Zavarivanje cijevi centralnog grijanja na mjestima procurjevanja. | 28,06 |
| INSTALACIJE | PUMPE | zahvat | 1220 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 07-16 h. | 17,65 |

ESK G d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|------------|--------|------|---|--------|
| INSTALACIJE | PUMPE | kom | 1221 | Zamjena cirkulacionih pumpi s brtvljenjem navojnih spojeva (samo rad). Rad električara obračunavati posebno - promjer pumpi do NO 25-32. | 116,92 |
| INSTALACIJE | PUMPE | kom | 1222 | Zamjena cirkulacionih pumpi s brtvljenjem prirubničkih spojeva (samo rad). Dobavu novih vijaka, novih prirubnica i rad električara obračunavati posebno - promjer pumpi NO 40-80 | 188,34 |
| INSTALACIJE | PUMPE | kom | 1223 | Zamjena cirkulacionih pumpi s brtvljenjem prirubničkih spojeva (samo rad). Dobavu novih vijaka, novih prirubnica i rad električara obračunavati posebno - promjer pumpi preko NO 100-150. | 410,57 |
| INSTALACIJE | PUMPE | zahvat | 1224 | Električno otpajanje i spajanje pumpe (rad električara) - promjer pumpi NO 25-50. | 27,54 |
| INSTALACIJE | PUMPE | zahvat | 1225 | Električno otpajanje i spajanje pumpe (rad električara) - promjer pumpi NO 65-125. | 27,54 |
| INSTALACIJE | PUMPE | zahvat | 1226 | Električno otpajanje i spajanje pumpe (rad električara) - promjer pumpi preko NO 125. | 41,3 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | zahvat | 1227 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 07-16 h. | 17,65 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | kom | 1228 | Dobava novih članaka radijatora tipa lipovica na mjesto ugradnje - članak radijatora E 285. | 8,73 |

| | | | | | |
|-------------|------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | RADIJATORI | kom | 1229 | Dobava novih članaka radijatora tipa lipovica na mjesto ugradnje - članak radijatora E 350. | 8,92 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | kom | 1230 | Dobava novih članaka radijatora tipa lipovica na mjesto ugradnje - članak radijatora E 500. | 14,12 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | kom | 1231 | Dobava novih članaka radijatora tipa lipovica na mjesto ugradnje - članak radijatora E 690. | 15,64 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | RADIJATORI | kom | 1232 | Demontaža starog radijatora tip lipovica s otpajanjem ventila i prigušnice, odvijanje držača radijatora na nosačima i montaža novog radijatora (samo rad) pripremljeno za kontrolu - radijatori veličine do 10 članaka. | 14,08 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | kom | 1233 | Demontaža starog radijatora tip lipovica s otpajanjem ventila i prigušnice, odvijanje držača radijatora na nosačima i montaža novog radijatora (samo rad) pripremljeno za kontrolu - radijatori veličine 11-20 članaka. | 16,83 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | kom | 1234 | Demontaža starog radijatora tip lipovica s otpajanjem ventila i prigušnice, odvijanje držača radijatora na nosačima i montaža novog radijatora (samo rad) pripremljeno za kontrolu - radijatori veličine 21-30 članaka. | 20,13 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | kom | 1235 | Demontaža starog radijatora tip lipovica s otpajanjem ventila i prigušnice, odvijanje držača radijatora na nosačima i montaža novog radijatora (samo rad) pripremljeno za kontrolu - radijatori veličine 31-40 članaka. | 22,88 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | kom | 1236 | Demontaža starog radijatora tip lipovica s otpajanjem ventila i prigušnice, odvijanje držača radijatora na nosačima i montaža novog radijatora (samo rad) pripremljeno za kontrolu - radijatori veličine veće od 40 članaka. | 26,19 |

| | | | | | |
|-------------|------------|--------|------|---|-------|
| INSTALACIJE | RADIJATORI | kompl | 1237 | Montaža nosača radijatora tip lipovica - zid od opeke. | 9,97 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | kompl | 1238 | Montaža nosača radijatora tip lipovica - zid od betona. | 15,81 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | zahvat | 1239 | Prvo otprešavanje i prešanje radijatora tip lipovica na spoju dva članka s potrebnim prijenosima. | 7,85 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|------------|--------|------|---|-------|
| INSTALACIJE | RADIJATORI | kom | 1248 | Demontaža starog radijatora tip požega s otpajanjem ventila i prigušnice, odvijanje držača radijatora na nosačima i montaža radijatora (samo rad) pripremljeno za kontrolu - radijatori veličine 21 i više članaka. | 21,79 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | kompl | 1249 | Montaža nosača radijatora tip požega bez obzira tip i vrstu zida. | 15,9 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | zahvat | 1250 | Prvo otprešavanje i prešanje radijatora tip požega na spoju dva članka s potrebnim prijenosima. | 7,85 |

| | | | | | |
|-------------|------------|--------|------|--|--------|
| INSTALACIJE | RADIJATORI | zahvat | 1251 | Dodatno (svako slijedeće) otprešavanje i prešanje već rasprešanog radijatora tip požega na spoju dva članka s potrebnim prijenosima.. | 14,26 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | kom | 1252 | Demontaža postojećih konvektora. | 16,19 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | zahvat | 1253 | Popravak konvektora u radionici i ponovna montaža - konvektori duljine do 1.5 m. | 112,96 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | zahvat | 1254 | Popravak konvektora u radionici i ponovna montaža - konvektori duljine veće od 1.5 m. | 126,72 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | zahvat | 1255 | Popravak konvektora na licu mjesta tvrdim lemljenjem. | 28,93 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | kom | 1256 | Blindiranje radijatorskih priključaka bez zavarivanja. U jediničnu cijenu zahvata nije pribrojena cijena koštanja nove armature - priključci fi 3/8" do 3/4";. | 8,87 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | kom | 1257 | Blindiranje radijatorskih priključaka zavarivanjem. U jediničnu cijenu zahvata nije pribrojena cijena koštanja nove armature - priključci fi 3/8" do 3/4";. | 18,07 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | zahvat | 1258 | Popravak zavarivanjem čeličnog radijatora. | 44,03 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | zahvat | 1259 | Rastavljanje, prijenos i sastavljanje opreme za zavarivanje (boce disu plina i kisika, crijeva i dr.) kod izvođenja zavarivanja. | 27,25 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | zahvat | 1260 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 07-16 h. | 17,65 |

| | | | | | |
|-------------|---------|--------|------|--|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | zahvat | 1261 | Zatvaranje vode i pražnjenje instalacije do ispod mjesta kvara, uključivo otvaranje vode nakon otklona kvara i kontrola. | 19,31 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | sat | 1262 | Ručno izbacivanje vode iz vodomjernog okna. | 20,4 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | sat | 1263 | Istraživanje puknuća na instalacijama dovoda u zemlji sondiranjem i osluškivanjem, kod prevelike potrošnje vode, PRETHODNO naručeno i kontrolirano po odgovornoj osobi za nadzor. | 58,41 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | sat | 1264 | Odleđivanje dovodnih cijevi uređajem za odleđivanje u trajanju do 1 sat. | 31,15 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | sat | 1265 | Ispumpavanje vode iz podrumskih prostorija ili slično, električnom uranjajućom pumpom. | 28,11 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1266 | Demontaža starog prolaznog, nabava, transport i montaža novog kuglastog ventila uvoz s - promjera 3". | 304,13 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1267 | Demontaža starog prolaznog, nabava, transport i montaža novog kuglastog ventila uvoz i - promjera 3". | 197,13 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1268 | Nabava, transport i montaža okiten cijevi promjera 1/2" za pritisak 10 bara u horizontali. | 12,64 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1269 | Nabava, transport i montaža okiten cijevi promjera 3/4" za pritisak 10 bara u horizontali. | 13,78 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1270 | Nabava, transport i montaža okiten cijevi promjera 1" za pritisak 10 bara u horizontali. | 16,87 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1271 | Nabava, transport i montaža okiten cijevi promjera 5/4" za pritisak 10 bara u horizontali. | 20,51 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1272 | Nabava, transport i montaža mesinganih spojnice za okiten cijevi promjera 1/2" za pritisak 10 bara u horizontali. | 12,26 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1273 | Nabava, transport i montaža mesinganih spojnice za okiten cijevi promjera 3/4" za pritisak 10 bara u horizontali. | 13,85 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1274 | Nabava, transport i montaža mesinganih spojnice za okiten cijevi promjera 1" za pritisak 10 bara u horizontali. | 17,12 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1275 | Nabava, transport i montaža mesinganih spojnice za okiten cijevi promjera 5/4" za pritisak 10 bara u horizontali. | 21,76 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1276 | Nabava materijala, transport i ugradnja žabljeg poklopca sa kolčakom promjera 125 mm.(Odnosi se samo na instalaterski rad) | 319,84 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1277 | Nabava materijala, transport i ugradnja žabljeg poklopca sa kolčakom promjera 150 mm.(Odnosi se samo na instalaterski rad) | 371,8 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1278 | Nabava materijala, transport i ugradnja žabljeg poklopca sa pribudnicom promjera 125 mm.(Odnosi se samo na instalaterski rad) | 307,91 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1279 | Nabava materijala, transport i ugradnja žabljeg poklopca sa pribudnicom promjera 150 mm.(Odnosi se samo na instalaterski rad) | 359,14 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1280 | Zamjena gumene brtve promjera 1/2". | 6,65 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1281 | Zamjena gumene brtve promjera 3/4". | 7,39 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1282 | Zamjena gumene brtve promjera 3/8". | 5,73 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1283 | Zamjena gumene brtve promjera 1". | 8,02 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1284 | Zamjena gumene brtve promjera 5/4". | 10,27 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1285 | Zamjena gumene brtve promjera 6/4". | 12,79 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1286 | Zamjena gumene brtve promjera 2". | 15,48 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1287 | Zamjena gumene brtve promjera 2,5". | 25,84 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1288 | Zamjena gumene brtve promjera 3". | 22,54 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1289 | Zamjena klingerit brtve promjera 1/2". | 6,65 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1290 | Zamjena klingerit brtve promjera 3/4". | 7,35 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1291 | Zamjena klingerit brtve promjera 3/8". | 5,61 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1292 | Zamjena klingerit brtve promjera 1". | 8,14 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1293 | Zamjena klingerit brtve promjera 5/4". | 10,55 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1294 | Zamjena klingerit brtve promjera 6/4". | 13,11 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1295 | Zamjena klingerit brtve promjera 2". | 15,86 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1296 | Zamjena klingerit brtve promjera 2,5". | 21,21 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1297 | Zamjena klingerit brtve promjera 3". | 26,14 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1298 | Izolacija pocinčanih cijevi promjera 1/2"; vulkaniziranom sintetičkom gumom ili sličnom toplinskom izolacijom. U cijenu uključena nabava i transport materijala. Primjenjuje se za nadžbukno postavljene cijevi. | 11,2 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1299 | Izolacija pocinčanih cijevi promjera 3/4"; vulkaniziranom sintetičkom gumom ili sličnom toplinskom izolacijom. U cijenu uključena nabava i transport materijala. Primjenjuje se za nadžbukno postavljene cijevi. | 17,6 |

| | | | | | |
|-------------|---------|---|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1300 | Izolacija pocinčanih cijevi promjera 1" ; vulkaniziranom sintetičkom gumom ili sličnom toplinskom izolacijom.U cijenu uključena nabava i transport materijala.Primjenjuje se za nadžbukno postavljene cijevi. | 17,78 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1301 | Izolacija pocinčanih cijevi promjera 5/4" ; vulkaniziranom sintetičkom gumom ili sličnom toplinskom izolacijom.U cijenu uključena nabava i transport materijala.Primjenjuje se za nadžbukno postavljene cijevi. | 17,95 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|---|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1302 | Izolacija pocinčanih cijevi promjera 6/4" ; vulkaniziranom sintetičkom gumom ili sličnom toplinskom izolacijom.U cijenu uključena nabava i transport materijala.Primjenjuje se za nadžbukno postavljene cijevi. | 18,48 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1303 | Izolacija pocinčanih cijevi promjera 2" ; vulkaniziranom sintetičkom gumom ili sličnom toplinskom izolacijom.U cijenu uključena nabava i transport materijala.Primjenjuje se za nadžbukno postavljene cijevi. | 33,43 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1304 | Izolacija pocinčanih cijevi promjera 2,5" ; vulkaniziranom sintetičkom gumom ili sličnom toplinskom izolacijom.U cijenu uključena nabava i transport materijala.Primjenjuje se za nadžbukno postavljene cijevi. | 34,16 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1305 | Izolacija pocinčanih cijevi promjera 3" ; vulkaniziranom sintetičkom gumom ili sličnom toplinskom izolacijom.U cijenu uključena nabava i transport materijala.Primjenjuje se za nadžbukno postavljene cijevi. | 34,69 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1306 | Rezanje starih olovnih cijevi, dobava i montaža novih bakrenih cijevi fi 22 mm s izolacijom, spajanje lemljenjem u ili izvan žljeba. | 49,09 |
| | | | | Odleživanje vodovodnih cijevi promjera | |

| | | | | | |
|-------------|---------|--------|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | zahvat | 1307 | 1/2" i 3/4" plamenikom na butan plin. Zaleđeno mjesto treba pažljivo zagrijavati da se ne oštete cijevi i brtve. | 16,87 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | zahvat | 1308 | Odleđivanje vodovodnih cijevi promjera 1" i 5/4" plamenikom na butan plin. Zaleđeno mjesto treba pažljivo zagrijavati da se ne oštete cijevi i brtve. | 22,42 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|--------|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | zahvat | 1309 | Odleživanje vodovodnih cijevi promjera 6/4" i 2" plamenikom na butan plin. Zaleđeno mjesto treba pažljivo zagrijavati da se ne oštete cijevi i brtve. | 30,73 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1310 | Dobava materijala, transport i postavljanje toplinske izolacije cijevi promjera 80 mm staklenom ili mineralnom vunom d= 4 cm i završna obloga ljepenkam i pocinčanom žicom. U ovu stavku nije uključena demontaža. | 20,71 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1311 | Dobava materijala, transport i postavljanje toplinske izolacije cijevi promjera 100 mm staklenom ili mineralnom vunom d= 4 cm i završna obloga ljepenkam i pocinčanom žicom. U ovu stavku nije uključena demontaža. | 20,83 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1312 | Dobava materijala, transport i postavljanje toplinske izolacije cijevi promjera do 25 mm spužvastom izolacijom iz pjenastoga polietilena. U ovu stavku nije uključena demontaža. (Za 1/2" ;) | 12,93 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1313 | Dobava materijala, transport i postavljanje toplinske izolacije cijevi promjera od 26 do 60 mm spužvastom izolacijom iz pjenastoga polietilena. U ovu stavku nije uključena demontaža. (Za 1" ;) | 19,69 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1314 | Rezanje olovne cijevi dobava i montaža novog BOSS holendera - fi 1/2"; | 43,16 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1315 | Rezanje olovne cijevi dobava i montaža novog BOSS holendera - fi 3/4". | 50,37 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1316 | Rezanje starih, dobava i montaža novih olovnih cijevi spajanih lemljenjem u ili izvan žljeba uključivo izoliranje filc trakom -cijev fi 3/8". | 56,63 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1317 | Rezanje starih, dobava i montaža novih olovnih cijevi spajanih lemljenjem, u ili izvan žljeba uključivo izoliranje filc trakom -cijev fi 1/2". | 62,02 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1318 | Rezanje starih, dobava i montaža novih olovnih cijevi spajanih lemljenjem, u ili izvan žljeba uključivo izoliranje filc trakom -cijev fi 3/4". | 68,38 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1319 | Naknadno izoliranje olovnih ili pocinčanih cijevi filc trakom -cijev fi 3/8"-3/4"; | 4,84 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1320 | Naknadno izoliranje olovnih ili pocinčanih vodovodnih cijevi filc trakom -cijev fi 1" - fi 3"; | 7,23 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1321 | Rezanje starih olovnih cijevi, dobava i montaža novih bakrenih, spajanih lemljenjem u ili izvan žljeba uključivo izoliranje filc trakom -cijev fi 15mm | 58,86 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1322 | Rezanje starih olovnih cijevi, dobava i montaža novih bakrenih spajanih lemljenjem, u ili izvan žljeba uključivo izoliranje filc trakom -cijev fi 18 mm | 62,79 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1323 | Rezanje starih olovnih cijevi, dobava i montaža novih bakrenih spajanih lemljenjem, u ili izvan žljeba uključivo izoliranje filc trakom -cijev fi 3/4". Cijev fi 22 mm. | 66,24 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1324 | Dobava i montaža bakrenog koljena spajanog lemljenjem -fi 15mm | 16,64 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1325 | Dobava i montaža bakrenog koljena spajanog lemljenjem -fi 18mm | 17,61 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1326 | Dobava i montaža bakrenog koljena spajanog lemljenjem -fi 22mm | 18,71 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1327 | Dobava i montaža bakrenog zaobilaznog luka spajanog lemljenjem -fi 15mm | 20,01 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1328 | Dobava i montaža bakrenog zaobilaznog luka spajanog lemljenjem -fi 18mm | 27,22 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1329 | Dobava i montaža bakrenog zaobilaznog luka spajanog lemljenjem -fi 22mm | 30,81 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1330 | Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem fi -22/18mm | 17,86 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1331 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, u već iskopane rovove, uključivo prosječno tri fazonska komada i izolacija cijevi dekorodal trakom - cijevi fi 1/2"; | 37,2 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1332 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, u već iskopane rovove, uključivo prosječno četiri fazonska komada i izolacija cijevi dekorodal trakom - cijevi fi 3/4"; | 45,34 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1333 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, u već iskopane rovove, uključivo prosječno dva fazonska komada i izolacija cijevi dekorodal trakom - cijevi fi 1"; | 49,79 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1334 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, u već iskopane rovove, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi dekorodal trakom - cijevi fi 5/4"; | 53,88 |

| | | | | | |
|-------------|---------|---|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1335 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, u već iskopane rovove, uključivo prosječno dva fazonska komada i izolacija cijevi dekorodal trakom - cijevi fi 6/4"; | 69,66 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1336 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, u već iskopane rovove, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 2"; | 82,9 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|---|------|--|--------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1337 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, u već iskopane rovove, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi dekorodal trakom - cijevi fi 2 1/2"; | 138,09 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1338 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, u već iskopane rovove, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi dekorodal trakom - cijevi fi 3"; | 164,47 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1339 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, na vertikalama i horizontalama, uključivo prosječno tri fazonska komada i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 1/2"; | 36,47 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1340 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, na vertikalama i horizontalama, uključivo prosječno četiri fazonska komada i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 3/4"; | 44,9 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1341 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, na vertikalama i horizontalama, uključivo prosječno dva fazonska komada i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 1"; | 50,02 |

| | | | | | |
|-------------|---------|---|------|--|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1342 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, na vertikalama i horizontalama, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 5/4" ;. | 58,11 |
|-------------|---------|---|------|--|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|---|------|---|--------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1343 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, na vertikalama i horizontalama, uključivo prosječno dva fazonska komada i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 6/4"; | 74,15 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1344 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, na vertikalama i horizontalama, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 2"; | 92,45 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1345 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje dužih od 2,00 m, na vertikalama i horizontalama, uključivo prosječno jedan fazonski komada i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 2 1/2"; | 167,19 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1346 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, na vertikalama i horizontalama, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 3"; | 209,19 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1347 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi prosječne dužine do 2,00 m na razvodu u mokrim čvorovima, uključivo prosječno tri fazonska komada i izolacija cijevi filc trakom- cijevi fi 1/2"; | 46,6 |

| | | | | | |
|-------------|---------|---|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1348 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi prosječne dužine do 2,00 m na razvodu u mokrim čvorovima, uključivo prosječno tri fazonska komada i izolacija cijevi filc trakom- cijevi fi 3/4"; | 54,33 |
|-------------|---------|---|------|---|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|---|------|---|--------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1349 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi prosječne dužine do 2,00 m na razvodu u mokrim čvorovima, uključivo prosječno dva fazonska komada i izolacija cijevi filc trakom- cijevi fi 1" | 55,26 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1350 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi prosječne dužine do 2,00 m na razvodu u mokrim čvorovima, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi filc trakom- cijevi fi 5/4" | 59,34 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1351 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi prosječne dužine do 2,00 m na razvodu u mokrim čvorovima, uključivo prosječno dva fazonska komada i izolacija cijevi filc trakom- cijevi fi 6/4" | 79,96 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1352 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi prosječne dužine do 2,00 m na razvodu u mokrim čvorovima, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi filc trakom- cijevi fi 2" | 100,89 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1353 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi prosječne dužine do 2,00 m na razvodu u mokrim čvorovima, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi filc trakom- cijevi fi 2 1/2" | 154,53 |

| | | | | | |
|-------------|---------|---|------|---|--------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 1354 | Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi prosječne dužine do 2,00 m na razvodu u mokrim čvorovima, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi filc trakom- cijevi fi 3" | 169,93 |
|-------------|---------|---|------|---|--------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | | 1355 | STAVKE DEMONTAŽE I MONTAŽE SPOJNICA OD 52C312a DO 52C381h: STAVKE SE OBRAČUNAVAJU SAMO KOD POJEDINAČNE ZAMJENE ILI NAKNADNE UGRADNJE SPOJNICA BEZ ZAMJENE CIJEVI. | 0 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1356 | Pojedinačna demontaža pocinčanog spojnog elementa - fi 1/2" i 3/4";. | 1,38 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1357 | Pojedinačna demontaža pocinčanog spojnog elementa - fi 1" i 5/4";. | 3,76 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1358 | Pojedinačna demontaža pocinčanog spojnog elementa - fi 6/4";. | 4,55 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1359 | Pojedinačna demontaža pocinčanog spojnog elementa - fi 2";. | 5,64 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1360 | Pojedinačna demontaža pocinčanog spojnog elementa - fi 2 1/2";. | 10,55 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1361 | Pojedinačna demontaža pocinčanog spojnog elementa - fi 3";. | 15,77 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1362 | Rezanje cijevi i narezivanje navoja kod zamjene cijevi manje od 1,00m i naknadnog ugrađivanja spojnice na cijev - fi 1/2" i 3/4";. | 13,08 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1363 | Rezanje cijevi i narezivanje navoja kod zamjene cijevi manje od 1,00m i naknadnog ugrađivanja spojnice na cijev - fi 1" i 5/4";. | 15,57 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1364 | Rezanje cijevi i narezivanje navoja kod zamjene cijevi manje od 1,00m i naknadnog ugrađivanja spojnice na cijev - fi 6/4" . | 17,13 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1365 | Rezanje cijevi i narezivanje navoja kod zamjene cijevi manje od 1,00m i naknadnog ugrađivanja spojnice na cijev - fi 2" . | 18,22 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1366 | Rezanje cijevi i narezivanje navoja kod zamjene cijevi manje od 1,00m i naknadnog ugrađivanja spojnice na cijev - fi 2 1/2" i 3". | 19,28 |

ESK d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1367 | Dobava i montaža novog pocinčanog holendera - fi 1/2". | 26,15 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1368 | Dobava i montaža novog pocinčanog holendera - fi 3/4". | 27,67 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1369 | Dobava i montaža novog pocinčanog holendera - fi 1"; | 30,38 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1370 | Dobava i montaža novog pocinčanog holendera - fi 5/4". | 33,47 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1371 | Dobava i montaža novog pocinčanog holendera - fi 6/4". | 36,72 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1372 | Dobava i montaža novog pocinčanog holendera - fi 2";. | 44,1 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1373 | Dobava i montaža novog produžnog pocinčanog holendera - fi 1/2". | 27,31 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1374 | Dobava i montaža novog produžnog pocinčanog holendera -fi 3/4". | 29,15 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1375 | Dobava i montaža novog produžnog pocinčanog holendera - fi 1";. | 32,13 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1376 | Dobava i montaža novog produžnog pocinčanog holendera -fi 5/4". | 35,73 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1377 | Dobava i montaža novog produžnog pocinčanog holendera -fi 6/4". | 39,64 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1378 | Dobava i montaža novog produžnog pocinčanog holendera -fi 2";. | 47,22 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1379 | Dobava i montaža novog produžnog pocinčanog holendera -fi 2 1/2"; | 70,03 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1380 | Dobava i montaža novog pocinčanog koljena -fi 1/2";. | 3,57 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1381 | Dobava i montaža novog pocinčanog koljena -fi 3/4";. | 3,99 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1382 | Dobava i montaža novog pocinčanog koljena - fi 1". | 9,61 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1383 | Dobava i montaža novog pocinčanog koljena - fi 5/4". | 11,03 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1384 | Dobava i montaža novog pocinčanog koljena - fi 6/4". | 14,22 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1385 | Dobava i montaža novog pocinčanog koljena - fi 2". | 17,98 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1386 | Dobava i montaža novog pocinčanog koljena - fi 2 1/2". | 37,46 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1387 | Dobava i montaža novog pocinčanog koljena - fi 3". | 50 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1388 | Dobava i montaža nove nove pocinčane nazuvice - fi 1/2". | 3,49 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1389 | Dobava i montaža nove nove pocinčane nazuvice - fi 3/4". | 3,68 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1390 | Dobava i montaža nove nove pocinčane nazuvice - fi 1". | 8,87 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1391 | Dobava i montaža nove nove pocinčane nazuvice - fi 5/4". | 9,7 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1392 | Dobava i montaža nove nove pocinčane nazuvice - fi 6/4". | 11,66 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1393 | Dobava i montaža nove nove pocinčane nazuvice - fi 2". | 15,76 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1394 | Dobava i montaža nove nove pocinčane nazuvice - fi 2 1/2". | 29,02 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1395 | Dobava i montaža nove nove pocinčane nazuvice - fi 3". | 38,02 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1396 | Dobava i montaža novog pocinčanog produljenja - fi 1/2" x 10mm. | 4,05 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1397 | Dobava i montaža novog pocinčanog produljenja - fi 3/4" x 15 mm. | 4,72 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1398 | Dobava i montaža nove pocinčane redukcije - fi 3/4"-1/2". | 3,53 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1399 | Dobava i montaža nove pocinčane redukcije - fi 1"-3/4". | 8,6 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1400 | Dobava i montaža nove pocinčane redukcije - fi 5/4"-1". | 8,84 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1401 | Dobava i montaža nove pocinčane redukcije - fi 6/4"-5/4". | 10,94 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1402 | Dobava i montaža nove pocinčane redukcije - fi 2" - 6/4"; | 14,52 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1403 | Dobava i montaža nove pocinčane redukcije - fi 3" - 2"; | 36,27 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1404 | Dobava i montaža novog pocinčanog kolčaka - fi 1/2"; | 6,26 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1405 | Dobava i montaža novog pocinčanog kolčaka - fi 3/4"; | 6,86 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1406 | Dobava i montaža novog pocinčanog kolčaka - fi 1"; | 13,18 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1407 | Dobava i montaža novog pocinčanog kolčaka - fi 5/4"; | 15,54 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1408 | Dobava i montaža novog pocinčanog kolčaka - fi 6/4"; | 19,38 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1409 | Dobava i montaža novog pocinčanog kolčaka - fi 2"; | 32,31 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1410 | Dobava i montaža novog pocinčanog kolčaka - fi 2 1/2"; | 59,96 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1411 | Dobava i montaža novog pocinčanog kolčaka - fi 3";. | 59,63 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1412 | Dobava i montaža nove pocinčane "T" spojnice - fi 1/2";. | 3,68 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1413 | Dobava i montaža nove pocinčane "T" spojnice - fi 3/4";. | 4,3 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1414 | Dobava i montaža nove pocinčane "T" spojnice - fi 1";. | 9,85 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1415 | Dobava i montaža nove pocinčane "T" spojnice -fi 5/4";. | 11,54 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1416 | Dobava i montaža nove pocinčane "T" spojnice - fi 6/4";. | 15,19 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1417 | Dobava i montaža nove pocinčane "T" spojnice - fi 2";. | 19,81 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1418 | Dobava i montaža nove pocinčane "T" spojnice - fi 2 "1/2";. | 40,38 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1419 | Dobava i montaža nove pocinčane "T" spojnice - fi 3";. | 54,21 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1420 | Demontaža stare, dobava i montaža nove matice za holender kod vodomjera -fi 1/2"; | 23,1 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1421 | Demontaža stare, dobava i montaža nove matice za holender kod vodomjera - fi 3/4". | 25,1 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1422 | Demontaža stare, dobava i montaža nove matice za holender kod vodomjera - fi 1". | 29,95 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1423 | Demontaža stare, dobava i montaža nove matice za holender kod vodomjera - fi 5/4". | 33,71 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1424 | Demontaža stare, dobava i montaža nove matice za holender kod vodomjera - fi 6/4". | 37,51 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1425 | Brtvljenje obrtaja prolaznog ventila fi do 1". | 5,65 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1426 | Brtvljenje obrtaja prolaznog ventila fi fi 5/4"-2". | 11,3 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1427 | Demontaža starog prolaznog, dobava i montaža novog kuglastog ventila uvoz s - fi 1/2". | 47,3 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1428 | Demontaža starog prolaznog, dobava i montaža novog kuglastog ventila uvoz s - fi 3/4". | 49,12 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1429 | Demontaža starog prolaznog, dobava i montaža novog kuglastog ventila uvoz s - fi 1". | 52,87 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1430 | Demontaža starog prolaznog, dobava i montaža novog kuglastog ventila uvoz s - fi 5/4". | 83,62 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1431 | Demontaža starog prolaznog, dobava i montaža novog kuglastog ventila uvoz s - fi 6/4". | 90,45 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1432 | Demontaža starog prolaznog, dobava i montaža novog kuglastog ventila uvoz s - fi 2". | 171,24 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1433 | Demontaža starog, dobava i montaža novog ravnog prolaznog ventila - fi 1/2". | 49,33 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1434 | Demontaža starog, dobava i montaža novog ravnog prolaznog ventila - fi 3/4". | 51,19 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1435 | Demontaža starog, dobava i montaža novog ravnog prolaznog ventila - fi 1". | 55,09 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1436 | Demontaža starog, dobava i montaža novog ravnog prolaznog ventila - fi 5/4". | 63,41 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1437 | Demontaža starog, dobava i montaža novog ravnog prolaznog ventila - fi 6/4". | 75,68 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1438 | Demontaža starog, dobava i montaža novog ravnog prolaznog ventila - fi 2". | 141,44 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1439 | Demontaža starog, dobava i montaža novog ravnog prolaznog ventila - fi 2,5". | 200,95 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1440 | Demontaža starog, dobava i montaža novog kosog prolaznog ventila - fi 3/4". | 51,24 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1441 | Demontaža starog, dobava i montaža novog kosog prolaznog ventila - fi 1". | 54,25 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1442 | Demontaža starog, dobava i montaža novog kosog prolaznog ventila - fi 5/4". | 65,41 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1443 | Demontaža starog, dobava i montaža novog kosog prolaznog ventila - fi 6/4". | 68,38 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1444 | Demontaža starog, dobava i montaža novog kosog prolaznog ventila - fi 2". | 130,23 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1445 | Demontaža starog, dobava i montaža u postojeće kućište novog obrtaja prolaznog ventila - fi 1/2". | 26,52 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1446 | Demontaža starog, dobava i montaža u postojeće kućište novog obrtaja prolaznog ventila - fi 3/4". | 28,22 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1447 | Demontaža starog, dobava i montaža u postojeće kućište novog obrtaja prolaznog ventila - fi 1". | 30,93 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1448 | Demontaža starog, dobava i montaža u postojeće kućište novog obrtaja prolaznog ventila - fi 5/4"; | 35,42 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1449 | Demontaža starog, dobava i montaža u postojeće kućište novog obrtaja prolaznog ventila - fi 6/4"; | 36,72 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1450 | Demontaža starog, dobava i montaža u postojeće kućište novog obrtaja prolaznog ventila - fi 2"; | 62,18 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1451 | Demontaža starog, dobava i montaža novog uzidnog ventila s poniklanom kapom fi 1/2"; -uvoz bh. | 59,73 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1452 | Demontaža starog, dobava i montaža novog uzidnog ventila s poniklanom kapom fi 1/2"; - uvoz i. | 59,24 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1453 | Demontaža starog, dobava i montaža novog uzidnog ventila s poniklanom kapom fi 3/4"; - uvoz i. | 60,64 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1454 | Demontaža starog, dobava i montaža novog uzidnog ventila s poniklanom kapom fi 1/2"; - uvoz s. | 58,94 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1455 | Demontaža starog, dobava i montaža novog uzidnog ventila s poniklanom kapom fi 3/4"; - uvoz s. | 59,63 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1456 | Demontaža starog, dobava i montaža u postojeće kućište novog obrtaja i nove kape uzidnog ventila - fi 1/2"; uvoz s. | 31,4 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1457 | Demontaža starog, dobava i montaža u postojeće kućište novog obrtalja uzidnog ventila - fi 3/4"; | 35,16 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1458 | Demontaža starog, dobava i montaža novog obrtaja i nove kape uzidnog ventila "fini navoj" fi 1/2"; u" postojeće kućište. | 30,66 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1459 | Demontaža starog, dobava i montaža novog kutnog ventila -fi 1/2";x1/2"; uvoz i. | 19,71 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1460 | Demontaža starog, dobava i montaža novog kutnog ventila -fi 1/2" x 3/8" uvoz i. | 27,11 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1461 | Demontaža starog, dobava i montaža novog kutnog ventila -fi 1/2" x 3/8" - uvoz s. | 22,34 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1462 | Demontaža starog, dobava i montaža novog ventila s ispustom za šaht kod vodomjera - fi 3/4". | 50,05 |

ESK G d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1463 | Demontaža starog, dobava i montaža novog ventila s ispustom za šaht kod vodomjera - fi 1". | 59,03 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1464 | Demontaža starog, dobava i montaža novog ventila s ispustom za šaht kod vodomjera - fi 5/4". | 71,9 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1465 | Demontaža starog, dobava i montaža novog ventila s ispustom za šaht kod vodomjera - fi 6/4". | 76,88 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1466 | Demontaža starog reducir ventila na navoj. | 28,8 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1467 | Dobava i montaža reducir ventila sa dva manometra fi 1/2"; | 160,36 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1468 | Dobava i montaža reducir ventila sa dva manometra fi 3/4"; | 162,51 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1469 | Dobava i montaža reducir ventila sa dva manometra fi 1"; | 224,4 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1470 | Dobava i montaža reducir ventila sa dva manometra fi 5/4"; | 308,2 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1471 | Dobava i montaža reducir ventila sa dva manometra - fi 6/4"; | 452,42 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1472 | Dobava i montaža reducir ventila sa dva manometra - fi 2"; | 535,35 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1473 | Demontaža starog, dobava i montaža novog ovalnog zasuna fi 50-NP-10, uključivo nove olovne brtve i vijci s maticom. | 232,98 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1474 | Demontaža starog, dobava i montaža novog ovalnog zasuna fi 80-NP-10, uključivo nove olovne brtve i vijci s maticom. | 299,78 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1475 | Demontaža starog, dobava i montaža novog ovalnog zasuna fi 100-NP-10, uključivo nove olovne brtve i vijci s maticom. | 344,08 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 1476 | Demontaža starog, dobava i montaža novog ovalnog zasuna fi 200-NP-10, uključivo nove olovne brtve i vijci s maticom. | 889,32 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|--------|------|---|-------|
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | zahvat | 1477 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 07-16 h. | 17,65 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1478 | Demontaža i montaža postojećeg akva ispiraća. | 17,85 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1479 | Demontaža i montaža postojeće zidne mješalice. | 21,52 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1480 | Demontaža i montaža postojeće zidne slavine. | 9,29 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1481 | Demontaža stare, dobava i montaža nove ispusne slavine, fi 1/4". | 11,34 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1482 | Demontaža i montaža postojećeg bidea zajedno sa stojećom slavinom. | 46,8 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1483 | Demontaža i montaža postojećeg električnog bojlera, zapremine 5-10 litara. | 35,15 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1484 | Demontaža i montaža postojećeg električnog bojlera, zapremine 50 do 80 litara, s pražnjenjem i punjenjem. | 54,02 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1485 | Demontaža i montaža postojećeg sudopera s mješalicom | 23,06 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1486 | Demontaža i montaža postojećeg umivaonika s mješalicom. | 32,28 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1487 | Demontaža i montaža postojećeg umivaonika s bušenjem rupa i dobavom novih vijaka. | 30,64 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1488 | Demontaža i montaža postojećeg umivaonika s keramičkim postoljem. | 32,28 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1489 | Demontaža i montaža postojeće vindabone zajedno sa zidnom slavinom. | 35,35 |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1490 | Demontaža i montaža postojeće kade bez ventila. | 58,52 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1491 | Demontaža i montaža postojeće wc školjke uključivo zamjena vijaka. | 75,19 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1492 | Demontaža stare, dobava i montaža nove wc školjke - wc školjka baltik. | 123,17 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1493 | Demontaža stare, dobava i montaža nove wc školjke - wc školjka simplon. | 172,14 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1494 | Demontaža i montaža postojećeg vodokotlića s isplavnom cijevi. | 31,15 |

ESKOG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1495 | Demontaža i montaža postojeće plastične isplavne cijevi bez demontaže vodokotlića. | 11,25 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1496 | Dobava i montaža nove manžet gume za priključak vodokotlića. | 13,09 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1497 | Dobava i montaža nove manžet gume za priključak akva ispiraća. | 12,91 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 1498 | Demontaža i montaža postojećih uređaja i elemenata: bijela tehnika, kuhinjski elementi, drvene i druge maske i sl. | 23,35 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1499 | Nabava materijala, dostava i ugradnja linijskih ljevano željeznih rešetki vel. 500 x 200 x 35 mm na sustave odvodnje u pothodnicima. | 0 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1500 | Nabava materijala, dostava i ugradnja linijskih ljevano željeznih rešetki vel. 500 x 260 x 35 mm na sustave odvodnje u pothodnicima. | 0 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1501 | Nabava materijala, dostava i ugradnja linijskih ljevano željeznih rešetki vel. 500 x 300 x 35 mm na sustave odvodnje u pothodnicima. | 0 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1502 | Nabava materijala, dostava i ugradnja linijskih ljevano željeznih rešetki vel. 500 x 460 x 35 mm na sustave odvodnje u pothodnicima. | 0 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1503 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1504 | Demontaža starih betonskih ili azbestcementnih cijevi i fazona fi100 i 125 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 11,93 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|---|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1505 | Demontaža starih betonskih ili azbestcementnih cijevi i fazona fi150 i 200 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 16,72 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1506 | Demontaža starih betonskih ili azbestcementnih cijevi i fazona fi preko 200 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 21,48 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1507 | Dobava i montaža novih betonskih cijevi - fi 100 u rovu dubine do 2,00 m. | 47,72 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1508 | Dobava i montaža novih betonskih cijevi - fi 125 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 48 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1509 | Dobava i montaža novih betonskih cijevi - fi 150 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 57,87 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1510 | Dobava i montaža novih betonskih cijevi - fi 200 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 59,84 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1511 | Dobava i montaža novih betonskih cijevi - fi 250 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 81,33 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1512 | Dobava i montaža novih betonskih cijevi - fi 300 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 97,08 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1513 | Dobava i montaža novog betonskog koljena - fi 100 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 25,75 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1514 | Dobava i montaža novog betonskog koljena - fi 125 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 26 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1515 | Dobava i montaža novog betonskog koljena - fi 150 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 31,36 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1516 | Demontaža starih keramičkih cijevi i fazona - fi 100 i 125 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 14,33 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1517 | Demontaža starih keramičkih cijevi i fazona - fi 150 i 200 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 19,1 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1518 | Demontaža starih keramičkih cijevi i fazona fi preko 200 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 23,88 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1519 | Dobava i montaža novih keramičkih cijevi - fi 100 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 61,92 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1520 | Dobava i montaža novih keramičkih cijevi - fi 125 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 69,7 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1521 | Dobava i montaža novih keramičkih cijevi - fi 150 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 74,7 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1522 | Dobava i montaža novih keramičkih cijevi - fi 200 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 96,81 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1523 | Dobava i montaža novih keramičkih cijevi - fi 250 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 118,38 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1524 | Dobava i montaža novih keramičkih cijevi - fi 300 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 140,56 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1525 | Dobava i montaža novih keramičkih fazonskih komada - fi 100 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 16,46 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1526 | Dobava i montaža novih keramičkih fazonskih komada - fi 125 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 22,14 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1527 | Dobava i montaža novih keramičkih fazonskih komada - fi 150 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 27,02 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1528 | Dobava i montaža novih keramičkih fazonskih komada - fi 200 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 27,02 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1529 | Dobava i montaža novih keramičkih fazonskih komada - fi 250 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 37,33 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1530 | Dobava i montaža novih keramičkih fazonskih komada - fi 300 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 45,06 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1531 | Demontaža starih lijevano-željeznih cijevi i fazona - fi 100 i 125 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 18,04 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1532 | Demontaža starih lijevano-željeznih cijevi i fazona - fi 150 i 200 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 23,19 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|---|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1533 | Dobava i montaža novih lijevano-željeznih cijevi - fi 100 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 82,19 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1534 | Dobava i montaža novih lijevano-željeznih cijevi - fi 125 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 88,11 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1535 | Dobava i montaža novih lijevano-željeznih cijevi - fi 150 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 97,64 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1536 | Dobava i montaža novih lijevano-željeznih cijevi - fi 200 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 110,97 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1537 | Demontaža starih PVC cijevi i fazona - fi 110 i 125 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 18,48 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1538 | Demontaža starih PVC cijevi i fazona - fi 160 i 200 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 20,5 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1539 | Demontaža starih PVC cijevi i fazona - fi preko 200 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 24,81 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1540 | Dobava i montaža novih PVC cijevi - fi 110 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 22,97 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1541 | Dobava i montaža novih PVC cijevi - fi 125 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 23,99 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1542 | Dobava i montaža novih PVC cijevi - fi 160 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 27,12 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1543 | Dobava i montaža novih PVC cijevi - fi 200 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 33,23 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1544 | Dobava i montaža novih PVC cijevi - fi 250 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 63,44 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 1545 | Dobava i montaža novih PVC cijevi - fi 315 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 101,98 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1546 | Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 110 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 20,11 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1547 | Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 125 u rovu dubine do 2,00 m. | 21,4 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1548 | Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 160 u rovu dubine do 2,00 m. | 22,87 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1549 | Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 200 u rovu dubine do 2,00 m. | 44,71 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1550 | Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 250 u rovu dubine do 2,00 m. | 75,25 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1551 | Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 315 u rovu dubine do 2,00 m. | 106,85 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1552 | Dobava i montaža novog PVC koljena 87,5° - fi 110 u rovu dubine do 2,00 m. | 20,11 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1553 | Dobava i montaža novog PVC koljena 87,5° - fi 125 u rovu dubine do 2,00 m. | 21,4 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1554 | Dobava i montaža novog PVC koljena 87,5° - fi 160 u rovu dubine do 2,00 m. | 25,43 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1555 | Dobava i montaža novog PVC koljena 87,5° - fi 200 u rovu dubine do 2,00 m. | 46,56 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1556 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 110/75 u rovu dubine do 2,00 m. | 19,89 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1557 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 125/50 u rovu dubine do 2,00 m. | 20,63 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1558 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 125/75 u rovu dubine do 2,00 m. | 20,63 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1559 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 125/110 u rovu dubine do 2,00 m. | 20,63 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1560 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 160/110 u rovu dubine do 2,00 m. | 22,46 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1561 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 160/125 u rovu dubine do 2,00 m. | 22,58 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1562 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 200/125 u rovu dubine do 2,00 m. | 31,99 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1563 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 200/160 u rovu dubine do 2,00 m. | 33,1 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1564 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 250/160 u rovu dubine do 2,00 m. | 69,1 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1565 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 250/200 u rovu dubine do 2,00 m. | 66,33 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1566 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 315/250 u rovu dubine do 2,00 m. | 80,85 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1567 | Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 110 u rovu dubine do 2,00 m. | 20,3 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1568 | Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 125 u rovu dubine do 2,00 m. | 21,4 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1569 | Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 160 u rovu dubine do 2,00 m. | 25,8 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1570 | Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 200 u rovu dubine do 2,00 m. | 29,47 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1571 | Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 250 u rovu dubine do 2,00 m. | 51,62 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1572 | Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 315 u rovu dubine do 2,00 m. | 58,66 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1573 | Izrada betonskog revizionog okna veličine 40x40 cm dubine 50 cm, stijenka 10 cm. | 120,05 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|--------|------|---|--------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1574 | Dobava i ugradnja željeznog okvira s poklopcem od vel. 600x600 mm u zgradi. | 423,12 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1575 | Dobava i ugradnja željeznog okvira s poklopcem, vel 500x500 mm, nosivosti do 1,5 t.u zgradi | 446,66 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1576 | Dobava i ugradnja željeznog okvira s poklopcem, vel. 600x600 mm, nosivosti 5 tona izvan zgrade. | 471,98 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1577 | Dobava i ugradnja slivnika za dvorište s rešetkom, vel.155x155 mm, u cementnom mortu 1:3. | 120,49 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1578 | Dobava i ugradnja slivnika za dvorište s rešetkom, vel. 215x215 mm, u cementnom mortu 1:3. | 122,75 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 1579 | Dobava i ugradnja pvc slivnika za dvorište s rešetkom, vel. 255x255 mm, u cementnom mortu 1:3. | 119,66 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | zahvat | 1580 | Dolazak namjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | sat | 1581 | Odštopavanje horizontalnih i vertikalnih odvodnih cijevi malom Womom, vremensko razdoblje 08-16 h. (Usluga) | 117,21 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | sat | 1583 | Odštopavanje horizontalnih i vertikalnih odvodnih cijevi velikom Womom, vremensko razdoblje 08-16 h. (Usluga) | 142,32 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1584 | Nabava materijala, transport, priprema materijala i montaža nepovratnog ventila tip V fi 110 , te fiksiranje ventila, ispitivanje i regulacija. | 301,67 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1585 | Nabava materijala, transport, priprema materijala i montaža nepovratnog ventila tip V fi 125, te fiksiranje ventila, ispitivanje i regulacija. | 289,4 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1586 | Nabava materijala, transport, priprema materijala i montaža nepovratnog ventila tip V fi 150, te fiksiranje ventila, ispitivanje i regulacija. | 372,9 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1587 | Nabava, transport i montaža novog PVC ravnog priključka tip V fi 110 za baltik wc školjku dužine 25,00 cm sa spajanjema na PVC odvodnu cijev (vertikalnu). | 20,85 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1588 | Demontaža starih keramičkih cijevi i fazona u zgradi - fi 100 do fi 150 mm | 56,69 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1589 | Dobava i montaža novih keramičkih cijevi - fi 125 mm. | 78,97 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1590 | Dobava i montaža novih keramičkih cijevi - fi 150 mm. | 89,99 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1591 | Demontaža starih, dobava i montaža novih keramičkih cijevi - fi 200 mm. | 137,52 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1592 | Dobava i montaža novih keramičkih fazonskih komada - fi 100 mm. | 24,2 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1593 | Dobava i montaža novih keramičkih fazonskih komada - fi 125 mm. | 24,2 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1594 | Dobava i montaža novih keramičkih fazonskih komada - fi 150 mm. | 29,61 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1595 | Dobava i montaža novih keramičkih fazonskih komada - fi 200 mm. | 29,61 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1596 | Demontaža starih, dobava i montaža novih lijevano-željeznih cijevi - fi 50 mm. | 90,5 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1597 | Demontaža starih, dobava i montaža novih lijevano-željeznih cijevi - fi 70 mm. | 94,28 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1598 | Demontaža starih, dobava i montaža novih lijevano-željeznih cijevi - fi 100 mm. | 142,74 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1599 | Demontaža starih, dobava i montaža novih lijevano-željeznih cijevi - fi 125 mm. | 131,91 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|---|------|---|--------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1600 | Demontaža starih, dobava i montaža novih lijevano-željeznih cijevi - fi 150 mm. | 144,03 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1601 | Demontaža starih, dobava i montaža novih lijevano-željeznih cijevi - fi 200 mm. | 157,35 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1602 | Rezanje i vađenje starih olovnih odvodnih cijevi i fazona fi 1" - fi 2"; | 18,04 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1603 | Demontaža starih, dobava i montaža novih olovnih cijevi - fi 1"; | 43,03 |

ESK d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1604 | Demontaža starih, dobava i montaža novih olovnih cijevi -fi 5/4". | 44,82 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1605 | Demontaža starih, dobava i montaža novih olovnih cijevi - fi 6/4". | 53,75 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1606 | Demontaža starih, dobava i montaža novih olovnih cijevi -fi 2". | 75,58 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1607 | Demontaža starog olovnog tuljka fi 100 /103 dužine do 1,00 m. | 28,35 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1608 | Dobava i montaža novog olovnog tuljka fi 100 /103 dužine 0,5 m i spajanje na vertikalnu. | 45,66 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1609 | Dobava i montaža novog olovnog tuljka fi 100 /103 dužine 0,50 - 0,75 m i spajanje na vertikalnu. | 76,35 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1610 | Dobava i montaža novog olovnog tuljka fi 100 /103 dužine 1,00 m i spajanje na vertikalnu. | 91,31 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1611 | Dobava, izrada i montaža novog olovnog prelaznog elementa (šiber-mufa) na spoju uspravnih vodova odvoda (kanalizacije) - promjer 50-80 mm. | 32,99 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1612 | Dobava, izrada i montaža novog olovnog prelaznog elementa (šiber-mufa) na spoju uspravnih vodova odvoda (kanalizacije) - promjer 100-125 mm. | 50,84 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1613 | Dobava, izrada i montaža novog olovnog prelaznog elementa (šiber-mufa) na spoju uspravnih vodova odvoda (kanalizacije) - promjer 150-200 mm. | 71,71 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1614 | Demontaža starog, dobava i montaža novog podnog olovnog sifona fi 100 mm s poniklanom rešetkom bez zamjene okolnih odvodnih cijevi. | 96,33 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1615 | Demontaža starog, dobava i montaža novog podnog olovnog sifona fi 100 mm s poniklanom rešetkom prilikom zamjene okolnih olovnih cijevi. | 56,4 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1616 | Dobava, izrada i montaža novog "S" sifona od olova - promjer 30-40 mm (5/4"-6/4"). | 43,03 |

ESK d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1617 | Dobava, izrada i montaža novog "S" sifona od olova - promjer 50-75 mm (2"-3"). | 46,82 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1618 | Dobava i montaža novog sifona za perilicu rublja. | 17,12 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1619 | Demontaža i montaža postojećeg sifona umivaonika ili sudopera. | 16,35 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1620 | Demontaža starog, dobava i montaža novog izljevnog ventila na TUŠ kadi fi 5/4". | 34,16 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1621 | Demontaža starog, dobava i montaža novog izljevno-preljevno ventila na kadi fi 5/4"; uvoz bh spajanjem na olovnu instalaciju. | 66,31 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1622 | Demontaža i ponovna montaža izljevno ventila na kadi. | 32,21 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1623 | Demontaža i ponovna montaža izljevno- preljevno ventila na kadi. | 45,09 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1624 | Demontaža starog, dobava i montaža novog izljevno-preljevno ventila tip V fi 5/4"; zajedno sa preljevnom cijevi i spajanje na PVC odvod. | 36,28 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1625 | Demontaža starog olovnog dobava i montaža novog PVC podnog sifona fi 110 mm s poniklanom rešetkom. | 21,61 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1626 | Demontaža starog podnog olovnog sifona, dobava i montaža novog PVC fi 100 s nastavkom visine i poniklanom rešetkom. | 36,95 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1627 | Demontaža starog podnog PVC sifona dobava i montaža novog fi 100 s poniklanom rešetkom. | 21,93 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1628 | Dobava i montaža novih PVC cijevi - fi 32 mm. | 12,82 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1629 | Dobava i montaža novih PVC koljena- fi 32 mm. | 9,23 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1630 | Dobava i montaža novih PVC 1/1- račve- fi 32 mm. | 12,31 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1631 | Dobava i montaža novih PVC cijevi - fi 40 mm. | 13,02 |

ESK d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|---|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1632 | Dobava i montaža novih PVC koljena- fi 40 mm. | 11,86 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1633 | Dobava i montaža novih PVC 1/1- račve - fi 40 mm. | 12,45 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1634 | Dobava i montaža novih PVC cijevi - fi 50 mm. | 13,22 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1635 | Demontaža starih cijevi (lijevano-željezne), dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 50 mm. | 42,89 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1636 | Demontaža starih cijevi (keramičke, lijevano-željezne, azbest-cementne), dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 75 mm. | 44,04 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1637 | Demontaža starih cijevi (keramičke, lijevano-željezne, azbest-cementne), dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 110 mm. | 56,66 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1638 | Demontaža starih cijevi (keramičke, lijevano-željezne, azbest-cementne), dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 125 mm. | 57,77 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1639 | Demontaža starih cijevi (keramičke, lijevano-željezne, azbest-cementne), dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 160 mm. | 65,27 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1640 | Demontaža starih dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 75 mm. | 18,58 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1641 | Demontaža starih dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 110 mm. | 32,47 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1642 | Demontaža starih dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 125 mm. | 33,49 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1643 | Demontaža starih dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 160 mm. | 37,18 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 1644 | Demontaža starih dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 200 mm. | 41,11 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1645 | Demontaža starih fazonskih dijelova (keramičkih, lijevano-željeznih, azbest-cementnih) - fi 50 i 75 mm. | 28,35 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1646 | Demontaža starih fazonskih dijelova (keramičkih, lijevano-željeznih, azbest-cementnih)- fi110 i 125 mm. | 33,49 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1647 | Demontaža starih fazonskih dijelova (keramičkih, lijevano-željeznih, azbest-cementnih) - fi150 i 200 mm. | 33,49 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1648 | Demontaža starih PVC fazonskih dijelova - fi 50 i 75 mm. | 8,28 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1649 | Demontaža starih PVC fazonskih dijelova - fi 110 i 125 mm. | 15,72 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1650 | Demontaža starih PVC fazonskih dijelova - fi 160 i 200 mm. | 16,97 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1651 | Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 50 mm. | 9,29 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1652 | Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 75 mm. | 9,95 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1653 | Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 110 mm. | 18,89 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1654 | Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 125 mm. | 20,17 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1655 | Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 160 mm. | 21,69 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1656 | Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 200 mm. | 45,39 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1657 | Dobava i montaža novog PVC koljena 87,5° - fi 50 mm. | 9,29 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1658 | Dobava i montaža novog PVC koljena 87,5° - fi 75 mm. | 9,95 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1659 | Dobava i montaža novog PVC koljena 87,5° - fi 110 mm. | 18,89 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1660 | Dobava i montaža novog PVC koljena 87,5° - fi 125 mm. | 20,17 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1661 | Dobava i montaža novog PVC koljena 87,5° - fi 160 mm. | 24,25 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1662 | Dobava i montaža novog PVC koljena 87,5° - fi 200 mm. | 0 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1663 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 50/50 mm. | 9,59 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1664 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 75/50 mm. | 10,81 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1665 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 75/75 mm. | 11,01 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1666 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 110/50 mm. | 19,18 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1667 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 110/75 mm. | 20,69 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1668 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 110/110 mm. | 20,35 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1669 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 125/75 mm. | 22,28 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1670 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 125/110 mm. | 22,51 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1671 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 125/125 mm. | 25,99 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1672 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 160/110 mm. | 26,63 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1673 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 160/125 mm. | 28,13 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1674 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 160/160 mm. | 28,49 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1675 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 200/110 mm. | 58,31 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1676 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 200/125 mm. | 58,31 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1677 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 200/160 mm. | 58,31 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1678 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 200/200 mm. | 58,31 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1679 | Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 45° - fi 50/50 mm. | 10,72 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1680 | Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 45° - fi 75/75 mm. | 13,98 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1681 | Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 45° - fi 110/50 mm. | 22,14 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1682 | Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 45° - fi 110/110 mm. | 22,46 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1683 | Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 45° - fi 125/125 mm. | 25,99 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1684 | Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 45° - fi 160/110 mm. | 26,64 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1685 | Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 45° - fi 160/160 mm. | 40,98 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1686 | Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 45° - fi 200/200 mm. | 58,89 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1687 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 50/50 mm. | 9,73 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1688 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 75/50 mm. | 10,84 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1689 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 75/75 mm. | 11,01 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1690 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 110/50 mm. | 19,18 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1691 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 110/75 mm. | 20,69 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1692 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 110/110 mm. | 20,35 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1693 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 125/50 mm. | 21,59 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1694 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 125/75 mm. | 21,81 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1695 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 125/110 mm. | 22,49 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1696 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 125/125 mm. | 22,83 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1697 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 160/110 mm. | 26,63 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1698 | Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 160/160 mm. | 28,47 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1699 | Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 87,5° - fi 50/50 mm. | 9,94 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1700 | Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 87,5° - fi 75/75 mm. | 11,32 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1701 | Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 87,5° - fi 110/50 mm. | 20,92 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1702 | Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 87,5° - fi 110/110 mm. | 22,05 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1703 | Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 87,5° - fi 125/125 mm. | 23,55 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1704 | Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 87,5° - fi 160/160 mm. | 31,56 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1705 | Dobava i montaža nove PVC revizije - fi 75 mm. | 11,24 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1706 | Dobava i montaža nove PVC revizije - fi 110 mm. | 20,8 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1707 | Dobava i montaža nove PVC revizije - fi 125 mm. | 23,81 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1708 | Dobava i montaža nove PVC revizije - fi 160 mm. | 33,54 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1709 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 50/32 mm. | 9,41 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1710 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 75/50 mm. | 9,81 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1711 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 110/50 mm. | 18,25 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1712 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 110/75 mm. | 18,67 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1713 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 125/50 mm. | 19,4 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1714 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 125/75 mm. | 19,4 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1715 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 125/110 mm. | 19,4 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1716 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 160/110 | 21,27 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1717 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 160/125 mm. | 21,4 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1718 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 200/125 mm. | 32,67 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1719 | Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 200/160 mm. | 33,77 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1720 | Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 50 mm. | 9,61 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1721 | Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 75 mm. | 11,33 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1722 | Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 110 mm. | 19,07 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1723 | Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 125 mm. | 22,86 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1724 | Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 160 mm. | 24,61 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1725 | Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 200 mm. | 30,15 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1726 | Nabava transport i montaža novog PVC ravnog priključka tip V fi 110 za baltik wc školjku dužine 25,00 cm sa spajanjem na keramičku ili ljevanoželjeznu odvodnu cijev (vertikalnu). | 28,44 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1727 | Nabava, transport i montaža novog PVC excentričnog wc priključka tip V fi 110 za baltik školjku dužine 15,50 cm sa spajanjem na keramičku ili ljevanoželjeznu odvodnu cijev (vertikalnu). | 30,62 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1728 | Dobava i montaža novog PVC tuljka fi 110 UKUPNE dužine do 1,00 m za simplon školjku, uključivo dva koljena bez priključnih odvoda, te spajanje na vertikalnu. | 64,48 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1729 | Dobava i montaža novog PVC tuljka fi 110 UKUPNE dužine do 1,00 m za simplon školjku, uključivo tri koljena bez priključnih odvoda, te spajanje na vertikalnu. | 85,6 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1730 | Dobava i montaža novog PVC tuljka fi 110 UKUPNE dužine do 1,00 m s jednim priključkom fi 50 (umivaonik ili podni sifon) uključivo dva koljena i račva, te spajanje na vertikalnu. | 85,9 |
| | | | | Dobava i montaža novog PVC tuljka fi 110 | |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1731 | UKUPNE dužine do 1,00 m s dva priključka fi 50 (umivaonik i podni sifon) uključivo dva koljena i račva, te spajanje na vertikalu. Vremensko razdoblje 08-16 h. | 87,63 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 1732 | Dobava i montaža novog PVC tuljka fi 110 UKUPNE dužine do 1,00 m s dva priključka fi 50 (umivaonik i podni sifon) uključivo tri koljena i račva, te spajanje na vertikalu. | 97,19 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--------|------|---|--------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | zahvat | 1733 | Ručno odštopavanje kanalizacije čeličnom sajlom. | 50,89 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | sat | 1734 | Strojno odštopavanje horizontalnih i vertikalnih vodova kanalizacije elektro- motornom sajlom. | 108,83 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | sat | 1735 | Rastavljanje postojeće opreme, obračunava se po utrošenom vremenu odobrenom po odgovornoj osobi za nadzor. | 25,75 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | zahvat | 1736 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 07-16 h. | 17,65 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1737 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 5 x 4 mm ² | 9,78 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1738 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 2 x 6 mm ² | 7,05 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1739 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 3 x 6 mm ² | 9,34 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1740 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 4 x 6 mm ² | 11,34 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1741 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 5 x 6 mm ² | 13,37 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1742 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 2 x 10 mm ² | 9,66 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1743 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 3 x 10 mm ² | 13,25 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1744 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 4 x 10 mm ² | 16,84 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1745 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 5 x 10 mm ² | 20,42 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1746 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 2 x 16 mm ² | 12,25 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1747 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 3 x 16 mm ² | 16,94 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1748 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 4 x 16 mm ² | 21,85 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1749 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 5 x 16 mm ² | 26,77 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1750 | Nabava i montaža telefonske priključnice - priključnica p/ž | 16,48 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1751 | Nabava i montaža telefonske priključnice - priključnica n/ž | 16,48 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1752 | Nabava i montaža sklopke strujne diferencijalne - NFI 63/05 A (FID sloпка). | 50,59 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1753 | Nabava i montaža patrone osigurača 25-63 A. | 3,72 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1754 | Dubljenje i bušenje zidova od cigle s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 11 mm. | 10,91 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1755 | Dubljenje i bušenje zidova od cigle s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 11 mm, prosječne dužine 5 m. | 54,54 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1756 | Dubljenje i bušenje zidova od cigle s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 11 mm, prosječne dužine 7 m. | 76,35 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1757 | Dubljenje i bušenje zidova od cigle s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 11 mm, prosječne dužine 9 m. | 98,16 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1758 | Dubljenje i bušenje zidova od cigle s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 13.5 mm. | 11 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1759 | Dubljenje i bušenje zidova od cigle s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 13.5 mm, prosječne dužine 5 m. | 54,98 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1760 | Dubljenje i bušenje zidova od cigle s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 13.5 mm, prosječne dužine 7 m. | 76,97 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1761 | Dubljenje i bušenje zidova od cigle s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 13.5 mm, prosječne dužine 9 m. | 98,96 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1762 | Dubljenje i bušenje zidova od cigle s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 16 mm. | 11,1 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1763 | Dubljenje i bušenje zidova od cigle s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 16 mm, prosječne dužine 5 m. | 55,45 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1764 | Dubljenje i bušenje zidova od cigle s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 16 mm, prosječne dužine 7 m. | 77,62 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1765 | Dubljenje i bušenje zidova od cigle s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 16 mm, prosječne dužine 9 m. | 99,79 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1766 | Dubljenje i bušenje zidova od betona s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 11 mm. | 17,86 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1767 | Dubljenje i bušenje zidova od betona s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 11 mm, prosječne dužine 5 m. | 98,31 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1768 | Dubljenje i bušenje zidova od betona s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 11 mm, prosječne dužine 7 m. | 114,2 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1769 | Dubljenje i bušenje zidova od betona s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 11 mm, prosječne dužine 9 m. | 146,82 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1770 | Dubljenje i bušenje zidova od betona s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 13.5 mm. | 17,95 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1771 | Dubljenje i bušenje zidova od betona s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 13.5 mm, prosječne dužine 5 m. | 82,01 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1772 | Dubljenje i bušenje zidova od betona s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 13.5 mm, prosječne dužine 7 m. | 114,81 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1773 | Dubljenje i bušenje zidova od betona s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 13.5 mm, prosječne dužine 9 m. | 147,61 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1774 | Dubljenje i bušenje zidova od betona s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 16 mm. | 18,05 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1775 | Dubljenje i bušenje zidova od betona s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 16 mm, prosječne dužine 5 m. | 82,48 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1776 | Dubljenje i bušenje zidova od betona s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 16 mm, prosječne dužine 7 m. | 115,47 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1777 | Dubljenje i bušenje zidova od betona s nabavom i montažom instalacijskih cijevi (rebraste savitljive) i razvodnih kutija - promjer 16 mm, prosječne dužine 9 m. | 148,45 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1778 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 2 x 1.5 mm ² . | 3,56 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1779 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 3 x 1.5 mm ² . | 5,46 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1780 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 4 x 1.5 mm ² . | 6,6 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1781 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 2 x 2.5 mm ² . | 4,06 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1782 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 3 x 2.5 mm ² . | 6,22 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1783 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 4 x 2.5 mm ² . | 7,59 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1784 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 2 x 4 mm ² . | 5,64 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1785 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 3 x 4 mm ² . | 9,23 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1786 | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - presjek 4 x 4 mm ² . | 11,54 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1787 | Uvlačenje P vodiča presjeka 3 x 1.5 mm ² u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - prosječne dužine do 5 m. | 26,03 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1788 | Uvlačenje P vodiča presjeka 3 x 1.5 mm ² u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - prosječne dužine do 6 m. | 30,71 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1789 | Uvlačenje P vodiča presjeka 3 x 1.5 mm ² u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - prosječne dužine do 7 m. | 35,4 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1790 | Uvlačenje P vodiča presjeka 3 x 1.5 mm ² u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - prosječne dužine do 8 m. | 40,09 |

ESK d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1791 | Uvlačenje P vodiča presjeka 3 x 1.5 mm ² u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - prosječne dužine do 9 m. | 45,04 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1792 | Uvlačenje P vodiča presjeka 3 x 2.5 mm ² u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - prosječne dužine do 5 m. | 29,8 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1793 | Uvlačenje P vodiča presjeka 3 x 2.5 mm ² u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - prosječne dužine do 6 m. | 35,24 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1794 | Uvlačenje P vodiča presjeka 3 x 2.5 mm ² u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - prosječne dužine do 7 m. | 40,68 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1795 | Uvlačenje P vodiča presjeka 3 x 2.5 mm ² u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - prosječne dužine do 8 m. | 46,12 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1796 | Uvlačenje P vodiča presjeka 3 x 2.5 mm ² u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - prosječne dužine do 9 m. | 51,82 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1797 | Dubljenje zidova od cigle, nabava i montaža razvodnih kutija i kabela PPOO ili PP/R s potrebnim spajanjem i zatvaranjem kutija - presjek 3 x 1.5 mm ² . | 9,03 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1798 | Dubljenje zidova od cigle, nabava i montaža razvodnih kutija i kabela PPOO ili PP/R s potrebnim spajanjem i zatvaranjem kutija - presjek 4 x 1.5 mm2. | 10,18 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1799 | Dubljenje zidova od cigle, nabava i montaža razvodnih kutija i kabela PPOO ili PP/R s potrebnim spajanjem i zatvaranjem kutija - presjek 5 x 1.5 mm2. | 11,3 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1800 | Dubljenje zidova od cigle, nabava i montaža razvodnih kutija i kabela PPOO ili PP/R s potrebnim spajanjem i zatvaranjem kutija - presjek 3 x 2.5 mm ² . | 11,23 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1801 | Dubljenje zidova od cigle, nabava i montaža razvodnih kutija i kabela PPOO ili PP/R s potrebnim spajanjem i zatvaranjem kutija - presjek 4 x 2.5 mm ² . | 12,29 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1802 | Dubljenje zidova od cigle, nabava i montaža razvodnih kutija i kabela PPOO ili PP/R s potrebnim spajanjem i zatvaranjem kutija - presjek 5 x 2.5 mm ² . | 13,08 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1803 | Dubljenje zidova od betona, nabava i montaža razvodnih kutija i kabela PPOO ili PP/R s potrebnim spajanjem i zatvaranjem kutija - presjek 3 x 1.5 mm ² . | 12,64 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1804 | Dubljenje zidova od betona, nabava i montaža razvodnih kutija i kabela PPOO ili PP/R s potrebnim spajanjem i zatvaranjem kutija - presjek 4 x 1.5 mm ² . | 14,29 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1805 | Dubljenje zidova od betona, nabava i montaža razvodnih kutija i kabela PPOO ili PP/R s potrebnim spajanjem i zatvaranjem kutija - presjek 5 x 1.5 mm ² . | 15,93 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1806 | Dubljenje zidova od betona, nabava i montaža razvodnih kutija i kabela PPOO ili PP/R s potrebnim spajanjem i zatvaranjem kutija - presjek 3 x 2.5 mm ² . | 15,86 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1807 | Dubljenje zidova od betona, nabava i montaža razvodnih kutija i kabela PPOO ili PP/R s potrebnim spajanjem i zatvaranjem kutija - presjek 4 x 2.5 mm ² . | 16 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1808 | Dubljenje zidova od betona, nabava i montaža razvodnih kutija i kabela PPOO ili PP/R s potrebnim spajanjem i zatvaranjem kutija - presjek 5 x 2.5 mm ² . | 18,14 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1809 | Nabava i montaža na zid od cigle ili betona kabela PPOO na odstojne obujmice, bušenje rupa za tiple, te nabava i montaža tipli s vijcima, obujmica i razvodnih kutija - presjek 3 x 1.5 mm ² . | 12,6 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1810 | Nabava i montaža na zid od cigle ili betona kabela PPOO na odstojne obujmice, bušenje rupa za tiple, te nabava i montaža tipli s vijcima, obujmica i razvodnih kutija - presjek 4 x 1.5 mm ² . | 13,49 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1811 | Nabava i montaža na zid od cigle ili betona kabela PPOO na odstojne obujmice, bušenje rupa za tiple, te nabava i montaža tipli s vijcima, obujmica i razvodnih kutija - presjek 5 x 1.5 mm ² . | 14,36 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1812 | Nabava i montaža na zid od cigle ili betona kabela PPOO na odstojne obujmice, bušenje rupa za tiple, te nabava i montaža tipli s vijcima, obujmica i razvodnih kutija - presjek 3 x 2.5 mm ² . | 13,76 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1813 | Nabava i montaža na zid od cigle ili betona kabela PPOO na odstojne obujmice, bušenje rupa za tiple, te nabava i montaža tipli s vijcima, obujmica i razvodnih kutija - presjek 4 x 2.5 mm ² . | 14,82 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | m | 1814 | Nabava i montaža na zid od cigle ili betona kabela PPOO na odvojne obujmice, bušenje rupa za tiple, te nabava i montaža tipli s vijcima, obujmica i razvodnih kutija - presjek 5 x 2.5 mm ² . | 15,88 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1815 | Nabava i ugradnja startera - 20 W, 40 W. | 2,98 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1816 | Nabava i ugradnja grla - fluorescentnih cijevi. | 4,36 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1817 | Nabava i ugradnja grla - startera. | 3,68 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1818 | Nabava i montaža priključnice - obična p/ž. | 7,75 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1819 | Nabava i montaža priključnice - šuko p/ž. | 9,87 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1820 | Nabava i montaža priključnice - šuko n/ž. | 13,17 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1821 | Nabava i montaža priključnice - šuko dvostruka p/ž. | 10,84 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1822 | Nabava i montaža priključnice trofazne 16 A/V, s nultim kontaktom i kontaktom za uzemljenje - p/ž. | 16,3 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1823 | Nabava i montaža priključnice trofazne 16 A/V, s nultim kontaktom i kontaktom za uzemljenje - n/ž. | 19,49 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1824 | Nabava i montaža aramature brodske - silumin 60 W. | 22,7 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1825 | Nabava i montaža aramature brodske - silumin 100 W. | 25,22 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1826 | Nabava i montaža aramature brodske - silumin 150 W. | 33,72 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1827 | Nabava i montaža aramature brodske - plastika 60 W. | 20,21 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1828 | Nabava i montaža automata stubišnog - elektronskog. | 72,9 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1829 | Montaža el. bojlera, samo rad sa spajanjem. | 25,75 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1830 | Montaža grijalice kupaonske, samo rad. | 11,58 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1831 | Montaža kapa opolnih ili rastera Fe armature. | 15,71 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1832 | Nabava kutije razvodne 220 - 380 V n/ž. | 6,42 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1833 | Montaža lampe panik s akumulatorom ELEKTRONIKA Zadar (2 sata). | 146,05 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1834 | Nabava i montaža grla za žarulje E 27 - glatkog od termoplasta. | 4,3 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1835 | Nabava i montaža grla za žarulje E 27 - porculanskog. | 3,99 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1836 | Nabava i montaža grla za žarulje E 27 - zidnog. | 4,78 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1837 | Nabava i montaža žarulje - 25 - 150 W. | 2,78 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1838 | Montaža kugli stropnih staklenih, (plafonjera), svih vrsti. | 12,87 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1839 | Nabava i montaža svjetiljki stropni - do 60 W. | 35,03 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1840 | Nabava i montaža svjetiljki stropni - do 100 W. | 38,3 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1841 | Nabava i montaža sklopke instalacione - obična p/ž. | 8,73 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1842 | Nabava i montaža sklopke instalacione - obična n/ž. | 7,32 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1843 | Nabava i montaža sklopke instalacione - serijska p/ž. | 6,95 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1844 | Nabava i montaža sklopke instalacione - serijska n/ž. | 8,79 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1845 | Nabava i montaža sklopke instalacione - izmjenična p/ž. | 7,52 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1846 | Nabava i montaža sklopke instalacione - izmjenična n/ž. | 9,99 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1847 | Nabava i montaža sklopke instalacione - križna p/ž. | 7,99 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1848 | Nabava i montaža sklopke instalacione - križna n/ž. | 11,62 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1849 | Nabava i montaža sklopke instalacione - obična sa signalnom lampicom. | 7,51 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1850 | Nabava i montaža sklopke instalacione - potezna p/ž. | 7,73 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1851 | Nabava i montaža sklopke instalacione - tipkalo za zvono ili svjetlo. | 6,35 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1852 | Nabava i montaža sklopke instalacione - pregibna p/ž. | 9,5 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1853 | Nabava i montaža sklopke grebenaste - 10 A. | 23,43 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1854 | Nabava i montaža sklopke grebenaste - 25 A. | 32,69 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1855 | Nabava i montaža sklopke zvijezda-trokut - 10 A. | 51,98 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1856 | Nabava i montaža sklopke zvijezda-trokut - 16 A. | 58,45 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1857 | Nabava i montaža sklopke zvijezda-trokut - 20 A. | 64,97 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1858 | Montaža sklopnika-kontaktora - 10 A. | 25,03 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1859 | Montaža sklopnika-kontaktora - 16 A. | 29 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1860 | Montaža sklopnika-kontaktora - 25 A. | 36,9 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1861 | Montaža relea bimetalnog - 6 A. | 37,48 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1862 | Montaža relea bimetalnog - 16 A. | 39,1 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1863 | Montaža relea bimetalnog - 20 A. | 43,97 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1864 | Nabava i montaža ploče za brojilo - jednofazno. | 17,88 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1865 | Nabava i montaža ploče za brojilo - trofazno. | 20,39 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1866 | Nabava brojila - jednofaznog (dvtarifno). | 97,14 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1867 | Nabava brojila - trofaznog (dvtarifno). | 174,9 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1868 | Nabava sata uklopnog. | 63,19 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1869 | Nabava i montaža kompletnog osigurača/ prekidača - EZ osigurač 25 A. | 16,98 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1870 | Nabava i montaža kompletnog osigurača/ prekidača - TZ osigurač 25 A. | 17,37 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1871 | Nabava i montaža kompletnog osigurača/ prekidača - UZ osigurač 25 A. | 21,06 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1872 | Nabava i montaža kompletnog osigurača/ prekidača - automatski prekidač 6 - 25 A. Nabava i montaža prisjednog vijka u elementu 6-25 a. | 15,32 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1873 | Nabava i montaža prisjednog vijka u elementu 6-25 . | 4,5 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1874 | Nabava i montaža patrone osigurača 6-25 A. | 2,5 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1875 | Nabava i montaža kape osigurača - 25 A. | 2,41 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1876 | Nabava i montaža kape osigurača - 63 A. | 2,41 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1877 | Nabava i montaža osnove osigurača - EZ 25 A. | 10,72 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1878 | Nabava i montaža osnove osigurača - EZ 63 A. | 14,14 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1879 | Nabava i montaža osnove osigurača - TZ 25 A. | 11,2 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1880 | Nabava i montaža osnove osigurača - TZ 63 A. | 11,37 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1881 | Nabava i montaža osnove osigurača - UZ 25 A. | 11,53 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1882 | Nabava i montaža osnove osigurača - UZ 63 A. | 13,84 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1883 | Nabava i montaža ploče domino komplet s osiguračima/ prekidačima - EZ 2 osigurača 25 A. | 68,49 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1884 | Nabava i montaža ploče domino komplet s osiguračima/ prekidačima - EZ 4 osigurača 25 A. | 87,69 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1885 | Nabava i montaža ploče domino komplet s osiguračima/ prekidačima - EZ 8 osigurača 25 A. | 113,84 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1886 | Nabava i montaža ploče domino komplet s osiguračima/ prekidačima - EZ 12 osigurača 25 A. | 159,3 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1887 | Nabava i montaža ploče domino komplet s osiguračima/ prekidačima - automatski 10-16 A, 2 prekidača. | 85,34 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1888 | Nabava i montaža ploče domino komplet s osiguračima/ prekidačima - automatski 10-16 A, 4 prekidača. | 101,97 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1889 | Nabava i montaža ploče domino komplet s osiguračima/ prekidačima - automatski 10-16 A, 8 prekidača. | 127 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1890 | Nabava i montaža ploče domino komplet s osiguračima/ prekidačima - automatski 10-16 A, 12 prekidača. | 165,87 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1891 | Nabava i montaža ploče razvodne od pertinaksa s drvenim okvirom i TZ osiguračima - s 2 osigurača. | 75,06 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1892 | Nabava i montaža ploče razvodne od pertinaksa s drvenim okvirom i TZ osiguračima - sa 4 osigurača. | 82,49 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1893 | Nabava i montaža ploče razvodne od pertinaksa s drvenim okvirom i TZ osiguračima - sa 6 osigurača. | 84,98 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1894 | Nabava i montaža ploče razvodne od pertinaksa s drvenim okvirom i TZ osiguračima - s 10 osigurača. | 95,88 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1895 | Nabava i montaža kutije za izjednačenje potencijala. | 26,74 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1896 | Nabava i montaža kutije stalnog priključka. | 32,5 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|--|--------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1897 | Nabava i montaža sklopke strujne diferencijalne - NFI 25/ 0.5 A (FID sklopka). | 96 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1898 | Nabava i montaža sklopke strujne diferencijalne - NFI 40/ 0.5 A (FID sklopka). | 105,74 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1899 | Nabava i montaža transformatora/ 8-12V. | 44,91 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | kom | 1900 | Nabava, montaža i spajanje električne brave 8-12V univerzalna s senzorom i deblokadom. | 109,12 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE | zahvat | 1901 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE | kom | 1902 | Postava ANTENE - za televizijski program. | 20,6 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE | kom | 1903 | Postava ANTENE - za radio program. | 20,6 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE | m | 1904 | Isporuka i uvlačenje KABLA koaksijalnog 75 Oma. | 2,52 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE | kom | 1905 | Postava kompletnog ORMARIĆA pojačivačkog s ugrađenim pripadajućim elementima. | 205,96 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE | kom | 1906 | Isporuka i postava PRIKLJUČNICE za televizo - prolazne. | 16,89 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE | kom | 1907 | Isporuka i postava PRIKLJUČNICE za televizo - završne. | 16,89 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE | kom | 1908 | Postava RAZDJELNIKA. | 18,01 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE | kom | 1909 | Postava STUPA s kompletnim priborom potrebnog za postavu antene. | 218,83 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE | kom | 1910 | Postava ČLANKA asimetričnog. | 7,72 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE | kom | 1911 | Isporuka i postava telefonske priključnice - priključnica p/ž. | 9,23 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE | kom | 1912 | Isporuka i postava telefonske priključnice - priključnica n/ž. | 10,52 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTRIČNA ZVONA | kom | 1913 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| INSTALACIJE | ELEKTRIČNA ZVONA | kom | 1914 | Isporuca i postava zvona električnog - za postavu u razdjelnik s transformatorom. | 29,1 |
| INSTALACIJE | ELEKTRIČNA ZVONA | kom | 1915 | Isporuca i postava zvona električnog - za individualnu postavu s transformatorom. | 24,92 |
| INSTALACIJE | ELEKTRIČNA ZVONA | kom | 1916 | Isporuca i postava zvona električnog - 8 V za p/ž ili n/ž postavu bez transformata. | 24,92 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ELEKTRIČNA ZVONA | kom | 1917 | Isporuka i postava zvona električnog - 8 V za postavu u razdjelnik bez transformata. | 24,92 |
| INSTALACIJE | ELEKTRIČNA ZVONA | kom | 1918 | Isporuka i postava zvona električnog - zvono V. | 24,92 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1919 | Nabava i montaža gromobranske hvataljke-šiljka | 18 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1920 | Nabava i montaža betonske kocke s T-nosačem | 10,34 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1921 | Nabava i montaža nosača trake na drvenu podlogu | 8,73 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1922 | Nabava i montaža nosača trake na kosi krov od crijepa | 12,33 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1923 | Nabava i montaža nosača trake na kosi krov od salonitnih ploča | 11,69 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1924 | Nabava i montaža nosača trake na sljeme krova | 12,88 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1925 | Nabava i montaža nosača trake na zid od opeke - nosač trake T-U | 12,58 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1926 | Nabava i montaža nosača trake na zid od betona - nosač trake T-U | 19,33 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1927 | Nabava i montaža stezaljke za oluk - stezaljka za oluk T-U | 8,07 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1928 | Nabava i montaža obujmice za slivnik - obujmica fi 110 | 11,73 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1929 | Nabava i montaža obujmice za slivnik - obujmica fi 120 | 11,73 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1930 | Nabava i montaža obujmice za slivnik - obujmica fi 150 | 11,73 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1931 | Nabava i montaža obujmice za cijevi - obujmica za cijev 1/2" | 10,67 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1932 | Nabava i montaža obujmice za cijevi - obujmica za cijev 3/4" | 10,67 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1933 | Nabava i montaža obujmice za cijevi - obujmica za cijev 1" | 10,67 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1934 | Izrada spoja Fe-Zn trake s cijevnim uzemljivačem obujmicom - obujmica 5/4", 2", 1 1/2" | 18,44 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1935 | Nabava i izrada spoja vodiča P 2.5, 4, 6 mm ² sa metalnom konstrukcijom i bušenjem rupa fi 6 mm | 4,89 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1936 | Nabava materijala i izrada priključka za metalne mase | 15,85 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1937 | Nabava i montaža stezaljke za metalne penjalice | 9,16 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1938 | Nabava materijala i izrada premoštenja metalnih vrata bakarnim užetom s dvije stopice, uključujući bušenje rupa fi 8 mm - bakarno uže 35 mm ² | 22,51 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1939 | Nabava materijala i izrada premoštenja bakarnim užetom s dvije stopice na postojeće vijke - bakarno uže 35 mm ² | 16,59 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1940 | Nabava materijala i izrada premoštenja metalnih dijelova (prirubnica i sl.) na postojeće vijke - premoštenje za prirubnicu | 12,44 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1941 | Nabava i montaža cijevnog uzemljivača - cijevni uzemljivač "2", duljine 3m | 116,21 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1942 | Nabava i montaža cijevnog uzemljivača - cijevni uzemljivač "2", duljine 2m | 115,46 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1943 | Nabava i montaža cijevnog uzemljivača - cijevni uzemljivač 21/2" duljine 2m | 109,94 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1944 | Nabava i montaža cijevnog uzemljivača - cijevni uzemljivač 21/2" duljine 3m | 126,39 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1945 | Nabava i montaža cijevnog uzemljivača - cijevni uzemljivač 3" , duljine 2m | 138,57 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1946 | Nabava i montaža cijevnog uzemljivača - pločasti uzemljivač 1000*500*3 mm | 42,65 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1947 | Nabava i montaža cijevnog uzemljivača - pločasti uzemljivač 1000*1000*3 mm | 47,5 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1948 | Nabava i montaža križne spojnice - križna spojnica 60*60 Fe-Zn | 13,39 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1949 | Nabava i montaža križne spojnice - križna spojnica 60*60/3 T-U Fe-Zn | 18,7 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1950 | Nabava i montaža križne spojnice - križna spojnica 60*60/3 U-U (T-T) Fe-Zn | 18,7 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1951 | Nabava i montaža križne spojnice - križna spojnica 80*80/3 T-T Fe-Zn | 16,93 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1952 | Nabava i montaža križne spojnice - križna spojnica 90*90/3 T-T Fe-Zn | 16,93 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1953 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 25*4 mm u temelje - traka Fe-Zn 25*4 mm | 8,34 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1954 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 30*4 mm u temelje - traka Fe-Zn 30*4 mm | 9,08 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1955 | Nabava i montaža zemnog uvodnika - traka Fe-Zn 25*4 mm, 2 m | 69,98 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1956 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 40*4 mm u temelje - traka Fe-Zn 40*4 mm | 9,83 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1957 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 20*3 mm po ravnom krovu - traka Fe-Zn 20*3 mm | 8,81 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1958 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 20*4 mm po ravnom krovu - traka Fe-Zn 20*4 mm | 9,55 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1959 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 20*3 mm po kosom krovu - traka Fe-Zn 20*3 mm | 11,69 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1960 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 25*4 mm po kosom krovu - traka Fe-Zn 25*4 mm | 12,75 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1961 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 20*3 mm na zidne nosače - traka Fe-Zn 20*3 mm | 10,26 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1962 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 25*4 mm na zidne nosače - traka Fe-Zn 25*4 mm | 11,23 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1963 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 25*4 mm u kanal - traka Fe-Zn 25*4 mm | 5,56 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|---|------|--|-------|
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1964 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 30*4 mm u kanal - traka Fe-Zn 30*4 mm | 6,07 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1965 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 40*4 mm u kanal - traka Fe-Zn 40*4 mm | 23,93 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1966 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 25*4 mm u rov - traka Fe-Zn 25*4 mm | 5,1 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1967 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 30*4 mm u rov - traka Fe-Zn 30*4 mm | 5,56 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1968 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 40*4 mm u rov - traka Fe-Zn 40*4 mm | 21,18 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1969 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 20*3 mm u zid bez dubljenja - traka Fe-Zn 20*3 mm | 7,33 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1970 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 25*4 mm u zid bez dubljenja - traka Fe-Zn 25*4 mm | 7,83 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1971 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 30*4 mm u zid bez dubljenja - traka Fe-Zn 30*4 mm | 8,3 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1972 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 20*3 mm u zid od opeke s dubljenjem - traka Fe-Zn 20*3 mm | 9,79 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1973 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 25*4 mm u zid od opeke s dubljenjem - traka Fe-Zn 25*4 mm | 10,53 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1974 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 30*4 mm u zid od opeke s dubljenjem - traka Fe-Zn 30*4 mm | 11 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1975 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 20*3 mm u zid od betona s dubljenjem - traka Fe-Zn 20*3 mm | 14,28 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1976 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 25*4 mm u zid od betona s dubljenjem - traka Fe-Zn 25*4 mm | 15,26 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1977 | Nabava i polaganje trake Fe-Zn 30*4 mm u zid od betona s dubljenjem - traka Fe-Zn 30*4 mm | 16,2 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1978 | Nabava i montaža mehaničke zaštite u zid od opeke - mehanička zaštita "U" | 46,61 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1979 | Nabava i montaža mehaničke zaštite u zid od betona - mehanička zaštita "U"; | 50,32 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1980 | Nabava i montaža mehaničke zaštite na metalnu konstrukciju - mehanička zaštita "U"; | 49,04 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1981 | Nabava i montaža ormarića za mjerni spoj u zid od opeke - ormarić za mjerni spoj | 40,27 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1982 | Nabava i montaža ormarića za mjerni spoj u zid od betona - ormarić za mjerni spoj | 50,03 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1983 | Nabava i montaža ormarića za mjerni spoj u pripremljeni otvor - ormarić za mjerni spoj | 31,14 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1984 | Nabava i montaža kutije za izjednačenje potencijala u pripremljeni otvor | 24,99 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1985 | Nabava i montaža kutije za izjednačenje potencijala u zid od opeke | 33,82 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1986 | Nabava i montaža kutije za izjednačenje potencijala u zid od betona | 46,54 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | m | 1987 | Nabava materijala i ličenje trake Fe-Zn alkidnom bojom uz prethodnu pripremu | 3,77 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | sat | 1988 | Rastavljanje postojeće gromobranske instalacije, obračun po utrošenom vremenu | 25,03 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1989 | Ispitivanje gromobranske instalacije po mjernom mjestu s izdavanjem zapisnika i ispunjavanjem revizione knjige - do 8 mjernih mjesta | 29,14 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1990 | Ispitivanje gromobranske instalacije po mjernom mjestu s izdavanjem zapisnika i ispunjavanjem revizione knjige - više od 8 mjernih mjesta | 16,2 |
| INSTALACIJE | GROMOBRANSKE INSTALACIJE | kom | 1991 | Nabava revizione knjige gromobranske instalacije | 8,14 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 1992 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - tipkovnica do 8 stanova "URMET" 725/208. | 241,62 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 1993 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - tipkovnica do 10 stanova "URMET" 725/210. | 277,91 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 1994 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - tipkovnica do 12 stanova "URMET" 725/212. | 315,16 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 1995 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - tipkovnica do 14 stanova "URMET" 725/214. | 355,06 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 1996 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - tipkovnica do 16 stanova "URMET" 725/216. | 413,75 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 1997 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - tipkovnica do 18 stanova "Urmnet" 725/218. | 467,42 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 1998 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - tipkovnica do 20 stanova "Urmnet" 725/220. | 522,75 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 1999 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - tipkovnica do 22 stanova "Urmnet" 725/222. | 574,75 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2000 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - tipkovnica do 24 stanova "Urm" 725/224. | 640,12 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2001 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - tipkovnica do 26 stanova "Urm" 725/226. | 693,79 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----|------|--|---------|
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2002 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - tipkovnica do 28 stanova "Urm" 725/228. | 749,13 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2003 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - kombinacija tipkovnica do 32 stanova "Urm" 725/212 i 725/020. | 824,52 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2004 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - kombinacija tipkovnica do 36 stanova "Urm" 725/214 i 725/022. | 916,42 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2005 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - kombinacija tipkovnica do 40 stanova "Urm" 725/216 i 725/024. | 1030,43 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2006 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - kombinacija tipkovnica do 48 stanova "Urm" 725/220 i 725/028. | 1246,6 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2011 | Nabava, montaža na zid i spajanje govornog aparata - govorni aparat "URMET" | 44,43 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----|------|--|--------|
| | | | | 1132/35. | |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2012 | Nabava, montaža i spajanje na instalaciju centralnog pojačala s tonskim pozivnikom - centralno pojačalo "URMET" 1035/67. | 175,05 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2013 | Nabava, montaža i spajanje transformatora 220/12V, 18 VA - transformator "URMET" tip 9000/20. | 106,07 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2014 | Nabava, montaža i spajanje tonskog pozivnika za etažni poziv - tonski pozivnik "URMET" tip 787/2. | 72,35 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2015 | Nabava i montaža blokadnih jedinica - dioda 1 N 4007 | 2,67 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2026 | Skidanje starog govornog aparata i priprema instalacije za spajanje novog | 4,13 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2027 | Skidanje stare portafonske tipkovnice s odspajanjem i označavanjem linija - tipkovnica do 20 stanova | 51,66 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2028 | Skidanje stare portafonske tipkovnice s odspajanjem i označavanjem linija - tipkovnica od 21 do 40 stanova | 57,65 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2029 | Skidanje stare portafonske tipkovnice s odspajanjem i označavanjem linija - tipkovnica od 41 do 60 stanova | 69,64 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2030 | Skidanje stare portafonske tipkovnice s odspajanjem i označavanjem linija - tipkovnica od 61 do 80 stanova | 93,61 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2031 | Nabava, montaža i spajanje transformatora za zvono 12V 1A | 74,87 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2032 | Nabava, montaža i spajanje električne brave 8-12 univerzalna s senzorom i deblokadom | 109,12 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | m | 2033 | Nabava i polaganje kabela u već položene instalacijske cijevi - kabel UTP CAT.5E | 1,56 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2034 | Nabava i polaganje kabela u već položene instalacijske cijevi - kabel UTP CAT.6 | 2,26 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | m | 2040 | Nabava i polaganje kabela u već pripremljene kanale u zidu, zatvaranje zida nije uključeno - kabel UTP CAT.5E | 4,2 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | m | 2041 | Nabava i polaganje kabela u već pripremljene kanale u zidu, zatvaranje zida nije uključeno - kabel UTP CAT.6 | 4,93 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2047 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | m | 2048 | Dubljenje zida od opeke oko instalacija s obijanjem žbuke - za cijev fi do 1" | 13,18 |

ESK d.o.o.

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----|------|--|-------|
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | m | 2049 | Dubljenje zida od opeke oko instalacija s obijanjem žbuke - za cijev fi preko 1"; | 15,15 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | m | 2050 | Dubljenje zida od opeke oko instalacija uključivo skidanje jednog reda keramičkih pločica i obijanje žbuke - za cijev fi do 1"; | 15,76 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | m | 2051 | Dubljenje zida od opeke oko instalacija uključivo skidanje dva reda keramičkih pločica i obijanje žbuke - za cijev fi preko 1"; | 17,74 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2052 | Probijanje otvora u zidu od pune opeke debljine do 15 cm za cijevi fi do 3"; | 7,28 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2053 | Probijanje otvora u zidu od pune opeke debljine do 15 cm za cijevi fi do 150 mm | 16,73 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | m2 | 2054 | Rušenje obzida instalacionog kanala od opeke - zid debljine do 10 cm s obijanjem žbuke. | 14,77 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | m2 | 2055 | Rušenje obzida instalacionog kanala od opeke - zid debljine od 10-20 cm s obijanjem žbuke. | 16,51 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2056 | Probijanje otvora na obzidu kade veličine do 50x50 cm s vađenjem vratašca. | 14,77 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | m2 | 2057 | Rušenje cijelog obzida kade, uključivo opločenje i vađenje poniklanih vratašca. | 27,8 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2058 | Probijanje otvora u stropu kod izmjene uspravnih vodova kanalizacije izvan instalacionog kanala, bez obzira na vrstu stropne konstrukcije. | 30,32 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-----|------|---|-------|
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2059 | Dubljenje betonskog poda kod izmjene olovnog tuljka bez obzira na vrstu podne konstrukcije. | 24,25 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | sat | 2060 | Najam kompresora za strojno razbijanje starog betona. Nije obuhvaćen rad radnika na razbijanju. | 37,93 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | m | 2061 | Dubljenje poda od betona, teraca, keramičkih pločica i sl. - za cijev fi do 1"; | 27,59 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----|------|--|-------|
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | m | 2062 | Dubljenje poda od betona, teraca, keramičkih pločica i sl. - za cijev fi preko 1. | 41,68 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | kom | 2063 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | m | 2064 | Zatvaranje kanala u zidu, nakon djelomične ugradnje instalacije, produžnim cementnim mortom 1:2:6 - kanal širine do 15 cm. | 16,58 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | m | 2065 | Zatvaranje kanala u zidu, nakon djelomične ugradnje instalacije, produžnim cementnim mortom 1:2:6 kanal širine 20cm. | 19,86 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | m | 2066 | Zatvaranje kanala u podu, nakon djelomične ugradnje instalacije, cementnim mortom 1:2 sa završnom obradom zaribavanjem - kanal širine 10 cm, dubine 10 cm. | 9,58 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | m | 2067 | Zatvaranje kanala u podu, nakon djelomične ugradnje instalacije, cementnim mortom 1:2 sa završnom obradom zaribavanjem - kanal širine 20 cm, dubine 10 cm. | 14,5 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | kom | 2068 | Zatvaranje otvora s obje strane stropne konstrukcije nakon izmjene uspravnih vodova kanalizacije izvan instalacionog kanala, bez obzira na vrstu konstrukcije, (pripremljeno za izvođenje podopolagačkih i soboslikarskih radova). | 29,12 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----|------|--|--------|
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | kom | 2069 | Zatvaranje poda nakon izmjene olovnog tuljka, za simplon školjku, pripremljeno za postavu pločica. | 14,12 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | m2 | 2070 | Zazidavanje instalacionih kanala opekom debljine 7 cm u produžnom cementnom mortu 1:2:6. | 88,69 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | m2 | 2071 | Zazidavanje instalacionih kanala opekom debljine 12 cm u produžnom cementnom mortu 1:2:6. | 115,86 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-----|------|--|--------|
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | kom | 2072 | Zazidavanje otvora na kadi veličine do 50/50 cm opekom debljine 7 cm zidano i ožbukano u cementnom mortu 1:3, pripravljeno za opločenje. | 34,48 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | m2 | 2073 | Obzidavanje kade opekom debljine 7 cm zidano i ožbukano u cementnom mortu 1:3, pripravljeno za opločenje ljepljenjem. | 126,05 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | kom | 2074 | Zazidavanje i žbukanje otvora u zidu kod prolaza cijevi fi do 100 mm. | 7,27 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | kom | 2075 | Zazidavanje i žbukanje otvora u zidu, nakon izmjene olovnog tuljka. | 22,68 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | m2 | 2076 | Zatvaranje vertikala novim siporex blokovima debljine 7.5 cm sa završnom obradom zaribavanjem cementnim mortom 1:3. | 44,76 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | m2 | 2077 | Zatvaranje vertikala novim siporex blokovima debljine 10 cm sa završnom obradom zaribavanjem cementnim mortom 1:3. | 47,51 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | m2 | 2078 | Zatvaranje vertikala novim siporex blokovima debljine 12.5 cm sa završnom obradom zaribavanjem cementnim mortom 1:3. | 53,59 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | kom | 2079 | Ugradnja postojećih poniklanih vratašca. | 29,68 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | kom | 2080 | Dobava i ugradnja novih poniklanih vratašca veličine 15/15 cm. | 36,38 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | kom | 2081 | Dobava i ugradnja novih poniklanih vratašca veličine 20/20 cm. | 37,63 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----|------|---|-------|
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | kom | 2082 | Dobava i ugradnja novih poniklanih vratašca veličine 25/25 cm. | 38,99 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | kom | 2083 | Dobava i ugradnja novih poniklanih vratašca veličine 30/30 cm. | 39,15 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | m | 2084 | Naknadno kitanje spoja kade i zida zbog nastale dilatacije trajno elastičnim kitom tip PRO 2 HP uz predhodno obvezno premazivanje pripadajućim Primerom 3. | 10,91 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----|------|--|--------|
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | m2 | 2085 | Djelomično vađenje betonskih kocki s odabirom, čišćenjem i odlaganjem za ponovnu upotrebu. | 18,58 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | m2 | 2086 | Djelomična postava betonskih kocki nabijanjem u sloj novog pijeska valjanjem i ispunjavanjem spojnica pijeskom. U cijenu je uključena dobava i postava pijeska, a ostali zemljani radovi obračunavaju se po stavkama iz "Zemljanih radova". | 57,56 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | m2 | 2087 | Dobava novih betonskih kocki na mjesto ugradnje. | 13,84 |
| USLUGE | USLUGE | m | 2088 | Ugradnja specijalnih termoizolacionih brtvi na postojeću stolariju. Zahvat obuhvaća sanaciju stolarije koja obuhvaća: blanjanje, centriranje drvenih krila vrata i prozora, učvršćivanje drva i okova, zamjena manje oštećenih ili dotrajalih dijelova i podmazi | 13,4 |
| RAZNO | RAZNO | kom | 2089 | Dolazak na mjesto rada po prijavi. | 17,65 |
| RAZNO | RAZNO | sat | 2090 | Skidanje snijega i leda sa pročelja i krovova zgrada. Rad se izvodi na visini do 30,00 m sa motornih ljestvi. Utovar i odvoz obračunati u posebnoj stavci. Minimalni rad 2 sata po zgradi. | 48,97 |
| RAZNO | RAZNO | sat | 2091 | Skidanje snijega i leda sa pročelja i krovova zgrada. Rad se izvodi na visini do 30,00 m iz košare autokrana. Utovar i odvoz obračunati u posebnoj stavci. Minimalni rad 2 sata po zgradi. | 127,77 |

| | | | | | |
|-------|-------|--------|------|---|-------|
| RAZNO | RAZNO | zahvat | 2092 | Dolazak ekipe za čišćenje snijega i leda na mjesto rada. | 31,4 |
| RAZNO | RAZNO | sat | 2093 | Skidanje snijega i leda sa pročelja i krovova ručno. Rad se izvodi na visini do 30,00 m. Utovar i odvoz obračunati u posebnoj stavci. Minimalni rad 2 sata po zgradi. | 32,33 |
| RAZNO | RAZNO | zahvat | 2094 | Osiguranje i zaštita radnog mjesta gdje se izvode radovi na čišćenju snijega i leda krova ili pročelja. | 43,95 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------|-------|--------|------|--|---------|
| RAZNO | RAZNO | zahvat | 2095 | Nabava materijala, transport i postavljanje kosih letava sa znakom upozorenja od pada snijega i leda sa krova na početku i kraju zgrade na nogostup ispred zgrade.(Uz jednu zgradu postavljaju se dvije kose letve sa znakom | |
| RAZNO | RAZNO | m | 2096 | Nabava materijala, ručno spravljanje betona MB 15 i cementnog morta 1:2 i postavljanje betonskih kanalicica 50 x 40 x 12 cm na sloj betona d=8cm. | 27,02 |
| RAZNO | RAZNO | kom | 2097 | Izvedba betonskog okna za instalacije u podrumu ili suterenu zgrade svijetlog otvora 80 x 80 cm, dubine 250 cm, debljina stijenke 15 cm bez poda.Za jedno okno potrebno je 1,49 m3 betona MB 20, dvostrane oplata 19,32 m2 i armaturne mreže Q-524 218,90 kg.R | 2193,76 |
| RAZNO | RAZNO | m2 | 2098 | Čišćenje i struganje kose AB ploče i crijepa od ptičjeg izmeta i ostataka uginulih ptica uz upotrebu propisanih zaštitnih sredstava (odijela, rukavice i maske) na kosom krovu nagiba do 40°.Utovar šute u PVC vreće i transport do gradilišne deponije H=40 i | 48,41 |

| | | | | | |
|-------|-------|-----|------|--|----|
| RAZNO | RAZNO | sat | 2099 | <p>Podizanje opreme, alata i materijala na zgradu, montaža opreme i nakon završenog rada demontaža i spuštanje opreme, alata i preostalog materijala. Rad uz korištenje opreme sa višekratnim spuštanjem i podizanjem radnika i materijala za sve faze rada. Radna g</p> | 97 |
|-------|-------|-----|------|--|----|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------|-------|-----|------|---|--------|
| RAZNO | RAZNO | kom | 2100 | Transport i montaža konzole za zastave na zgradi. Cijena materijala nije uključena jer je isti nabavio Grad Zagreb. U cijeni uključen dolazak i odlazak, transport, razmjeravanje, bušenje 4 kom rupa fi 10 mm i montaža konzole na zgradu. | 45,48 |
| RAZNO | RAZNO | sat | 2101 | Otucanje labilnih dijelova pročelja iz košare autodizalice. | 271,31 |
| RAZNO | RAZNO | m | 2102 | Dobava materijala, transport i postavljanje zaštite od ptica tip F od pocinčanog lima d=0,55 mm r.š. 15,20 cm na vidljive dijelove drvene krovne konstrukcije. U cijeni nije obuhvaćena skela ili autodizalica. | 22,19 |
| RAZNO | RAZNO | m | 2103 | Dobava materijala, transport i postavljanje zaštite od ptica tip F od pocinčanog lima d=0,55 mm r.š. 10,50 cm na vidljive dijelove drvene krovne konstrukcije. U cijeni nije obuhvaćena skela ili autodizalica. | 18,13 |
| RAZNO | RAZNO | m | 2104 | Dobava materijala, transport i postavljanje zaštite od ptica tip F od pocinčanog lima d=0,55 mm r.š. 5,60 cm na vidljive dijelove drvene krovne konstrukcije. U cijeni nije obuhvaćena skela ili autodizalica. | 14,47 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------|---|-------|
| RAZNO | RAZNO | m | 2105 | Dobava materijala, transport i postavljanje zaštite od ptica tip F od bakrenog lima d=0,55 mm r.š. 15,20 cm na vidljive dijelove drvene krovne konstrukcije. U cijeni nije obuhvaćena skela ili autodizalica. | 28,78 |
| RAZNO | RAZNO | m | 2106 | Dobava materijala, transport i postavljanje zaštite od ptica tip F od bakrenog lima d=0,55 mm r.š. 10,50 cm na vidljive dijelove drvene krovne konstrukcije. U cijeni nije obuhvaćena skela ili autodizalica. | 22,71 |

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------|------|--|
| USLUGE | USLUGE | kg | 2107 | Zbrinjavanje opasnog otpada tj. salonit ili eternit ploča i fazonskih komada u svemu prema Zakonu o otpadu (NN 178/04 i NN 111/06). Stavka obuhvaća pripremu salonit ili eternit ploča za utovar i transport, utovar u vozilo i odvoz u skladište i krajnje mjes |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2108 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - kombinacija tipkovnica do 44 stanova "Urmet"; 725/218 i 725/026. |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI - STROJNI ISKOP | sat | 2109 | Iskop rova dubine do 2,50 m univerzalnim bagerom (iskop, utovar i razastiranje) sa odlaganjem iskopa u stranu, a po završetku posla zatrpavanje rova materijalom od iskopa i planiranje. Transport bagera nije uključen u cijenu |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI - STROJNI ISKOP | sat | 2110 | Iskop rova dubine do 4,0 m univerzalnim bagerom (iskop, utovar i razastiranje) sa odlaganjem iskopa u stranu, a po završetku posla zatrpavanje rova materijalom od iskopa i planiranje. Transport bagera nije uključen u cijenu |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI - STROJNI ISKOP | zahvat | 2111 | Transport malog bagera. |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI - STROJNI ISKOP | zahvat | 2112 | Transport velikog bagera |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI - STROJNI ISKOP | kom | 2113 | Doprema radnog stroja do 2 tone na gradilište uz potrebnu cestovnu pratnju |

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|------|---|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMljANI RADOVI - STROJNI ISKOP | kom | 2114 | Doprema radnog stroja do 4 tone na gradilište uz potrebnu cestovnu pratnju |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMljANI RADOVI - STROJNI ISKOP | kom | 2115 | Doprema radnog stroja preko 4 tone na gradilište uz potrebnu cestovnu pratnju |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMljANI RADOVI - STROJNI ISKOP | sat | 2116 | Strojni iskop zemlje za kanalske rovove do dubine 2,5 m (iskop ,utovar, razastiranje) radni stroj do 2 tone |

GSKG d.o.o.

| |
|---------|
| 1 |
| 1198,04 |
| |
| |
| 83,72 |
| 133,95 |
| 133,95 |

GSKG d.o.o.

| |
|--------|
| 200,93 |
| 251,15 |
| 45,21 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------|------|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI - STROJNI ISKOP | sat | 2117 | Strojni iskop zemlje za kanalske rovove do dubine 2,5 m (iskop ,utovar, razastiranje) radni stroj do 4 tone | 55,26 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI - STROJNI ISKOP | sat | 2118 | Strojni iskop zemlje za kanalske rovove do dubine 2,5 m (iskop ,utovar, razastiranje) radni stroj preko 4 tone | 61,95 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI - STROJNI ISKOP | sat | 2119 | Strojno štemanje i pikamiranje AB podloge hidrauličkim pneumatskim čekićem | 78,7 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI - STROJNI ISKOP | m | 2120 | Rezanje AB podloge D= 10 cm dijamantnom vodenom rezačicom | 11,72 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI - STROJNI ISKOP | m | 2121 | Rezanje AB asfaltne D = 10 cm podloge dijamantnom vodenom rezačicom | 11,72 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI - STROJNI ISKOP | paušal | 2122 | Zaštita i osiguranje gradilišta zaštitnim mobilnim ogradama prema zakonu o zaštiti na radu u cijenu je uključeno najam mobilne ograde V = 2,5 m ograđenosti gradilišta do 50 m, cijena najma ograde do 10 radnih dana, nakon 10 dana najam ograde obračunava se | 200,93 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI - STROJNI ISKOP | sat | 2123 | Najam zaštitne mobilne ograde V = 2,5 m dužine do 50 m ograđenosti | 25,12 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ZEMLJANI RADOVI - STROJNI ISKOP | m2 | 2124 | Zaštita i osiguranje prekopa gradilišta zaštitnim pločama prema zakonu o zaštiti na radu | 16,74 |
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 2125 | Utovar i ručni prijenos materijala za ugradnju u kantama do mjesta rada - prosječna udaljenost H=10 m, V=10 m (kada je to na drugi način neizvedivo) | 38,98 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|-----|------|--|-------|
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 2126 | Utovar i ručni prijenos materijala za ugradnju u kantama do mjesta rada - prosječna udaljenost H=10 m, V=20 m (kada je to na drugi način neizvedivo) | 58,74 |
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | sat | 2127 | Ručni prijenos bez pomoćnih sredstava različitog materijala iz podruma d=5 i H= 20 m. Obračun po satu rada. | 16,61 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----|------|---|-------|
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 2128 | <p>Ručni prijenos bez pomoćnih sredstava različitih predmeta težine do 25 kg/kom iz podruma d=5 i H= 20 m. Obračun po m3 utovarenom u kamion (1m3 = 0,45 t).</p> <p>Primjenjuje se kod iznosa glomaznog otpada pred zgradu.</p> | 30,49 |
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 2129 | <p>Ručni prijenos bez pomoćnih sredstava različitih predmeta težine 25 - 50 kg/kom iz podruma d=5 i H= 20 m. Obračun po m3 utovarenom u kamion (1m3 = 0,48 t).Primjenjuje se kod iznosa glomaznog otpada pred zgradu.</p> | 25,84 |
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 2130 | <p>Ručni prijenos bez pomoćnih sredstava različitih predmeta težine 50 - 150 kg/kom iz podruma d=5 i H= 20 m. Obračun po m3 utovarenom u kamion (1m3 = 0,56 t).Primjenjuje se kod iznosa glomaznog otpada pred zgradu.</p> | 29,76 |
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 2131 | <p>Ručni prijenos bez pomoćnih sredstava različitih predmeta težine do 25 kg/kom sa tavana v=15 i H= 20 m. Obračun po m3 utovarenom u kamion (1m3 = 0,45 t).</p> <p>Primjenjuje se kod iznosa glomaznog otpada pred zgradu.</p> | 79,07 |
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 2132 | <p>Ručni prijenos bez pomoćnih sredstava različitih predmeta težine 25 - 50 kg/kom sa tavana v=15 i H= 20 m. Obračun po m3 utovarenom u kamion (1m3 = 0,48 t).</p> <p>Primjenjuje se kod iznosa glomaznog otpada pred zgradu.</p> | 66,89 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----|------|---|-------|
| TRANSPORTI | PRIJENOSI I PRIJEVOZI | m3 | 2133 | Ručni prijenos bez pomoćnih sredstava različitih predmeta težine 50 - 150 kg/kom sa tavana v=15 i H= 20 m. Obračun po m3 utovarenom u kamion (1m3 = 0,56 t).Primjenjuje se kod iznosa glomaznog otpada pred zgradu. | 61,39 |
| TRANSPORTI | VANJSKI TRANSPORTI | m3 | 2135 | Sakupljanje leda i snijega, utovar u kamion do 7 m3 i odvoz na gradsku planirku.(Usluga) | 44,42 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|------------|--------------------|----|------|---|--------|
| TRANSPORTI | VANJSKI TRANSPORTI | m3 | 2136 | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 2-2,5 tone i istovar na gradsku deponiju na udaljenosti 10 km. (Primjenjuje se za lokacije gdje je većem kamionu nepristupačno i za količine manje od 1,6m3). | 73,89 |
| TRANSPORTI | VANJSKI TRANSPORTI | m3 | 2137 | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 4-4,5 tone i istovar na gradsku deponiju na udaljenosti 10 km. | 52,13 |
| TRANSPORTI | VANJSKI TRANSPORTI | m3 | 2138 | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 2-2,5 tone i istovar na gradsku deponiju na udaljenosti 10 km. (Primjenjuje se za lokacije gdje je većem kamionu nepristupačno i za količine manje od 1,6m3).Odnosi se na čisti g | 111,39 |
| TRANSPORTI | VANJSKI TRANSPORTI | m3 | 2140 | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 4-4,5 tone i istovar na gradsku deponiju na udaljenosti 10 km.Odnosi se na čisti građevinski otpad s betonom do duljine 0,4 m (kamemje, cigla, asfalt, šuta i crijep) bez udjel | 92,28 |

| | | | | | |
|------------|--------------------|----|------|---|-------|
| TRANSPORTI | VANJSKI TRANSPORTI | m3 | 2141 | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 4-4,5 tone i istovar na gradsku deponiju na udaljenosti 10 km.Odnosi se na nerazvrstani građevinski otpad (miješani građevinski otpad i otpad od rušenja miješan s papirom, smeć | 96,98 |
| TRANSPORTI | VANJSKI TRANSPORTI | kg | 2142 | Ručni prijenos šute u vrećama nerazvrstani građevinski materijal utovar u vozilo , odvoz i zbrinjavanje otpada (stavka se primjenjuje kod hitnih intervencija; 1 vreća = 40 kg) | 0,83 |
| TRANSPORTI | VANJSKI TRANSPORTI | kg | 2143 | Zbrinjavanje nerazvrstanog građevinskog otpada. | 0,24 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|----|------|--|-------|
| TRANSPORTI | VANJSKI TRANSPORTI | kg | 2144 | Zbrinjavanje građevinskog otpada na deponij prema Zakonu o zbrinjavanju građevinskog i dr. komunalnog otpada. | 0,42 |
| TRANSPORTI | VANJSKI TRANSPORTI | kg | 2145 | Zbrinjavanje građevinskog otpada na deponij nerazvrstani građevinski materijal. prema Zakonu o zbrinjavanju građevinskog i dr. komunalnog otpada | 0,67 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | MONTAŽNI RADOVI | m2 | 2146 | Izvedba pregradnog zida s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom iz horizontalnih i vertikalnih pocinčanih profila. Zid je nenosiv. Ukupna debljina zida 100 mm, obostrano jednostruko obložen gips kartonskim pločama, s vanjske strane vlagootporna gips kart | 46,88 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | MONTAŽNI RADOVI | m2 | 2148 | Lijepljenje gips-kartonske ploče na zid - količine manje od 2 m2, popravci nakon intervencija | 26,8 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | MONTAŽNI RADOVI | m | 2149 | Obrada špaleta gips-kartonskom pločom širine 20 cm, stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju materijala i sav potreban rad. | 30,14 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | MONTAŽNI RADOVI | m | 2150 | Izrada L kutije dimenzija do 20x20 cm s metalnom podkonstrukcijom iz horizontalnih i vertikalnih pocinčanih profila, obloženo gips kartonskim pločama s vanjske strane, obrađeno i pripremljeno za bojanje s ugradnjom al profila. U cijenu su uključeni kompl | 40,18 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|------|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | MONTAŽNI RADOVI | m | 2151 | Izrada L kutije dimenzija preko 20x20 cm s metalnom podkonstrukcijom iz horizontalnih i vertikalnih pocinčanih profila, obloženo gips kartonskim pločama s vanjske strane, obrađeno i pripremljeno za bojanje s ugradnjom al profila. U cijenu su uključeni kom | 46,88 |
|--------------------|-----------------|---|------|---|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|----|------|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | MONTAŽNI RADOVI | m | 2152 | Izrada U maske dimenzija do 20x20 cm s metalnom podkonstrukcijom iz horizontalnih i vertikalnih pocinčanih profila, obloženo gips kartonskim pločama s vanjske strane, obrađeno i pripremljeno za bojanje s ugradnjom al profila. U cijenu su uključeni kompl | 46,88 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | MONTAŽNI RADOVI | m | 2153 | Obrada špaleta od gips katrotnskih ploča širine više od 20 cm sa ugradnjom al profila i pripremom do ličenja. U cijenu su uključeni kompl materijal i rad. | 30,14 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | MONTAŽNI RADOVI | m2 | 2154 | Izrada ravnog spuštenog stropa s metalnom podkonstrukcijom iz horizontalnih i vertikalnih pocinčanih profila, obloženo gips kartonskim pločama s vanjske strane, obrađeno i pripremljeno za bojanje. U cijenu su uključeni kompl materijal i rad. | 46,88 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ARMIRAČKI RADOVI | m2 | 2155 | Dobava, sječenje, postavljanje i vezivanje armaturne mreže Q188 (15x15) kvalitete čelika B500A s ručnim prijenosom. | 15,95 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TERACERSKI RADOVI | m2 | 2156 | Izrada pranog kulira na stepenicama d=3 cm sa prethodnim grundiranjem cementnim mortom 1:3 postavljenim na cementni špric. U cijenu uključena nabava i dostava materijala. | 131,59 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|----|------|---|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | TERACERSKI RADOVI | m2 | 2157 | Izrada pranog kulira na podovima i brušenje podloge d=3 cm sa prethodnim grundiranjem cementnim mortom 1:3 postavljenim na cementni špric.U cijenu uključena nabava i dostava materijala. | 184,19 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 2158 | Razanje betona rezačicom - do 5 cm dubine | 7,71 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 2159 | Razanje betona rezačicom - do 5 cm dubine | 7,71 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 2160 | Rezanje betona rezačicom - do 5 cm dubine | 7,71 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------|------|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 2161 | Razanje betona rezačicom - do 5 cm dubine | 7,71 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 2162 | Rezanje betona rezačicom - do 5 cm dubine | 7,71 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 2163 | Rezanje betona rezačicom - do 10 cm dubine | 10,89 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 2164 | Rezanje betona rezačicom - do 15 cm dubine | 13,06 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 2165 | Dijamantsko rezanje armirano betonskog zida do debljine 20 cm | 60,28 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 2166 | Dijamantsko rezanje asfalta do 5 cm dubine | 7,71 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 2167 | Dijamantsko rezanje betonske podloge dubine 10 cm | 36,84 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 2168 | Dijamantsko rezanje betonske podloge dubine 20 cm | 56,93 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 2169 | Dijamantsko rezanje zida od opeke debljine 10-20 cm | 33,15 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | RUŠENJA | m | 2170 | Dijamantsko rezanje zida od opeke debljine 20-30 cm | 50,23 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | zahvat | 2171 | Transport alata i opreme za zavarivanje na mjesto rada | 75,35 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | zahvat | 2172 | Transport alata i opreme za zavarivanje na mjesto rada do 5 kata | 41,03 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kompl | 2173 | Demontaža starog radijatorskog ventila i stare radijatorske prigušnice na ogrijevnom tijelu i montaža novog radijatorskog ventila promjera | 80,58 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|---|-------|
| | | | | 3/8" armal ravni i radijatorske prigušnice promjera 3/8" armal ravna, uključivo pomoćni materijal, komplet po jednom | |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2174 | Demontaža stare radijatorske prigušnice i montaža nove (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - prigušnica ra | 44,62 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2175 | Demontaža stare radijatorske prigušnice i montaža nove (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - prigušnica ra | 44,62 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2176 | Demontaža stare radijatorske prigušnice i montaža nove (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - prigušnica ra | 47,41 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2177 | Demontaža stare radijatorske prigušnice i montaža nove (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - prigušnica ku | 44,62 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2178 | Demontaža stare radijatorske prigušnice i montaža nove (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - prigušnica ku | 44,62 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2179 | Demontaža stare radijatorske prigušnice i montaža nove (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora), uključivo pomoćni materijal - prigušnica ku | 46,64 |
|-------------|---------------------------------|-----|------|---|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2180 | Demontaža starog radijatorskog TERMOSTATSKOG VENTILA ventila i montaža novog TERMOSTATSKOG VENTILA(ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora, s | 73,67 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2181 | Demontaža starog radijatorskog TERMOSTATSKOG VENTILA ventila i montaža novog TERMOSTATSKOG VENTILA(ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora, s | 78,7 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kompl | 2182 | Demontaža starog radijatorskog TERMOSTATSKOG VENTILA ventila i montaža novog TERMOSTATSKOG VENTILA(ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna postava radijatora, s | 88,74 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kompl | 2183 | Demontaža starog radijatorskog TERMOSTATSKOG VENTILA ventila i montaža novog TERMOSTATSKOG VENTILA TLAČNO RASTEREČENI (ispuštanje pogonske vode iz radijatora, brtvljenje spojeva priključka, redukcije i holendera, skidanje radijatora s konzola te ponovna p | 95,44 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2184 | DOBAVA I POSTAVA TERMOSTATSKE GLAVE TIPA ras-c KAO DANFOS I SL. | 18,42 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 2185 | ČIŠĆENJE INSERTA TERMOSTATSKOG VENTILA SPECIJALNIM ALATOM , ISPIRANJE INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA | 41,03 |
|-------------|---------------------------------|--------|------|---|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------|------|---|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kompl | 2186 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža novog (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog zasuna na prirubnice, priprema mjesta zavora za zavarivanje, zavarivanje cijevnog produ | 200,93 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kompl | 2187 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža novog (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog zasuna na prirubnice, priprema mjesta zavora za zavarivanje, zavarivanje cijevnog produ | 234,41 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kompl | 2188 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža novog (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog zasuna na prirubnice, priprema mjesta zavora za zavarivanje, zavarivanje cijevnog produ | 284,64 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kompl | 2189 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža novog (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog zasuna na prirubnice, priprema mjesta zavora za zavarivanje, zavarivanje cijevnog produ | 468,82 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------|------|---|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kompl | 2190 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža novog (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog zasuna na prirubnice, priprema mjesta zavara za zavarivanje, zavarivanje cijevnog produ | 636,26 |
|-------------|---------------------------------|-------|------|---|--------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------|------|--|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kompl | 2191 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža novog (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog zasuna na prirubnice, priprema mjesta zavora za zavarivanje, zavarivanje cijevnog produ | 753,46 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kompl | 2192 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža nove kuglaste slavine (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog ventila na prirubnice, priprema mjesta zavora za zavarivanje, zavariva | 0 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kompl | 2193 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža nove kuglaste slavine (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog ventila na prirubnice, priprema mjesta zavora za zavarivanje, zavariva | 234,41 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kompl | 2194 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža nove kuglaste slavine (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog ventila na prirubnice, priprema mjesta zavora za zavarivanje, zavariva | 284,64 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------|------|--|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kompl | 2195 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža nove kuglaste slavine (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog ventila na prirubnice, priprema mjesta zavora za zavarivanje, zavariva | 468,82 |
|-------------|---------------------------------|-------|------|--|--------|

GSKG d.o.o.

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------|------|--|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kompl | 2196 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža nove kuglaste slavine (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog ventila na prirubnice, priprema mjesta zavora za zavarivanje, zavariva |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kompl | 2197 | Demontaža starog zasuna (rezanje cjevovoda sa starim zasunom) i montaža nove kuglaste slavine (rezanje cijevnog produžetka, narezivanje navoja na cijevnom produžetku, brtvljenje novog ventila na prirubnice, priprema mjesta zavora za zavarivanje, zavariva |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2198 | DOBAVA I POSTAVA GRANSKOG ZAPORNOG BALANS VENTILA MSV-BD TIP KAO DANFOS DN 15 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2199 | DOBAVA I POSTAVA GRANSKOG ZAPORNOG BALANS VENTILA MSV-BD TIP KAO DANFOS DN 20 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2200 | DOBAVA I POSTAVA GRANSKOG ZAPORNOG BALANS VENTILA MSV-BD TIP KAO DANFOS DN 25 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2201 | DOBAVA I POSTAVA GRANSKOG ZAPORNOG BALANS VENTILA MSV-BD TIP KAO DANFOSS DN 32 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2202 | DOBAVA I POSTAVA GRANSKOG ZAPORNOG BALANS VENTILA MSV-BD TIP KAO DANFOS DN 40 |
| | | | | DOBAVA I POSTAVA GRANSKOG ZAPORNOG |

| |
|--------|
| |
| 636,26 |
| |
| 753,46 |
| 267,9 |
| 301,38 |
| |
| 318,13 |
| |
| 351,62 |
| |
| 376,74 |
| |

GSKG d.o.o.

| |
|--------|
| 418,59 |
| 0 |
| 375,06 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|---|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2206 | DOBAVA I POSTAVA GRANSKOG AUTOMATSKOG BALANS VENTILA ASV-PV TIP A KAO DANFOS DN 25 | 391,8 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2207 | DOBAVA I POSTAVA GRANSKOG AUTOMATSKOG BALANS VENTILA ASV-PV TIPA KAO DANFOSS DN 32 | 410,22 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2208 | DOBAVA I POSTAVA GRANSKOG AUTOMATSKOG BALANS VENTILA ASV-PV TIP A KAO DANFOS DN 40 | 542,49 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | kom | 2209 | DOBAVA I POSTAVA GRANSKOG AUTOMATSKOG BALANS VENTILA ASV-PV TIP A KAO DANFOS DN 50 | 659,7 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | zahvat | 2210 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 07-16 h. | 17,65 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | sat | 2211 | MONTERSKA EKIPA U ČEKANJU (ČEKANJE NA DOLAZAK DJELATNIKA KOMUNALNIH SLUŽBI , POLICIJE ,VATROGASACA , BRAVARA ,STANARA I SL.) | 58,6 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | sat | 2212 | ULTRAZVUČNO MJERENJE PROTOKA NA HORIZONTALNIM I USPONSKIM VODOVIMA ,RADIJATORIMA ILI SL. STVAKA SE PRIMJENJUJE KOD PROBLEMA KADA VERTIKALA NE GRIJE ,RADIJATOR NE GRIJE ZGRADA NEMA GRIJANJA ILI SL. KONTROLIRANO I NARUČENO OD STRANE OVLAŠTENE OSOBE. | 234,41 |
| | | | | TERMOVIZIJSKO SNIMANJE INSTALACIJE | |

| | | | | | |
|-------------|--------------------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | sat | 2213 | CENTRALNOG GRIJANJA . Stavka se primjenjuje u svrhu traženja tj ispitivanja puknuća cijevi , kontrole i pregleda instalacije centralnog grijanja .Kontrolirano i naručeno od strane ovlaštene osobe- po ulazu | 334,88 |
|-------------|--------------------|-----|------|---|--------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------|--------|------|---|--------|
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | sat | 2214 | BALANSIRANJE INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA USPONSKIH VODOVA PREMA TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI POSTOJEĆE ILI NOVOUGRAĐENE OPREME OD STRANE OVLAŠTENOG SERVISERA . NARUČENO I KONTROLIRANO OD STRANE OVLAŠTENE OSOBE | 200,93 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | sat | 2215 | STROJNO ODŠTOPAVANJE I MEHANIČKO ČIŠĆENJE USPONSKIH VODOVA | 122,23 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | kompl | 2216 | ISPITIVANJE PUKNUĆA CIJEVI CENTRALNOG GRIJANJA ISPITNIM METODAMA (GEOPHONE ,AQUPHONE ,KOLERACIJA MJERENJA ,GAS TRACK FORMIR TEHNOLOGIJOM ,TERMOVIZIJSKA KAMERA) KONTROLIRANO I NARUČENO OD STRANE ODGOVORNE OSOBE - PO JEDNOM ULAZU | 368,36 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | sat | 2217 | ISTRAŽIVANJE KVARA (RAZNO)MONTERSKA EKIPA | 58,6 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | zahvat | 2218 | TRANSPORT ALATA I OPREME ZA ZAVARIVANJE NA MJESTO RADA | 75,35 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | zahvat | 2219 | TRANSPORT ALATA I OPREME ZA ZAVARIVANJE RUČNI PRIJENOS DO MJESTA RADA DO 5 KATA | 41,03 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kompl | 2220 | IZRADA NOVOG RADIJATORSKOG PRIKLUČKA POLAZNOG I POVRATNOG VODA TE PRESPOJ NA POSTOJEĆU VERTIKALU | 217,67 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kg | 2221 | IZRADA KONZOLA ZA OVJES | 5,87 |
| | | | | IZOLIRANJE CIJEVI AL IZOLACIJOM I | |

| | | | | | |
|-------------|--------|---|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 2222 | KAŠNIRANOM VUNOM LIM DEBLINE 0,6 MM DN 50 , FAZONSKI KOMADI OBRAČUNAVAJU SE KAO 1 MET CIJEVI | 41,86 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 2223 | IZOLIRANJE CIJEVI AL IZOLACIJOM I KAŠNIRANOM VUNOM LIM DEBLINE 0,6 MM DN 65 , FAZONSKI KOMADI OBRAČUNAVAJU SE KAO 1 MET CIJEVI | 46,88 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------|----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 2224 | IZOLIRANJE CIJEVI AL IZOLACIJOM I KAŠNIRANOM VUNOM LIM DEBLINE 0,6 MM DN 80 , FAZONSKI KOMADI OBRAČUNAVAJU SE KAO 1 MET CIJEVI | 51,9 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 2225 | IZOLIRANJE CIJEVI AL IZOLACIJOM I KAŠNIRANOM VUNOM LIM DEBLINE 0,6 MM DN 100 , FAZONSKI KOMADI OBRAČUNAVAJU SE KAO 1 MET CIJEVI | 56,93 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 2226 | IZOLIRANJE CIJEVI AL IZOLACIJOM I KAŠNIRANOM VUNOM LIM DEBLINE 0,6 MM DN 125 , FAZONSKI KOMADI OBRAČUNAVAJU SE KAO 1 MET CIJEVI | 68,65 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | m2 | 2227 | IZOLIRANJE CIJEVI AL IZOLACIJOM I KAŠNIRANOM VUNOM LIM DEBLINE 0,6 MM DIMENZIJE VEĆE OD DN 125 , FAZONSKI KOMADI OBRAČUNAVAJU SE KAO M2 | 112,18 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kg | 2228 | ODVOZ I ZBRINJAVANJE STARE KAMENE VUNE | 1,34 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kg | 2229 | ODVOZ I ZBRINJAVANJE STARE AL IZOLACIJE | 0,34 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 2230 | Dobava i postava pex cijevi D 16mm | 19,25 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 2231 | Dobava i postava pex cijevi D 20 mm | 20,93 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 2232 | Dobava i postava pex cijevi D 25 mm | 22,61 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | m | 2233 | Dobava i postava pex cijevi D 35mm | 24,27 |
| | | | | Dobava i postava PEX D 16 mm | |

| | | | | | |
|-------------|--------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 2234 | fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se PRESS SUSTAVOM obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 15,57 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 2235 | Dobava i postava PEX D 20mm fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se PRESS SUSTAVOM obračun se vrši po komadu ugrađene opremem | 17,59 |

ESK d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 2236 | Dobava i postava PEX D 25 mm fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se PRESS SUSTAVOM obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 24,61 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 2237 | Dobava i postava PEX D 35 mm fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se PRESS SUSTAVOM obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 29,31 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 2238 | Dobava i postava PEX prijelaznog komada D 16/1/2"; | 15,57 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 2239 | Dobava i postava PEX prijelaznog komada D 20/3/4"; | 17,59 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | kom | 2240 | Dobava i postava PEX prijelaznog komada D 35/1"; | 29,31 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | kom | 2241 | Bušenje rupe u keramičkoj pločici fi 35-38 mm | 6,94 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m | 2242 | Postava pvc lajsne - samo rad | 2,23 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 2243 | Dobava i postava keramičkih pločica nakon izvršene hitne intervencije do 5m2 u cijenu uključeno materijal i rad | 123,9 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 2244 | Dobava i postava keramičkih pločica nakon izvršene hitne intervencije od 5 m2 do 10m2 u cijenu uključeno materijal i rad | 82,04 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|----|------|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 2245 | Dobava i postava keramičkih pločica I klase od 10 m2 u cijenu uključeno ljepilo i fugiranje | 56,93 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 2246 | Dobava i postava keramičkih pločica II klase od 10 m2 u cijenu uključeno ljepilo i fugiranje | 53,58 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 2247 | Dobava i postava keramičkih pločica III klase od 10 m2 u cijenu uključeno ljepilo i fugiranje | 45,21 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|--------|------|--|--------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 2248 | Priprema podloge podne i zidne konstrukcije izravnavanje i rabciranje zidova i podova prije postave keramičkih pločica u cijenu uključenrad i materijal | 35,16 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 2249 | Impregniranje podloge podne i zidne konstrukcije Quarz impregnacijom | 18,42 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 2250 | Dobava i postava cokla u cijenu uključeno materijal i rad | 35,16 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m | 2251 | Silikoniziranje rubova color silikonom | 4,19 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 2252 | Demontaža i montaža postojeće stojeće mješalice. | 33,48 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | m | 2253 | Demontaža i montaža ploče ugradbene kuhinje - radove izvodi stolar | 50,23 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 2254 | Demontaža i montaža elementa ugradbene kuhinje - radove izvodi stolar | 50,23 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 2255 | Demontaža i montaža ugradbenog vodokotlića | 108,83 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 2256 | Demontaža i montaža sifona umivaonika, sudopera | 16,07 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 2257 | Demontaža postojeće lj-ž kade , prijenos do mjesta utovara i odvoz na deponij | 41,86 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 2258 | Montaža nove pvc kade sa sifonom | 66,98 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 2259 | Montaža nove pvc tuš kade sa sifonom | 66,98 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | zahvat | 2260 | Demontaža tuš kabine (cijena ukoliko se kabina ne vraća) | 79,53 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | zahvat | 2261 | Demontaža tuš kabine ili stijene (cijena ukoliko se ista ponovo montira) | 79,53 |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 2262 | Demontaža i montaža kupaonske galanterije (vješalice, držači papira, ručnika i sl.) | 20,1 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 2263 | Montaža nove tuš kabine - srednji cjenovni razred | 159,07 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 2264 | Demontaža postojeće tuš kabine i montaža iste | 251,15 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | kom | 2265 | Zaštita mjesta radova, prethodno radovim - pokrivanje kade, stavljanje pvc plahti i drugih teh. zaštitinih sredstava kako ne bi došlo do oštećenja imovine suvlasnika prilikom izvođenja radova. | 50,23 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2266 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 45° - fi 110/110 mm. | 18,34 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2267 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 45° - fi 125/75 mm. | 23,72 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2268 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 45° - fi 125/110 mm. | 20,69 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2269 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 45° - fi 125/125 mm. | 35,16 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2270 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 45° - fi 160/110 mm. | 33,29 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2271 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 45° - fi 160/125 mm. | 36,22 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2272 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 45° - fi 160/160 mm. | 33,17 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2273 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 45° - fi 200/110 mm. | 46,35 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2274 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 45° - fi 200/125 mm. | 55,51 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2275 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 45° - fi 200/160 mm. | 55,51 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2276 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 45° - fi 200/200 mm. | 57,34 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2277 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, dvostruke 45° - fi 110/110 mm. | 34,69 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2278 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, dvostruke 45° - fi 125/125 mm. | 41,15 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2279 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, dvostruke 45° - fi 160/160 mm. | 58,67 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2280 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, dvostruke 45° - fi 160/110 mm. | 43,7 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2281 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, dvostruke 45° - fi 200/200 mm. | 63,71 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2282 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 110/110 mm. | 18,37 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2283 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 125/50 mm. | 24,57 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2284 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 125/75 mm. | 24,57 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2285 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 125/110 mm. | 21,75 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2286 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 125/125 mm. | 23,33 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2287 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 160/110 mm. | 27,86 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2288 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 160/160 mm. | 29,76 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2289 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 200/110 mm. | 47,09 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2290 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 200/125 mm. | 48,89 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2291 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 200/160 mm. | 51,09 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2292 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 200/200 mm. | 56,64 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2293 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 250/160 mm. | 134,67 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2294 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 250/200 mm. | 161,29 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2295 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 250/250 mm. | 132,34 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2296 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 315/160 mm. | 204,86 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2297 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 315/200 mm. | 262,14 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2298 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 315/250 mm. | 278,71 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2299 | Dobava i montaža nove PVC SN4 račve, jednostruke 87,5° - fi 315/315 mm. | 253,66 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2300 | Dobava i montaža nove PVC SN4 revizije - fi 160 mm. | 57,03 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2301 | Dobava i montaža nove PVC SN4 revizije - fi 200 mm. | 86,11 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2302 | Dobava i montaža nove PVC SN4 revizije - fi 250 mm. | 179,96 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2303 | Dobava i montaža nove PVC SN4 revizije - fi 315 mm. | 292,2 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2304 | Dobava i montaža nove PVC SN4 kanalske revizije s poklopcem - D400mm . | 657,49 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2305 | Dobava i montaža nove PVC SN4 kanalske revizije s poklopcem - D500mm . | 909,58 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 2306 | Dobava i montaža novih PVC SN4 cijevi - fi 110 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 34,98 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 2307 | Dobava i montaža novih PVC SN4 cijevi - fi 125 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 41,23 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 2308 | Dobava i montaža novih PVC SN4 cijevi - fi 160 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 52,59 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 2309 | Dobava i montaža novih PVC SN4 cijevi - fi 200 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 66,08 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 2310 | Dobava i montaža novih PVC SN4 cijevi - fi 250 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 99,94 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | m | 2311 | Dobava i montaža novih PVC SN4 cijevi - fi 315 mm u rovu dubine do 2,00 m. | 159,11 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2312 | Dobava i montaža nove PVC SN4 redukcije - fi 125/110 u rovu dubine do 2,00 m. | 16,31 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2313 | Dobava i montaža nove PVC SN4 redukcije - fi 160/110 u rovu dubine do 2,00 m. | 20,39 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2314 | Dobava i montaža nove PVC SN4 redukcije - fi 160/125 u rovu dubine do 2,00 m. | 26,27 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2315 | Dobava i montaža nove PVC SN4 redukcije - fi 200/125 u rovu dubine do 2,00 m. | 37,28 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2316 | Dobava i montaža nove PVC SN4 redukcije - fi 200/160 u rovu dubine do 2,00 m. | 27,06 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2317 | Dobava i montaža nove PVC SN4 redukcije - fi 250/160 u rovu dubine do 2,00 m. | 51,57 |
|-------------|-------------------------|-----|------|---|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|-------|
| | | | | obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | kom | 2329 | Dobava i montaža PVC fazonskih komada fi 200 mm(kao što su koljena ,račve ,redukcije ,spojnice ,reviziski otvori i sl.) UKC SN 4 obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 32,65 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-----|------|--|--------|
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2337 | BUŠENJE AB PODLOGE DIJAMANTNO VODENIM BUŠENJEM DO 30 CM FI 90 | 90,42 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2338 | BUŠENJE AB PODLOGE DIJAMANTNO VODENIM BUŠENJEM DO 30 CM FI 100 | 132,27 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2339 | BUŠENJE AB PODLOGE DIJAMANTNO VODENIM BUŠENJEM DO 30 CM FI 125 | 140,65 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----|------|--|--------|
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2340 | BUŠENJE AB PODLOGE DIJAMANTNO VODENIM BUŠENJEM DO 30 CM FI 150 | 149,01 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2341 | BUŠENJE AB PODLOGE DIJAMANTNO VODENIM BUŠENJEM DO 30 CM FI 200 | 192,55 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2342 | BUŠENJE AB PODLOGE DIJAMANTNO VODENIM BUŠENJEM DO 50 CM FI 50 | 90,42 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2343 | BUŠENJE AB PODLOGE DIJAMANTNO VODENIM BUŠENJEM DO 50 CM FI 70 | 107,16 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2344 | BUŠENJE AB PODLOGE DIJAMANTNO VODENIM BUŠENJEM DO 50 CM FI 90 | 123,9 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2345 | BUŠENJE AB PODLOGE DIJAMANTNO VODENIM BUŠENJEM DO 50 CM FI 100 | 157,39 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2346 | BUŠENJE AB PODLOGE DIJAMANTNO VODENIM BUŠENJEM DO 50 CM FI 125 | 165,77 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | kom | 2347 | BUŠENJE AB PODLOGE DIJAMANTNO VODENIM BUŠENJEM DO 50 CM FI 200 | 226,04 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | m | 2348 | REZANJE AB PODLOGE DIJAMANTNO VODENIM REZANJEM DO 10 CM | 12,55 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | m | 2349 | REZANJE AB PODLOGE DIJAMANTNO VODENIM REZANJEM DO 20 CM | 20,93 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----|------|---|-------|
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | m2 | 2350 | Dobava novih betonskih kocki 3,7x40x40 Semmelrock (transport i prijenos se obračunava po stavkama iz cjenika) | 31 |
| PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | ZAVRŠNI RADOVI | kom | 2351 | Djelomična zamjena betonske ploče , uključivo vađenje stare, popravak podloge, nabijanje i dobava i postava nove betonske ploče 40x40 | 14,27 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----|------|---|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | m2 | 2352 | Nabava materijala, transport i polaganje hrastovog panel parketa I klase od troslojnih elemenata dužine 220 cm, širine 20 cm i debljine 18,5 mm.Habajući sloj lamelice od hrastovog drva debljine 4 mm, lakiran i sa svim predradnjama.Panelni elementi postavl | 85,94 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 2353 | Bojenje betona u svemu prema uputama proizvođača u dva sloja. U cijenu je uključeno impregniranje. | 13,11 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2354 | Rezanje ljevano-željezne odvodne cijevi vertikalne fi 110 mm | 20,07 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2355 | Rezanje ljevano-željezne odvodne cijevi vertikalne fi 125 mm | 22,81 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2356 | Rezanje ljevano-željezne odvodne cijevi vertikalne fi 160 mm | 29,2 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2357 | Rezanje ljevano-željezne odvodne cijevi vertikalne fi 200 mm | 36,5 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2358 | Dobava materijala i izrada držača lj-ž cijevi vertikalne kod izmjene odvodne vertikalne | 79,39 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2359 | Dobava i montaža novog PVC SN4 koljena 45° i 87,5° - fi 110 mm. | 14,89 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2360 | Dobava i montaža novog PVC SN4 koljena 45° i 87,5° - fi 125 mm. | 17,62 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2361 | Dobava i montaža novog PVC SN4 koljena 45° i 87,5° - fi 160 mm. | 24,16 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2362 | Dobava i montaža novog PVC SN4 koljena 45° i 87,5° - fi 200 mm. | 53,28 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2363 | Dobava i montaža nove PVC SN4 revizije - fi 110 mm. | 35,59 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2364 | Dobava i montaža nove PVC SN4 revizije - fi 125 mm. | 44,71 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2365 | Dobava i montaža nove PVC SN4 revizije - fi 160 mm. | 60,68 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2366 | Dobava i montaža nove PVC SN4 revizije - fi 200 mm. | 84,3 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2367 | Dobava i montaža nove PVC SN4 klizne spojke - fi 110 mm. | 16,35 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2368 | Dobava i montaža nove PVC SN4 klizne spojke - fi 125 mm. | 17,64 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2369 | Dobava i montaža nove PVC SN4 klizne spojke - fi 160 mm. | 28,81 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2370 | Dobava i montaža nove PVC SN4 klizne spojke - fi 200 mm. | 45,19 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2371 | Čišćenje postojeće lj-ž cijevi ili fazonskog komada fi 110, 125 mm | 10,76 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2372 | Čišćenje postojeće lj-ž cijevi ili fazonskog komada fi 160, 200 mm | 14,42 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2373 | Brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 110 mm | 23,73 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2374 | Brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 125 mm | 26,47 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2375 | Brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 200 mm | 40,16 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2376 | Brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 250 mm | 53,84 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2377 | Brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 315 mm | 62,96 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2378 | Obrada postojeće lijevano željezne cijevi brušenjem te brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 110 mm | 52,75 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2379 | Obrada postojeće lijevano željezne cijevi brušenjem te brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 125 mm | 58,6 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2380 | Obrada postojeće lijevano željezne cijevi brušenjem te brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 200 mm | 66,98 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2381 | Obrada postojeće lijevano željezne cijevi brušenjem te brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 250 mm | 77,02 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2382 | Obrada postojeće lijevano željezne cijevi brušenjem te brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 315 mm | 87,07 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|--------|------|--|--------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2383 | Izvođenje radova na visini iznad 1,60 m prema ZNR - prijevoz, prijenos aluminijske montažne skele za radove na visini do 5m, montaža i demontaža iste prije i nakon izvedenih radova te povrat s gradilišta. Cijena po danu. | 159,07 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | sat | 2386 | Odštopavanje odvodne instalacije WOMA strojem, vodom pod visokim pritiskom do 180 bara za cijevi profila do 500 mm, vremensko razdoblje 08-16 h. | 108,83 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | sat | 2387 | Ispiranje odvodne instalacije WOMA strojem, vodom pod visokim pritiskom do 180 bara za cijevi profila do 500 mm, vremensko razdoblje 08-16 h. | 83,72 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | zahvat | 2388 | BRTVLJENJE SPOJEVA BITUMENSKOM TRAKOM | 29,31 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2389 | DOBAVA I POSTAVA JEDNOSTRUKI GUMENI OBUJMICE FI 50 | 11,39 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2390 | DOBAVA I POSTAVA JEDNOSTRUKI GUMENI OBUJMICE FI 75 | 13,06 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2391 | DOBAVA I POSTAVA JEDNOSTRUKI GUMENI OBUJMICE FI 110 | 14,73 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2392 | DOBAVA I POSTAVA JEDNOSTRUKI GUMENI OBUJMICE FI 125 | 15,57 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2393 | DOBAVA I POSTAVA JEDNOSTRUKI GUMENI OBUJMICE FI 160 | 16,41 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2394 | DOBAVA I POSTAVA JEDNOSTRUKI GUMENI OBUJMICE FI 200 | 18,92 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2395 | DOBAVA I POSTAVA JEDNOSTRUKI GUMENI OBUJMICE FI 250 | 19,76 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-------|------|--|--------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kom | 2396 | DOBAVA I POSTAVA JEDNOSTRUKI GUMENE OBUJMICE FI 315 | 22,27 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kompl | 2397 | CCTV TV INSPEKCIJA sustava odvodnje snimanje sustava odvodnje vertikala (obračun po jednoj vertikali do 30 metara) | 284,64 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kompl | 2398 | CCTV TV INSPEKCIJA sustava odvodnje snimanje sustava odvodnje HORIZONTALNIH VODOVA U ZEMLJI DO 30 METARA | 284,64 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|------|--|--------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | m | 2399 | CCTV TV INSPEKCIJA sustava odvodnje snimanje sustava odvodnje HORIZONTALNIH VODOVA U ZEMLJI PREKO 30 METARA | 21,76 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | kompl | 2400 | IZRADA IZVJEŠTAJA I SNIMKE NA CD-U 1 PRIMJERAK | 125,57 |
| TRANSPORTI | VANJSKI TRANSPORTI | m ³ | 2401 | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 2-2,5 tone i istovar na gradsku deponiju na udaljenosti 10 km. (Primjenjuje se za lokacije gdje je većem kamionu nepristupačno i za količine manje od 1,6m ³).Odnosi se na nerazvr | 118,74 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SKELE | kom | 2402 | Dolazak na mjesto rada po prijavi | 17,65 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2403 | Rezanje starih olovnih cijevi, dobava i montaža novih bakrenih spajanih lemljenjem, u ili izvan žljeba uključivo izoliranje filc trakom -cijev fi 28 mm. | 40,87 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2404 | Demontaža starog reducir ventila na navoj 1/2" i 3/4" | 14,29 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2405 | Demontaža starog reducir ventila na navoj 1" i 5/4" | 18,58 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2406 | Demontaža starog reducir ventila na navoj 6/4" i 2" | 23,44 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2407 | Dobava i montaža Pex-Alu-Pex cijevi za vodu - fi 16 mm | 28,04 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2408 | Dobava i montaža Pex-Alu-Pex cijevi za vodu - fi 20 mm | 28,61 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2409 | Dobava i montaža Pex-Alu-Pex cijevi za vodu - fi 26 mm | 33,14 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2410 | Dobava i montaža Pex-Alu-Pex cijevi za vodu - fi 32 mm | 36,36 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2411 | Dobava i montaža Pex-Alu-Pex cijevi za vodu - fi 40 mm | 43,2 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2412 | Dobava i montaža Pex-Smartpress koljena - fi 16 mm | 14,58 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2413 | Dobava i montaža Pex-Smartpress koljena - fi 20 mm | 16,94 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2414 | Dobava i montaža Pex-Smartpress koljena - fi 26 mm | 23,93 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2415 | Dobava i montaža Pex-Smartpress koljena - fi 32 mm | 34,05 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2416 | Dobava i montaža Pex-Smartpress mufe - fi 16 mm | 14,33 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2417 | Dobava i montaža Pex-Smartpress mufe - fi 20 mm | 15,83 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2418 | Dobava i montaža Pex-Smartpress mufe - fi 26 mm | 23,01 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2419 | Dobava i montaža Pex-Smartpress završne pločice - fi 1/2"-16 mm | 46,94 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2420 | Dobava i montaža Pex-Smartpress završne pločice - fi 1/2"-20 mm | 56,93 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2421 | Dobava i montaža Pex-Smartpress završne pločice - fi 9/4"-20 mm | 24,03 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2422 | Dobava i montaža Pex-Smartpress prijelazne spojnice - fi 1/2"-16 mm | 16,55 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2423 | Dobava i montaža Pex-Smartpress prijelazne spojnice - fi 1/2"-20 mm | 18,49 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2424 | Dobava i montaža Pex-Smartpress prijelazne spojnice - fi 3/4"-20 mm | 21,11 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2425 | Dobava i montaža Pex-Smartpress prijelazne spojnice - fi 3/4"-26 mm | 23,35 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2426 | Dobava i montaža Pex-Smartpress prijelazne spojnice - fi 1"-26 mm | 27,51 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2427 | Dobava i postava PEX prijelaznog komada D 25 - 3/4" | 24,52 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2428 | Dobava i montaža Pex-Smartpress T-komada - fi 16 mm | 25,1 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2429 | Dobava i montaža Pex-Smartpress T-komada - fi 20 mm | 26,1 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2430 | Dobava i montaža Pex-Smartpress T-komada - fi 26 mm | 34,59 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2431 | Dobava i montaža Pex-Smartpress redukcije - fi 20-16 mm | 15,68 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2432 | Dobava i montaža Pex-Smartpress redukcije - fi 25-20 mm | 21,23 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2433 | Dobava i montaža Pex-Smartpress redukcije - fi 32-20 mm | 26,88 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2434 | Dobava i postava PEX D 16 mm fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se PRESS SUSTAVOM obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 15,57 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2435 | Dobava i postava PEX D 20mm fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se PRESS SUSTAVOM obračun se vrši po komadu ugrađene oprememm | 17,59 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2436 | Dobava i postava PEX D 26 mm fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se PRESS SUSTAVOM obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 24,61 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2437 | Dobava i postava PEX D 32 mm fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se PRESS SUSTAVOM obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 29,31 |

| | | | | | |
|-------------|---------|---|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2438 | Dobava i postava PEHD cijevi D 15 | 19,25 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2439 | Dobava i postava PEHD cijevi D 20 | 20,93 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2440 | Dobava i postava PEHD cijevi D 26 | 22,61 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2441 | Dobava i postava PEHD cijevi D 32 | 24,27 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2442 | Dobava i postava PEHD cijevi D 40 | 25,95 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2443 | Dobava i postava PEHD cijevi D 50 | 32,65 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2444 | Dobava i ugradnja nove PEHD cijevi PE100 za vodu, SDR11 do 16 bara, D 63. | 33,41 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|--------|------|--|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2445 | Dobava i ugradnja nove PEHD cijevi PE100 za vodu, SDR11 do 16 bara, D 75. | 37,67 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2446 | Dobava i ugradnja nove PEHD cijevi PE100 za vodu, SDR11 do 16 bara, D 90. | 40,18 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2447 | Dobava i postava PEHD cijevi D 100 | 57,77 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2448 | Dobava i ugradnja nove PEHD cijevi PE100 za vodu, SDR11 do 16 bara, D 110. | 40,18 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2449 | Dobava i ugradnja nove PEHD cijevi PE100 za vodu, SDR11 do 16 bara, D 125. | 40,18 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2450 | Dobava i ugradnja nove PEHD cijevi PE100 za vodu, SDR11 do 16 bara, D 140. | 51,9 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | zahvat | 2451 | Dolazak voditelja projekta na objekt, izvršenje uviđaja i konzultacija sa investitorom uz pregled tehničke dokumentacije i uzimanje potrebnih mjera. Izrada tehničkog rješenja sa specifikacijom radova i ponudom za investitora koja uključuje radni sat rada | 92,09 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2452 | Dobava i postava cijevi tip aquaterm PPR cijev 16x2,2 mm | 25,17 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2453 | Dobava i postava cijevi tip aquaterm PPR cijev 20x2,8 mm | 31,24 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2454 | Dobava i postava cijevi tip aquaterm PPR cijev 25x3,5 mm | 32,27 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2455 | Dobava i postava cijevi tip aquaterm PPR cijev 32x4,5 mm | 37,68 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2456 | Dobava i postava PPR cijevi D 40 | 43,13 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2457 | Dobava i postava PPR cijevi D 50 | 61,66 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2458 | Dobava i postava PPR cijevi D 63 | 72,94 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2459 | Dobava i postava aquaterm koljena 20 mm | 10,02 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2460 | Dobava i postava aquaterm koljena 25 mm | 10,19 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2461 | Dobava i postava aquaterm koljena 16 mm | 10,02 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2462 | Dobava i postava aquaterm koljena 32 mm | 13,02 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2463 | Dobava i postava završ.aquaterm koljena 16 mm | 13,35 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2464 | Dobava i postava završ.aquaterm koljena 20 mm | 13,64 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2465 | Dobava i postava završ.aquaterm koljena 25 mm | 18,49 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2466 | Dobava i postava završ.aquaterm koljena 32 mm | 30 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2467 | Dobava i postava aquaterm prijelaza 16 mm | 16,63 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2468 | Dobava i postava aquaterm prijelaza 20 mm | 16,63 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2469 | Dobava i postava aquaterm prijelaza 25 mm | 19,81 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2470 | Dobava i postava aquaterm prijelaza 32 mm | 27,24 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2471 | Dobava i postava PPR prijelaznog komada D 40/5/4"; | 51,24 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2472 | Dobava i postava PPR prijelaznog komada D 50/6/4"; | 77,42 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2473 | Dobava i postava PPR prijelaznog komada D 63/2"; | 79,93 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2474 | Dobava i postava aquaterm redukcije 20/16 mm | 9,35 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2475 | Dobava i postava aquaterm redukcije 25/16 mm | 11,11 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2476 | Dobava i postava aquaterm redukcije 25/20 mm | 11,11 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2477 | Dobava i postava aquaterm redukcije 32/20 mm | 11,24 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2478 | Dobava i postava aquaterm redukcije 32/25 mm | 11,32 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2479 | Dobava i postava aquaterm spojnice 16 mm | 9,21 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2480 | Dobava i postava aquaterm spojnice 20 mm | 9,22 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2481 | Dobava i postava aquaterm spojnice 25 mm | 11,24 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2482 | Dobava i postava aquaterm spojnice: 32 mm | 11,71 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2483 | Dobava i postava aquaterm T spojnice 16 mm | 9,45 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2484 | Dobava i postava aquaterm T spojnice 20 mm | 9,46 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2485 | Dobava i postava aquaterm T spojnice 25 mm | 11,71 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2486 | Dobava i postava aquaterm T spojnice 32 mm | 12,88 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2487 | Dobava i postava aquaterm ravnog ventila 20 mm | 47,09 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2488 | Dobava i postava aquaterm ravnog ventila 25 mm | 47,09 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2489 | Dobava i postava aquaterm uzidnog ventila 20 mm | 45,55 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2490 | Dobava i postava aquaterm uzidnog ventila 25 mm | 53,92 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2491 | Dobava i postava aquaterm zaobilaz.luka 16 mm | 10,63 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2492 | Dobava i postava aquaterm zaobilaz.luka 20 mm | 10,66 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2493 | Dobava i postava aquaterm zaobilaz.luka 25 mm | 16,29 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2494 | Dobava i ugradnja kombiniranog kutnog ventila | 36,11 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2495 | Naknadna izolacija PPR cijevi armaflex trakom | 2,85 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2496 | Naknadna izolacija pex cijevi filc trakom | 3,18 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2497 | Dobava i montaža bakrene cijevi spajane lemljenjem -fi 15mm | 34,26 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2498 | Dobava i montaža bakrenog koljena lemljenjem -fi 15mm | 8,77 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2499 | Dobava i montaža bakrenog T komada spajan lemljenjem -fi 15mm | 7,96 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2500 | Dobava i montaža mesinganog prijelaza 15/1/2" spajanog lemljenjem -fi 15mm | 7,97 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2501 | Dobava i montaža bakrene spojnice spajane lemljenjem -fi 15mm | 8,17 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2502 | Dobava i montaža bakrenog zaobilaznog luka spajanog lemljenjem -fi 15mm | 13,51 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2503 | Dobava i montaža mesinganog završnog koljena lemljenjem -fi 15mm | 9,22 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2504 | Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem -fi 15mm/12mm | 8,01 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2505 | Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem - fi 15mm/18mm | 8,83 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kg | 2506 | Dobava i montaža mesinganog prijelaza 15/3/4" lemljenjem -fi 15mm | 8,86 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2507 | Dobava i montaža bakrene cijevi spajane lemljenjem -fi 18mm | 33,08 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2508 | Dobava i montaža bakrenog koljena lemljenjem -fi 18mm | 9,3 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2509 | Dobava i montaža mesinganog prijelaza spajanog lemljenjem -fi 18mm/1/2"; | 8,45 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2510 | Dobava i montaža bakrene spojnice spajane lemljenjem -fi 18mm | 9,3 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2511 | Dobava i montaža bakrenog zaobilaznog luka spajanog lemljenjem -fi 18mm | 18,9 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2512 | Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem - fi 22mm/18mm | 10,55 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2513 | Dobava i montaža mesinganog završnog koljena lemljenjem -fi 18mm | 9,3 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2514 | Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem -fi 18mm/15mm | 8,44 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2515 | Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem - fi 28mm/18mm | 9,16 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2516 | Dobava i montaža mesinganog prijelaza spajanog lemljenjem -fi 18mm/3/4"; | 9,93 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2517 | Dobava i montaža bakrene cijevi spajane lemljenjem -fi 22mm | 34,83 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2518 | Dobava i montaža bakrenog koljena lemljenjem -fi 22mm | 9,93 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2519 | Dobava i montaža bakrenog T komada spajan lemljenjem -fi 22mm | 10,33 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2520 | Dobava i montaža mesinganog prijelaza spajanog lemljenjem -fi 22mm/1/2" | 12,11 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2521 | Dobava i montaža bakrene spojnice spajane lemljenjem -fi 22mm | 9,03 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2522 | Dobava i montaža bakrenog zaobilaznog luka spajanog lemljenjem -fi 22mm | 18,78 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2523 | Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem - fi 22mm/18mm | 10,55 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2524 | Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem - fi 28mm/22mm | 10,34 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2525 | Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem - fi 35mm/22mm | 23,44 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2526 | Dobava i montaža mesinganog završnog koljena lemljenjem -fi 22mm | 12,73 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2527 | Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem -fi 22mm/15mm | 8,38 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2528 | Dobava i montaža mesinganog prijelaza spajanog lemljenjem -fi 22mm/3/4"; | 12,75 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2529 | Dobava i montaža mesinganog prijelaza spajanog lemljenjem -fi 22mm/1"; | 13,26 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2530 | Dobava i montaža bakrene cijevi spajane lemljenjem -fi 28mm | 44,26 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2531 | Dobava i montaža bakrenog koljena lemljenjem -fi 28mm | 11,63 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2532 | Dobava i montaža bakrenog T komada spajan lemljenjem -fi 28mm | 17,08 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2533 | Dobava i montaža bakrene spojnice spajane lemljenjem -fi 28mm | 11,63 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2534 | Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem - fi 35mm/28mm | 23,44 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2535 | Dobava i montaža mesinganog završnog koljena lemljenjem -fi 28/3/4";mm | 15,58 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2536 | Dobava i montaža bakrenog zaobilaznog luka spajanog lemljenjem -fi 28mm | 19,69 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2537 | Dobava i montaža bakrene cijevi spajane lemljenjem -fi 35mm | 49,26 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2538 | Dobava i montaža bakrene spojnice spajane lemljenjem -fi 35mm | 25,76 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2539 | Dobava i montaža bakrenog koljena lemljenjem -fi 35mm | 25,82 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2540 | Dobava i montaža bakrenog T komada spajan lemljenjem -fi 35mm | 26,48 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2541 | Dobava i montaža mesinganog prijelaza spajanog lemljenjem -fi 35mm | 32,79 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2542 | Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem - fi 42mm/35mm | 26,24 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | m | 2543 | Dobava i montaža bakrene cijevi spajane lemljenjem -fi 42mm | 62,08 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kg | 2544 | Dobava i montaža bakrenog T komada spajan lemljenjem -fi 42mm | 45,11 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2545 | Dobava i montaža mesinganog prijelaza spajanog lemljenjem -fi 42mm | 25,13 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2546 | Dobava i montaža bakrene spojnice spajane lemljenjem -fi 42mm | 24,5 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2547 | Dobava i montaža bakrenog koljena lemljenjem -fi 42mm | 24,01 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2548 | Dobava i postava PEHD D 15 EF fazanskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazanski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 19,25 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2549 | Dobava i postava PEHD D 20 EF fazanskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazanski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 20,93 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|--|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2550 | Dobava i postava PEHD D 25 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 22,61 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2551 | Dobava i postava PEHD D 32 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 24,27 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2552 | Dobava i postava PEHD D 40 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 25,95 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2553 | Dobava i postava PEHD D 50 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 32,65 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2554 | Dobava i postava PEHD D 63 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 41,03 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2555 | Dobava i postava PEHD D 75 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 46,05 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2556 | Dobava i postava PEHD D 90 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 49,39 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2558 | Dobava i postava PPR D 15 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 3,85 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2559 | Dobava i postava PPR D 20 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 5,53 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2560 | Dobava i postava PPR D 25 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 6,19 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2561 | Dobava i postava PPR D 32 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 7,2 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2562 | Dobava i postava PPR D 40 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 8,04 |

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|---|------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2563 | Dobava i postava PPR D 50 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 9,55 |
|-------------|---------|-----|------|---|------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|---------|-------|------|--|--------|
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2564 | Dobava i postava PPR D 63 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme | 10,55 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2565 | Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 15/1/2"; | 36 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2566 | Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 20/3/4"; | 46,05 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2567 | Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 25/1"; | 57,77 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2568 | Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 32/5/4"; | 61,11 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2569 | Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 40/6/4"; | 66,14 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2570 | Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 50 /2"; | 74,51 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2571 | Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 63 / 2/12"; | 124,74 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2572 | Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 75 / 3"; | 143 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2573 | Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 90 / 4";"; | 192,55 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kompl | 2574 | Istraživanje puknuća na instalacijama dovoda u zemlji kod prevelike potrošnje vode, PRETHODNO naručeno i kontrolirano po odgovornoj osobi za nadzor. Ispitne metode Geophone, Aquphone ,Kooleracija mjerenja , Datta loger ,Gas track formir tehnologija , i s | 401,84 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|------|---|---------|
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | kom | 2577 | Nabava i montaža nove portafonske tipkovnice sa spajanjem pozivnih linija, linije za električnu bravu i osvjetljenje tipkovnice - kombinacija tipkovnica do 52 stanova "Urmet" 725/222 i 725/030. | 1165,74 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | m | 2578 | Nabava i polaganje kabela u već pripremljene kanale u zidu, zatvaranje zida nije uključeno - kabel 5x2x0.6 mm ² . | 5,58 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | m | 2579 | Nabava i polaganje kabela u već pripremljene kanale u zidu, zatvaranje zida nije uključeno - kabel 5x2x0,8 mm ² . | 5,74 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | m | 2580 | Nabava i polaganje kabela u već pripremljene kanale u zidu, zatvaranje zida nije uključeno - kabel 10x2x0.6 mm ² . | 7,64 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | m | 2581 | Nabava i polaganje kabela u već pripremljene kanale u zidu, zatvaranje zida nije uključeno - 1x2x0.8 mm ² . | 4 |
| INSTALACIJE | KUĆNI GOVORNI UREĐAJI | m | 2582 | Nabava i polaganje kabela u već pripremljene kanale u zidu, zatvaranje zida nije uključeno - 20x2x0.8 mm ² . | 4,63 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | zahvat | 2583 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 16-20 h. | 26,47 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | zahvat | 2584 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 20-07 h. | 35,3 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 2585 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 16-20 h. | 26,47 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | zahvat | 2586 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 20-07 h. | 35,3 |

| | | | | | |
|-------------|------------|--------|------|---|-------|
| INSTALACIJE | CIJEVI | zahvat | 2587 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 16-20 h. | 26,47 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | zahvat | 2588 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 20-07 h. | 35,3 |
| INSTALACIJE | PUMPE | zahvat | 2589 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 16-20 h. | 26,47 |
| INSTALACIJE | PUMPE | zahvat | 2590 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 20-07 h. | 35,3 |
| INSTALACIJE | RADIJATORI | zahvat | 2591 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 16-20 h. | 26,47 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--------|------|---|--------|
| INSTALACIJE | RADIJATORI | zahvat | 2592 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 20-07 h. | 35,3 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | zahvat | 2593 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 16-20 h. | 26,47 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | zahvat | 2594 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 20-07 h. | 35,3 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | zahvat | 2595 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 16-20 h. | 26,47 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | zahvat | 2596 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 20-07 h. | 35,3 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | zahvat | 2597 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 16-20 h. | 26,47 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | zahvat | 2598 | Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 20-07 h. | 35,3 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | sat | 2601 | Odštopavanje horizontalnih i vertikalnih odvodnih cijevi malom Womom, vremensko razdoblje 16-20 h. (Usluga) | 175,81 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | sat | 2602 | Odštopavanje horizontalnih i vertikalnih odvodnih cijevi malom Womom, vremensko razdoblje 20-08 h. (Usluga) | 234,41 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | sat | 2605 | Odštopavanje horizontalnih i vertikalnih odvodnih cijevi velikom Womom, vremensko razdoblje 16-20 h. (Usluga) | 213,48 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | sat | 2606 | Odštopavanje horizontalnih i vertikalnih odvodnih cijevi velikom Womom, vremensko razdoblje 20-08 h. (Usluga) | 284,64 |
| | | | | Dobava i montaža novog PVC tuljka fi 110 | |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | sat | 2607 | UKUPNE dužine do 1,00 m s dva priključka fi 50 (umivaonik i podni sifon) uključivo dva koljena i račva, te spajanje na vertikalalu. Vremensko razdoblje 16-20 h. | 163,24 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | sat | 2608 | Dobava i montaža novog PVC tuljka fi 110 UKUPNE dužine do 1,00 m s dva priključka fi 50 (umivaonik i podni sifon) uključivo dva koljena i račva, te spajanje na vertikalalu. Vremensko razdoblje 20-08 h. | 217,67 |

ESKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--|--------|------|--|--------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | sat | 2609 | Odštopavanje odvodne instalacije WOMA strojem, vodom pod visokim pritiskom do 180 bara za cijevi profila do 500 mm, vremensko razdoblje 16-20 h. | 163,24 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | sat | 2610 | Odštopavanje odvodne instalacije WOMA strojem, vodom pod visokim pritiskom do 180 bara za cijevi profila do 500 mm, vremensko razdoblje 20-08 h. | 217,67 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | sat | 2611 | Ispiranje odvodne instalacije WOMA strojem, vodom pod visokim pritiskom do 180 bara za cijevi profila do 500 mm, vremensko razdoblje 16-20 h. | 125,57 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | sat | 2612 | Ispiranje odvodne instalacije WOMA strojem, vodom pod visokim pritiskom do 180 bara za cijevi profila do 500 mm, vremensko razdoblje 20-08 h. | 167,43 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | paušal | 2613 | Demontaža cijevi profila do NO80 vidljivi dio instalacije (podrumski razvod), te odvoz na deponij | 0 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kompl | 2614 | Blindiranje KP i ponovno spajanje na KP | 97,95 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | zahvat | 2615 | Demontaža spoja plinomjera i plinomjera s deponiranjem plinomjera u stanu | 17,46 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2616 | Blindiranje usponskog voda s izradom mjernog mjesta za ispitivanje usponskog voda (stavka se koristi kod ispitivanja usponskih vodova) | 54,41 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------|------|--|-------|
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | zahvat | 2617 | Ispitivanje nemjerenog dijela i blindiranje plina po stanu, uključeno montaža i brtvljenje čepa (3/4" i 1"-prema broju potrošača, stavka se koristi kod ispitivanja usponskih vododva) | 10,86 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | zahvat | 2618 | Ispitivanje nemjerenog dijela na KP(prema broju potrošača). | 5,44 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--|---|------|---|-------|
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | m | 2619 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi HRN C.B5.221 antikorozivno zaštićene propisanom zaštitom-temeljno, s osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje. Uz cijevi isporučiti i sve potrebne fazonske komade i zaštitne cijevi. Hamburški lukovi i T komadi o | 65,54 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | m | 2620 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi HRN C.B5.221 antikorozivno zaštićene propisanom zaštitom-temeljno, s osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje. Uz cijevi isporučiti i sve potrebne fazonske komade i zaštitne cijevi. Hamburški lukovi i T komadi o | 59,19 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | m | 2621 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi HRN C.B5.221 antikorozivno zaštićene propisanom zaštitom-temeljno, s osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje. Uz cijevi isporučiti i sve potrebne fazonske komade i zaštitne cijevi. Hamburški lukovi i T komadi o | 49,45 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | m | 2622 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi HRN C.B5.221 antikorozivno zaštićene propisanom zaštitom-temeljno, s osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje. Uz cijevi isporučiti i sve potrebne fazonske komade i zaštitne cijevi. Hamburški lukovi i T komadi o | 35 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | m | 2623 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi HRN C.B5.221 antikorozivno zaštićene propisanom zaštitom-temeljno, s osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje. Uz cijevi isporučiti i sve potrebne fazonske komade i zaštitne cijevi. Hamburški lukovi i T komadi o | 31,16 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | m | 2624 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi HRN C.B5.221 antikorozivno zaštićene propisanom zaštitom-temeljno, s osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje. Uz cijevi isporučiti i sve potrebne fazonske komade i zaštitne cijevi. Hamburški lukovi i T komadi o | 27,34 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2625 | Izrada novog lijevog spoja plinomjera s novom plinskom kuglastom slavinom NO20 koljenima i fitinzima s uključenim brtvljenjem svih navojnih spojeva od usponskog voda do holender spoja plinomjera te montažom čepa (pripremljeno za ispitivanje) | 59,86 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2626 | Izrada novog lijevog spoja plinomjera s novom plinskom kuglastom slavinom NO25 koljenima i fitinzima s uključenim brtvljenjem svih navojnih spojeva od usponskog voda do holender spoja plinomjera te montažom čepa (pripremljeno za ispitivanje) | 68,57 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2627 | Izrada novog lijevog spoja plinomjera s novom plinskom kuglastom slavinom NO32 koljenima i fitinzima s uključenim brtvljenjem svih navojnih spojeva od usponskog voda do holender spoja plinomjera te montažom čepa (pripremljeno za ispitivanje) | 75,1 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2628 | Brtvljenje lijevog spoja plinomjera s novom plinskom kuglastom slavinom NO20, s uključenim preinakom lijevog spoja radi ugradnje kuglaste slavine i brtvljenjem svih navojnih spojeva od usponskog voda do holender spoja plinomjera te montažom čepa | 50,06 |
|-------------|--|-----|------|---|-------|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2629 | Brtvljenje lijevog spoja plinomjera s novom plinskom kuglastom slavicom NO25, s uključenim preinakom lijevog spoja radi ugradnje kuglaste slavine i brtvljenjem svih navojnih spojeva od usponskog voda do holender spoja plinomjera te montažom čepa | 58,78 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2630 | Brtvljenje lijevog spoja plinomjera s novom plinskom kuglastom slavicom NO32, s uključenim preinakom lijevog spoja radi ugradnje kuglaste slavine i brtvljenjem svih navojnih spojeva od usponskog voda do holender spoja plinomjera te montažom čepa | 64,21 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2631 | Zamjena plinskog ventila na usponskom/razvodnom vodu s uključivo novom plinskom kuglastom navojnom slavicom NO25 i izradom dugog navoja te brtvljenjem svih navojnih spojeva | 106,65 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2632 | Zamjena plinskog ventila na usponskom/razvodnom vodu s uključivo novom plinskom kuglastom navojnom slavicom NO32 i izradom dugog navoja te brtvljenjem svih navojnih spojeva | 117,54 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2633 | Zamjena plinskog ventila na usponskom/razvodnom vodu s uključivo novom plinskom kuglastom navojnom slavicom NO40 i izradom dugog navoja te brtvljenjem svih navojnih spojeva | 131,69 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|------|--|--------|
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2634 | Zamjena plinskog ventila na usponskom/razvodnom vodu s uključivo novom plinskom kuglastom navojnom slavinom NO50 i izradom dugog navoja te brtvljenjem svih navojnih spojeva | 156,94 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2635 | Zamjena plinskog ventila na usponskom/razvodnom vodu s uključivo novom plinskom kuglastom prirubničkom slavinom NO25, izrada prirubničkog spoja, brtve i brtvljenje prirubničkih spojeva | 206,78 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2636 | Zamjena plinskog ventila na usponskom/razvodnom vodu s uključivo novom plinskom kuglastom prirubničkom slavinom NO32, izrada prirubničkog spoja, brtve i brtvljenje prirubničkih spojeva | 222,02 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2637 | Zamjena plinskog ventila na usponskom/razvodnom vodu s uključivo novom plinskom kuglastom prirubničkom slavinom NO40, izrada prirubničkog spoja, brtve i brtvljenje prirubničkih spojeva | 261,2 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2638 | Zamjena plinskog ventila na usponskom/razvodnom vodu s uključivo novom plinskom kuglastom prirubničkom slavinom NO50, izrada prirubničkog spoja uključivo prirubnice, brtve i brtvljenje prirubničkih spojeva | 293,85 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2639 | Zamjena plinskog ventila na usponskom/razvodnom vodu s uključivo novom plinskom kuglastom prirubničkom slavinom NO65, izrada prirubničkog spoja uključivo prirubnice, brtve i brtvljenje prirubničkih spojeva | 359,15 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kom | 2640 | Zamjena plinskog ventila na usponskom/razvodnom vodu s uključivo novom plinskom kuglastom prirubničkom slavinom NO80, izrada prirubničkog spoja uključivo prirubnice, brtve i brtvljenje prirubničkih spojeva | 439,69 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------|------|--|---|
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | kompl | 2641 | Prijava radova GPZ, koordinacija s GPZ i stambenom zgradom (obavijesti stranarima), izrada Zapisnika o demontaži plinomjera i sheme nemjerenog dijela instalacije za GPZ | 0 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | paušal | 2642 | Transport materijala i alata na gradilište, te povrat alata, sitni potrošni materijal kao što je traka PK-35 i dr. | 0 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--|--------|------|---|-------|
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | paušal | 2643 | Demontaža cijevi profila do NO80 vidljivi dio instalacije (podrumski razvod), te odvoz na deponij | 0 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | kompl | 2644 | Blindiranje KP i ponovno spajanje na KP | 97,95 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | zahvat | 2645 | Demontaža spoja plinomjera i plinomjera s deponiranjem plinomjera u stanu | 17,46 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | m | 2646 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi HRN C.B5.221 antikorozivno zaštićene propisanom zaštitom-temeljno, s osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje.Uz cijevi isporučiti i sve potrebne fazonske komade i zaštitne cijevi. Hamburški lukovi i T komadi ob | 65,54 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | m | 2647 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi HRN C.B5.221 antikorozivno zaštićene propisanom zaštitom-temeljno, s osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje.Uz cijevi isporučiti i sve potrebne fazonske komade i zaštitne cijevi. Hamburški lukovi i T komadi ob | 59,19 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | m | 2648 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi HRN C.B5.221 antikorozivno zaštićene propisanom zaštitom-temeljno, s osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje.Uz cijevi isporučiti i sve potrebne fazonske komade i zaštitne cijevi. Hamburški lukovi i T komadi ob | 49,45 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | m | 2649 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi HRN C.B5.221 antikorozivno zaštićene propisanom zaštitom-temeljno, s osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje.Uz cijevi isporučiti i sve potrebne fazonske komade i zaštitne cijevi. | 31,16 |

Hamburški lukovi i T komadi ob

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--|-----|------|---|-------|
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | m | 2650 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi HRN C.B5.221 antikorozivno zaštićene propisanom zaštitom-temeljno, s osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje.Uz cijevi isporučiti i sve potrebne fazonske komade i zaštitne cijevi. Hamburški lukovi i T komadi ob | 35 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | m | 2651 | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi HRN C.B5.221 antikorozivno zaštićene propisanom zaštitom-temeljno, s osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje.Uz cijevi isporučiti i sve potrebne fazonske komade i zaštitne cijevi. Hamburški lukovi i T komadi ob | 27,34 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | kom | 2652 | Izrada novog lijevog spoja plinomjera s novom plinskom kuglastom slavinom NO25 koljenima i fitinzima s uključenim brtvljenjem svih navojnih spojeva od usponskog voda do holender spoja plinomjera te montažom čepa (pripremljeno za ispitivanje) | 68,57 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | kom | 2653 | Bušenje otvora za prolaz cijevi kroz etaže (vertikale)-beton do 30 cm | 35,47 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | kom | 2654 | Bušenje otvora za prolaz cijevi kroz etaže (vertikale)-međukatna konstrukcija debljine veće od 30 cm | 50,06 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | kom | 2655 | Bušenje otvora za prolaz cijevi u stanove do 50cm cigla | 24,37 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | kom | 2656 | Bušenje otvora za prolaz cijevi u stanove do 50cm beton | 54,41 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------|------|--|---|
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | kompl | 2657 | Prijava radova GPZ, koordinacija s GPZ i stambenom zgradom (obavijesti stranarima), izrada Zapisnika o demontaži plinomjera i sheme nemjerenog dijela instalacije za GPZ | 0 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | paušal | 2658 | Transport materijala i alata na gradilište, te povrat alata, sitni potrošni materijal kao što je traka PK-35 i dr. | 0 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--|--|------|---|---|
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - NOVI NEMJERNI DIO | | 2659 | NAPOMENA: USLUGA GRADSKE PLINARA DIREKTNO SE NARUČUJE I PLAĆA OD STRANE UPRAVITELJA | 0 |
| INSTALACIJE | SANACIJA PL. INST. - PARCIJALNA SANACIJA | | 2660 | NAPOMENA: USLUGA GRADSKE PLINARA DIREKTNO SE NARUČUJE I PLAĆA OD STRANE UPRAVITELJA | 0 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE | | 2661 | NAPOMENA: Dodatak na rad poslije radnog vremena 16-20 h za 50 %, 20-07 h za 100 % od osnovne cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati. Dodatak na rad subotom 08-16 h za 50 %, 16-08 h za 100 % na osnovnu cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati | 0 |
| INSTALACIJE | CENTRALNO GRIJANJE - BRTVLJENJA | | 2662 | NAPOMENA: Dodatak na rad poslije radnog vremena 16-20 h za 50 %, 20-07 h za 100 % od osnovne cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati. Dodatak na rad subotom 08-16 h za 50 %, 16-08 h za 100 % na osnovnu cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati | 0 |
| INSTALACIJE | CIJEVI | | 2663 | NAPOMENA: Dodatak na rad poslije radnog vremena 16-20 h za 50 %, 20-07 h za 100 % od osnovne cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati. Dodatak na rad subotom 08-16 h za 50 %, 16-08 h za 100 % na osnovnu cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati | 0 |
| | | | | NAPOMENA: Dodatak na rad poslije radnog vremena 16-20 | |

| | | | | |
|-------------|-------|------|--|---|
| INSTALACIJE | PUMPE | 2664 | h za 50 %, 20-07 h za 100 % od osnovne cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati. Dodatak na rad subotom 08-16 h za 50 %, 16-08 h za 100 % na osnovnu cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati | 0 |
|-------------|-------|------|--|---|

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|---|------|
| INSTALACIJE | RADIJATORI | | 2665 | NAPOMENA: Dodatak na rad poslije radnog vremena 16-20 h za 50 %, 20-07 h za 100 % od osnovne cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati. Dodatak na rad subotom 08-16 h za 50 %, 16-08 h za 100 % na osnovnu cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati | 0 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | | 2666 | NAPOMENA: Dodatak na rad poslije radnog vremena 16-20 h za 50 %, 20-07 h za 100 % od osnovne cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati. Dodatak na rad subotom 08-16 h za 50 %, 16-08 h za 100 % na osnovnu cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati | 0 |
| INSTALACIJE | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | | 2667 | NAPOMENA: Dodatak na rad poslije radnog vremena 16-20 h za 50 %, 20-07 h za 100 % od osnovne cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati. Dodatak na rad subotom 08-16 h za 50 %, 16-08 h za 100 % na osnovnu cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati | 0 |
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | | 2668 | NAPOMENA: Dodatak na rad poslije radnog vremena 16-20 h za 50 %, 20-07 h za 100 % od osnovne cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati. Dodatak na rad subotom 08-16 h za 50 %, 16-08 h za 100 % na osnovnu cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati | 0 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | sat | 2669 | Istraživanje kvara (razno), moneterska ekipa. | 58,6 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|---|--------|
| INSTALACIJE | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE | sat | 2670 | Istraživanje kvara (razno), moneterska ekipa. | 58,6 |
| INSTALACIJE | VODOVOD | kom | 2671 | Dobava i montaža novog produžnog pocinčanog holendera -fi 3" | 102,89 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----|------|---|------|
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZEMLJI | | 2672 | NAPOMENA: Dodatak na rad poslije radnog vremena 16-20 h za 50 %, 20-07 h za 100 % od osnovne cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati. Dodatak na rad subotom 08-16 h za 50 %, 16-08 h za 100 % na osnovnu cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati | 0 |
| INSTALACIJE | ODVODNI VODOVI U ZGRADI | | 2673 | NAPOMENA: Dodatak na rad poslije radnog vremena 16-20 h za 50 %, 20-07 h za 100 % od osnovne cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati. Dodatak na rad subotom 08-16 h za 50 %, 16-08 h za 100 % na osnovnu cijene rada u vremenskom periodu 07 do 16 sati | 0 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 2674 | Dobava, transport i impregniranje opožarenih površina dvostrukim premazom BLOK IMPREGNACIJE. Prije premaza površinu treba mehanički očistiti i oprati od čađe. Zahvat 6-25 m2. | 8,06 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 2675 | Dobava, transport i impregniranje opožarenih površina dvostrukim premazom BLOK IMPREGNACIJE. Prije premaza površinu treba mehanički očistiti i oprati od čađe. Zahvat preko 26 m2. | 7,03 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 2676 | Struganje stare boje sa zidova i stropova do zdrave podloge. Zahvat 6-25 m2. | 2,02 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 2677 | Struganje stare boje sa zidova i stropova do zdrave podloge. Zahvat preko 26 m2. | 1,45 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|----|------|---|------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 2678 | Kitanje i gletanje novo ožbukane ili ostrugane podloge emulzionim kitom. Zahvat 6-25 m2. | 4,02 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 2679 | Kitanje i gletanje novo ožbukane ili ostrugane podloge emulzionim kitom. Zahvat preko 26 m2. | 3,07 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 2680 | Izoliranje vodenih mrlja i mrlja od smole na zidovima i stropovima, dvokratnim nanošenjem alkidne boje. Zahvat 6-25 m2. | 4,82 |

GSKG d.o.o.

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|----|------|--|-------|
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 2681 | Izoliranje vodenih mrlja i mrlja od smole na zidovima i stropovima, dvokratnim nanošenjem alkidne boje. Zahvat preko 26 m2. | 3,94 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 2682 | Dvokratno bojenje gletanih zidova i stropova disperzivnom bojom, uz predhodno brušenje i čišćenje podloge. Zahvat 6-25 m2. | 4,83 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 2683 | Dvokratno bojenje gletanih zidova i stropova disperzivnom bojom, uz predhodno brušenje i čišćenje podloge. Zahvat preko 26 m2. | 3,7 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 2684 | Dvokratno bojenje zidova i stropova disperzivnom bojom na postojeću boju, uz predhodno brušenje, čišćenje i kitanje manjih oštećenja i pukotina. Zahvat 6-25 m2. | 5,97 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | SOBOSLIKARSKI RADOVI | m2 | 2685 | Dvokratno bojenje zidova i stropova disperzivnom bojom na postojeću boju, uz predhodno brušenje, čišćenje i kitanje manjih oštećenja i pukotina. Zahvat preko 26 m2. | 4,49 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 2686 | Dobava i postava sokla od keramičkih pločica /vanjski radovi/ u cijenu uključeno materijal i rad. Pločice širine min.20 cm, uključivo 2 rezanja po komadu. | 43,54 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | KERAMIČARSKI RADOVI | m2 | 2687 | Dobava i postava sokla od keramičkih pločica /unutarnji radovi/ u cijenu uključeno materijal i rad. Pločice širine min.20 cm, uključivo 2 rezanja po komadu. | 35,16 |